

乌审召镇2025年度抗旱工程
应急变压器项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：

法定代表人
或其授权人：

（单位盖章）

（签字或盖章）

工程造价
咨 询 人：

法定代表人
或其授权人：

（单位资质专用章）

（签字或盖章）

编制人：

复核人：

（签字、盖执业专用章）

（签字、盖执业专用章）

编制时间：

2025年07月29日

复核时间：

总说明

工程

工程概况	工程名称	乌审召镇2025年度抗旱应急变压器项	建设性质	
	设计单位		建设地点	
其它说明	<p>1. 依据设计图纸、设计说明、材料清册、主要设备材料表及相关资料进行编制。</p> <p>2. 项目划分及取费标准执行国家能源局发布的 《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》（2022年版）。</p> <p>3. 清单执行《内蒙古20KV及以下配电网工程工程量清单计价规范（2018）》，定额采用国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程预算定（2022）》版。</p> <p>4. 定额人材机调整执行《关于发布20kV及以下配电网工程定额和技术改造及检修工程定额2024年下半年价格水平调整的通知》（内电定〔2025〕01号）。</p> <p>5. 规费：社会保险费费率执行《关于调整内蒙古电力建设工程社会保险费的通知》（内电定〔2019〕03号），住房公积金费率执行《关于内蒙古自治区电力建设工程<实施20千伏及以下配电网工程定额及费用计算规定>的通知》（内电〔2017〕3号）。</p> <p>6. 税金：执行《转发<电力工程造价与定额管理总站关于调整电力工程计价依据增值税税率的通知>》（内电定〔2019〕02号）。</p> <p>7. 主要设备材料价格参照内蒙古电力（集团）有限责任公司的信息价及近期同类工程信息价计列，地方性材料按当地近期发布的信息价计列。</p>			

安装分部分项工程量清单

工程名称：乌审召镇2025年度抗旱应急变压器项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
		安装工程				
		X 架空线路工程				
		一 架空线路本体工程				
	PG1211	杆塔工程				
1	PG1211PK4301	混凝土杆组立	1、地质类别:100%平地，I II类土 2、杆型:Φ190*10*I*G（含防腐） 3、组立型式:整根组立	基	6	
2	PG1211PK4302	混凝土杆组立	1、地质类别:100%平地，I II类土 2、杆型:Φ190*12*M*G（含防腐） 3、组立型式:整根组立	基	39	
3	PG1211PK4601	拉线制作	1、地质类别:100%平地，I II类土 2、截面尺寸:GJ-50	根	14	
4	PG1211PK4701	横担安装	1、名称:低压直线单横担 2、规格型号:HD16-A19	组	3	
5	PG1211PK4702	横担安装	1、名称:低压耐张横担 2、规格型号:HD16-D19	组	4	
6	PG1211PK4703	横担安装	1、名称:直线横担（单根） 2、规格型号:HD1-17/8008	组	27	
7	PG1211PK4704	横担安装	1、名称:直线横担（双根） 2、规格型号:HD2-19/8008	组	2	
8	PG1211PK4705	横担安装	1、名称:耐张横担 2、规格型号:HD3-19/8008	组	4	
		架线工程				
	PG1311	10kV(20kV) 导线、避雷线架设				
9	PG1311PK4801	架空导线	1、电压等级:10kV 2、型号、规格:JL/G1A 70/10 3、根数:3根	m	1300	
10	PG1311PK4901	跳线	1、电压等级:10kV	单相	12	
	PG1321	1kV及以下导线架设				
11	PG1321PK4801	架空导线	1、电压等级:1kV 2、型号、规格:JL/G1A 50/10 3、根数:4根	m	320	
12	PG1321PK4901	跳线	1、电压等级:1kV	单相	12	
	PG1411	杆上变配电装置				
13	PG1411PK5101	杆上配电设备安装	1、变压器容量:S13-200KVA 2、引下方式:架空引下	套	10	
		L 电缆线路工程				

安装分部分项工程量清单

工程名称：乌审召镇2025年度抗旱应急变压器项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
		电缆敷设				
	PH1241	1kV电缆敷设				
14	PH1241PL1701	电缆保护管沿电杆敷设	1、管径:镀锌钢管 2、管材材质:DLHG-168A	根	20	
15	PH1241PL2301	直埋电缆	1、型号、规格:ZC-YJLV22-0.6/1kV 4*120	m	325	
	PH1311	电缆附件				
16	PH1311PL2701	电缆终端头	1、型号、规格:ZC-YJLV22-0.6/1kV 4*120	套	10	
	PH1611	调试与试验				
17	PH1611PL4101	电缆试验	1、试验项目:绝缘摇测	回路	10	

其他项目清单

工程名称：乌审召镇2025年度抗旱应急变压器项目

金额单位：元

序号	项目名称	金额	备注
1	招标人已列项目		
1.1	暂列金额		
1.2	暂估价		
1.2.1	材料设备暂估价		
1.2.2	专业工程暂估价		
1.3	计日工		
1.4	施工总承包服务项目		
1.5	其他		
1.5.1	拆除工程费		
1.5.2	招标人供应设备卸车费保管费		
1.5.3	招标人供应材料卸车费保管费		
1.5.4	招标人供应设备配送费		
1.5.5	招标人供应材料配送费		
1.5.6	建设场地征用及清理项目		

暂列金额明细表

工程名称：乌审召镇2025年度抗旱应急变压器项目

金额单位：元

序号	项目名称	计量单位	暂列金额	备注
1.1	暂列金额	项		

材料（设备）暂估单价表

工程名称：乌审召镇2025年度抗旱应急变压器项目

金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号、规格	计量单位	单价	备注
一	材料				
二	设备				

专业工程暂估价表

工程名称：乌审召镇2025年度抗旱应急变压器项目

金额单位：元

序号	工程名称	主要工程内容	金额	备注
1.2.2	专业工程暂估价			

施工总承包服务项目表

工程名称：乌审召镇2025年度抗旱应急变压器项目

金额单位：元

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	备注
1.4	施工总承包服务项目			

建设场地征用及清理项目清单

工程名称：乌审召镇2025年度抗旱应急变压器项目

金额单位：元

序号	项目名称	备注
1.5.6	建设场地征用及清理项目	

投标人采购材料（设备）表

工程名称：乌审召镇2025年度抗旱应急变压器项目

金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
一	设备					
	安装工程					
	架空线路工程					
	架空线路本体工程					
PG1411	杆上变配电装置					
PG1411PK5101	杆上配电设备安装		套	10		
	变压器 成套	200KVA	台	10		
	电缆线路工程					
	电缆敷设					
PH1241	1kV电缆敷设					
PH1241PL2301	直埋电缆		m	325		
ZC0301009	电力电缆	ZC-YJLV22-0.6/1KV 4*120	m	325		
PH1311	电缆附件					
PH1311PL2701	电缆终端头		套	10		
ZC0314007	低压电缆终端(含端子)		套	10		
二	材料					
	安装工程					
	架空线路工程					
	架空线路本体工程					
PG1211	杆塔工程					
PG1211PK4301	混凝土杆组立		基	6		
ZC0604006	混凝土电杆	Φ 190*10*I*G	根	6		
ZC0518002	直角挂板	Z-7	件	16		
ZC0513003	球头挂环	QP-7	件	16		
ZC0514006	碗头挂板	W-7B	件	16		
ZC0505008	耐张线夹	NLL-2	个	16		
ZC0508008	异型并沟线夹	JBL-50-240	个	30		
PG1211PK4302	混凝土杆组立		基	39		
ZC0604006	混凝土电杆	Φ 190*12*M*G	根	39		
ZC0518002	直角挂板	Z-7	件	12		
ZC0513003	球头挂环	QP-7	件	12		
ZC0514006	碗头挂板	W-7B	件	12		
ZC0505008	耐张线夹	NLL-2	个	12		

投标人采购材料（设备）表

工程名称：乌审召镇2025年度抗旱应急变压器项目

金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
ZC0508008	异型并沟线夹	JBL-50-240	个	124		
ZC0606002	防鸟挡板		基	13		
PG1211PK4601	拉线制作		根	14		
ZC0205001	镀锌钢绞线	GJ-50	t	0.182		
ZC0406001	拉紧绝缘子	JH-90	个	14		
	拉线抱箍	LB-210 (-8*80)	个	14		
	拉线棒	Φ 22*3000	个	14		
ZC0519016	平行挂板	PD-12	个	14		
	UT型线夹	NUT-2	个	14		
	楔形线夹	NX-2	个	42		
ZC0607003	拉盘	LP-12	块	14		
PG1211PK4701	横担安装		组	3		
ZC0515007	针式瓷绝缘子	P-6T	个	16		
	低压直线单横担	HD16-A19	根	3		
	U型抱箍	U18-190	付	3		
PG1211PK4702	横担安装		组	4		
	盘形悬式瓷绝缘子	U70B、 C	片	16		
	低压耐张横担	HD16-D19	根	8		
	联板		付	16		
PG1211PK4703	横担安装		组	27		
ZC0515007	柱式瓷绝缘子	R12.5ET150N	个	90		
	直线横担	HD1-17/8008	根	27		
	U型抱箍	U18-190	付	27		
	单顶支座抱箍	DDB-200	根	27		
PG1211PK4704	横担安装		组	2		
	直线横担(含双头螺栓)	HD2-19/8008	套	2		
	双顶支座抱箍	SDB-200 (-6*60)	付	4		
PG1211PK4705	横担安装		组	4		
	盘形悬式瓷绝缘子	U70B、 C	片	24		
	耐张横担	HD3-19/8008	套	4		
	耐张顶架	NDB-190 (-8*80)	付	1		
	中导线抱箍	ZDB-200(-8*80)	个	4		
	架线工程					

投标人采购材料（设备）表

工程名称：乌审召镇2025年度抗旱应急变压器项目

金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
PG1311	10kV(20kV) 导线、避雷线架设					
PG1311PK4801	架空导线		m	1300		
ZC0218002	钢芯铝绞线	JL/G1A, 70/10	吨	1.1		
PG1321	1kV及以下导线架设					
PG1321PK4801	架空导线		m	320		
ZC0218002	钢芯铝绞线	JL/G1A, 70/10	吨	0.25		
PG1411	杆上变配电装置					
PG1411PK5101	杆上配电设备安装		套	10		
	镀锌垂直接地铁	∠50*5*2500	根	40		
	镀锌水平接地铁	-50*5	米	450		
	电缆线路工程					
	电缆敷设					
PH1241	1kV电缆敷设					
PH1241PL1701	电缆保护管沿电杆敷设		根	20		
ZC0802001	镀锌钢管		t	0.855		
	电缆固定抱箍	DBG6-200(-60*6)	个	20		
	电缆固定抱箍	DBG6-220(-60*6)	个	20		
	电缆固定抱箍	DBG6-240(-60*6)	个	20		
	电缆固定抱箍	DBG6-260(-60*6)	个	20		
	电缆固定抱箍	DBG6-280(-60*6)	个	20		
	电缆固定抱箍	DBG6-300(-60*6)	个	20		
	电缆卡箍	KBG5-70	个	120		

招标人采购材料（设备）表

工程名称：乌审召镇2025年度抗旱应急变压器项目

金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	交货地点及方式	备注
一	主材						
二	消耗性材料						
三	设备						