

智慧图书馆建设工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

1号阅览室-装修工
程
工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号阅览室-装修工程

标段：智慧图书馆建设

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1号楼阅览室						
		拆除工程						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 墙面腻子拆除 2. 含垃圾倒运及外运	m2	127.92			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 地砖踢脚线拆除（含结合层） 2. 含垃圾倒运及外运	m	62.94			
		分部小计						
		新建隔墙						
3	011207001001	轻钢龙骨石膏板隔墙	轻钢龙骨石膏板间壁墙 1. 龙骨：单层C型轻钢龙骨带横撑，竖向龙骨间距400宽 2. 基层板及饰面板：9.5厚双层纸面石膏板 3. 中间夹10cm岩棉板做隔音层 4. 清单量为垂直投影面积，石膏板展开面积应含于综合单价中，具体做法详见图纸及相关规范	m2	2.28			
		分部小计						
		地面工程						
4	011104002001	龙骨木（复合）地台	1. 地台高：150mm 2. 龙骨：双层40*40*4镀锌方管龙骨 3. 基层板：18厚细木工板 4. 12厚实木复合地板 5. 清单量为水平投影面积，板展开面积应含于综合单价中，具体做法详见图纸及相关规范	m2	12			
5	011105005001	木塑踢脚线	1. 木塑踢脚线 2. 结构胶粘贴 3. 踢脚线高度：100mm 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m	2.8			
		分部小计						
		墙面工程						
6	011207001002	墙面装饰板	造型石膏板墙 1. 轻钢承载龙骨CB38*12，间距≤1200mm，轻钢次	m2	13.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号阅览室-装修工程

标段：智慧图书馆建设

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			龙骨CB50*20，间距400mm 2. 轻钢次龙骨CB50*20，间距400mm 3. 9.5mm厚双层防潮纸面石膏板（夹层内白胶满涂） 4. 涂刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道 5. 清单量为垂直投影面积，综合单价含所有板材，具体做法详见图纸及相关规范					
7	011407001001	墙面喷刷涂料	乳胶漆墙 1. 基层处理和放开裂处理 2. 专用墙固，贴阴阳角条，粉刷石膏找平层 3. 专用腻子分三遍刮平，打光打磨平整 4. 乳胶漆饰面，一遍底漆两遍面漆 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	105.98			
		分部小计						
		顶棚工程						
8	010810002001	窗帘盒	窗帘盒 1. 窗帘盒净尺寸：200*200mm 2. 龙骨：30*30木方龙骨，B级防火，刷防火防腐涂料三度 3. 基层板：12厚防火阻燃板，B级防火，刷防火防腐涂料三度 4. 饰面板：9.5厚单层防火石膏板 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m	18.8			
9	011302001001	吊顶天棚	石膏板吊顶 1. 直径8通丝吊杆，双向中距≤1200mm，吊杆上部与底板固定 2. 轻钢承载龙骨CB38*12，间距≤1200mm，轻钢次龙骨CB50*20，间距400mm 3. 轻钢次龙骨CB50*20，间距400mm	m2	66.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号阅览室-装修工程

标段：智慧图书馆建设

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 9. 5mm厚双层防潮纸面石膏板（夹层内白胶满涂） 5. 涂刷防潮涂料两道，纵向各刷一道 6. 清单量为水平投影面积，综合单价含细木工侧板及石膏板，具体做法详见图纸及相关规范					
10	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层处理:面板接缝处贴嵌缝带 2. 腻子种类:满刮2厚耐水腻子找平, 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆饰面，一遍底漆两遍面漆 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	73.96			
11	011302001002	吊顶天棚	软膜灯吊顶 1. 定制高清软膜造型 2. 软膜厚度≥0.18，透光率75% 3. 含软膜专用角码 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	77.18			
12	011502001001	金属装饰线	1. 基层类型:石膏板基层板 2. 线条材料品种、规格、颜色:50宽黑色钛合金条 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m	39.7			
13	011502001002	金属装饰线	1. 基层类型:石膏板基层板 2. 线条材料品种、规格、颜色:100宽黑色钛合金条 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m	72.8			
14	011302001003	吊顶天棚	异形石膏板吊顶 1. 直径8通丝吊杆，双向中距≤1200mm，吊杆上部与底板固定 2. 轻钢承载龙骨CB38*12，间距≤1200mm，轻钢次龙骨CB50*20，间距400mm 3. 轻钢次龙骨CB50*20，间距400mm	m2	14.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1号阅览室-装修工程

标段：智慧图书馆建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 1号阅览室-装修工程

标段：智慧图书馆建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

1号阅览室-电气工
程
工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号阅览室-电气工程

标段：智慧图书馆建设

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1号阅览室电气工程						
		拆除工程						
1	011613001001	灯具拆除	1. 吸顶灯拆除 2. 含垃圾倒运及外运	套	10			
		分部小计						
		强电工程						
2	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱BL1 2. 规格:详图纸 3. 安装方式:距地1.5m暗装 4. 具体做法详见图纸及相关规范	台	1			
3	030413002001	砖墙开槽	1. 名称:砖墙开槽及恢复 2. 规格:DN20 3. 抹灰 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m	53.9			
4	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:难燃硬质塑料管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m	200.27			
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	508.65			
6	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4.0mm ² 5. 材质:铜芯 6. 具体做法详见图纸及相关规范	m	272.76			
7	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 具体做法详见图纸及相关规范	个	16			
8	030404034001	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 型号、规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.35m,	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号阅览室-电气工程

标段：智慧图书馆建设

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			暗装 4. 具体做法详见图纸及相关规范					
9	030404034002	照明开关	1. 名称:三联双控开关 2. 型号、规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 具体做法详见图纸及相关规范	个	4			
10	030404035001	5孔插座	1. 名称:16A 5孔插座 2. 安装方式:墙上暗装 3. 具体做法详见图纸及相关规范	个	10			
11	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1 KV以下 3. 具体做法详见图纸及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		弱电工程						
12	030413002002	砖墙开槽	1. 名称:砖墙开槽及恢复 2. 规格:DN20 3. 抹灰 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m	20			
13	030411001002	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:De20 4. 配置形式:吊顶内敷设 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m	22.19			
14	030502005001	六类网线	1. 名称:六类网线（UTP6） 2. 敷设方式:管内敷设 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m	30.99			
15	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 具体做法详见图纸及相关规范	个	4			
16	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装 3. 具体做法详见图纸及相	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1号阅览室-电气工程

标段：智慧图书馆建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1号阅览室-电气工程

标段：智慧图书馆建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

2号阅览室-装修工
程
工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号阅览室-装修工程

标段：智慧图书馆建设

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2号楼阅览室						
		拆除工程						
1	011608002003	铲除涂料面	1. 墙面腻子拆除 2. 含垃圾倒运及外运	m2	67.7			
2	011605002004	立面块料拆除	1. 地砖踢脚线拆除（含结合层） 2. 含垃圾倒运及外运	m	62.94			
		分部小计						
		地面工程						
3	011104002002	龙骨木（复合）地台	1. 地台高：150mm 2. 龙骨：双层40*40*4镀锌方管龙骨 3. 基层板：18厚细木工板 4. 12厚实木复合地板 5. 清单量为水平投影面积，板展开面积应含于综合单价中，具体做法详见图纸及相关规范	m2	6			
4	011105005002	木塑踢脚线	1. 木塑踢脚线 2. 结构胶粘贴 3. 踢脚线高度：100mm 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m	2.8			
		分部小计						
		墙面工程						
5	011407001004	墙面喷刷涂料	乳胶漆墙 1. 基层处理和放开裂处理 2. 专用墙固，贴阴阳角条，粉刷石膏找平层 3. 专用腻子分三遍刮平，打光打磨平整 4. 乳胶漆饰面，一遍底漆两遍面漆 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	71.66			
		分部小计						
		顶棚工程						
6	010810002002	窗帘盒	窗帘盒 1. 窗帘盒净尺寸：200*200mm 2. 龙骨：30*30木方龙	m	18.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号阅览室-装修工程

标段：智慧图书馆建设

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			骨，B级防火，刷防火防腐涂料三度 3. 基层板：12厚防火阻燃板，B级防火，刷防火防腐涂料三度 4. 饰面板：9.5厚单层防火石膏板 5. 具体做法详见图纸及相关规范					
7	011302001003	艺术形吊顶天棚	艺术形石膏板吊顶 1. 直径8通丝吊杆，双向中距≤1200mm，吊杆上部与底板固定 2. 轻钢承载龙骨CB38*12，间距≤1200mm，轻钢次龙骨CB50*20，间距400mm 3. 轻钢次龙骨CB50*20，间距400mm 4. 9.5mm厚双层防火石膏板（夹层内白胶满涂） 5. 涂刷防潮涂料两道，纵向各刷一道 6. 清单量为水平投影面积，综合单价含灯槽、细木工侧板及石膏板，具体做法详见图纸及相关规范	m2	175.46			
8	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层处理：面板接缝处贴嵌缝带 2. 腻子种类：满刮2厚耐水腻子找平， 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆饰面，一遍底漆两遍面漆 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	217.22			
9	011502001001	金属装饰线	1. 基层类型：石膏板基层板 2. 线条材料品种、规格、颜色：50宽黑色钛合金条 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m	65.22			
10	011502001002	金属装饰线	1. 基层类型：石膏板基层板 2. 线条材料品种、规格、颜色：20宽黑色钛合金条 3. 具体做法详见图纸及相	m	77.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2号阅览室-装修工程

标段：智慧图书馆建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

2号阅览室-电气工
程
工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号阅览室-电气工程

标段：智慧图书馆建设

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2号阅览室电气工程						
		拆除工程						
1	011613001002	灯具拆除	1. 吸顶灯拆除 2. 含垃圾倒运及外运	套	10			
		分部小计						
		强电工程						
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱BL2 2. 规格:详图纸 3. 安装方式:距地1.5m暗装 4. 具体做法详见图纸及相关规范	台	1			
3	030413002002	砖墙开槽	1. 名称:砖墙开槽及恢复 2. 规格:DN20 3. 抹灰 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m	59.6			
4	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:难燃硬质塑料管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m	280.45			
5	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	706.8			
6	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4.0mm ² 5. 材质:铜芯 6. 具体做法详见图纸及相关规范	m	376.95			
7	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 具体做法详见图纸及相关规范	个	19			
8	030404034005	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 型号、规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.35m,	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号阅览室-电气工程

标段：智慧图书馆建设

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			暗装 4. 具体做法详见图纸及相关规范					
9	030404035003	5孔插座	1. 名称:16A 5孔插座 2. 安装方式:墙上暗装 3. 具体做法详见图纸及相关规范	个	13			
10	030404035004	地面插座	1. 名称:地面插座 2. 安装方式:地面暗装 3. 具体做法详见图纸及相关规范	个	2			
11	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1 KV以下 3. 具体做法详见图纸及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		弱电工程						
12	030413002003	砖墙开槽	1. 名称:砖墙开槽及恢复 2. 规格:DN20 3. 抹灰 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m	8			
13	030411001004	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:De20 4. 配置形式:吊顶内敷设 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m	33.52			
14	030502005002	六类网线	1. 名称:六类网线（UTP6） 2. 敷设方式:管内敷设 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m	44.32			
15	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 具体做法详见图纸及相关规范	个	6			
16	030502012002	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装 3. 具体做法详见图纸及相关规范	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2号阅览室-电气工程

标段：智慧图书馆建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

3号阅览室-装修工
程
工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号阅览室-装修工程

标段：智慧图书馆建设

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		3号楼阅览室						
		拆除工程						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 墙面腻子拆除 2. 含垃圾倒运及外运	m2	65.65			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 地砖踢脚线拆除（含结合层） 2. 含垃圾倒运及外运	m	62.94			
		分部小计						
		新建隔墙						
3	011207001001	轻钢龙骨石膏板造型墙	轻钢龙骨石膏板造型墙 1. 龙骨：单层C型轻钢龙骨带横撑，竖向龙骨间距400宽 2. 基层板及饰面板：9.5厚双层纸面石膏板 3. 中间夹10cm岩棉板做隔音层 4. 清单量为垂直投影面积，石膏板展开面积应含于综合单价中，具体做法详见图纸及相关规范	m2	4.39			
		分部小计						
		地面工程						
4	011104002001	龙骨木（复合）地台	1. 地台高：150mm 2. 龙骨：双层40*40*4镀锌方管龙骨 3. 基层板：18厚细木工板 4. 12厚实木复合地板 5. 清单量为水平投影面积，板展开面积应含于综合单价中，具体做法详见图纸及相关规范	m2	4.5			
5	011105005001	木塑踢脚线	1. 木塑踢脚线 2. 结构胶粘贴 3. 踢脚线高度：100mm 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m	2.8			
		分部小计						
		墙面工程						
6	011407001001	墙面喷刷涂料	乳胶漆墙 1. 基层处理和放开裂处理 2. 专用墙固，贴阴阳角	m2	69.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号阅览室-装修工程

标段：智慧图书馆建设

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			条，粉刷石膏找平层 3. 专用腻子分三遍刮平，打光打磨平整 4. 乳胶漆饰面，一遍底漆两遍面漆 5. 具体做法详见图纸及相关规范					
		分部小计						
		顶棚工程						
7	010810002001	窗帘盒	窗帘盒 1. 窗帘盒净尺寸：200*200mm 2. 龙骨：30*30木方龙骨，B级防火，刷防火防腐涂料三度 3. 基层板：12厚防火阻燃板，B级防火，刷防火防腐涂料三度 4. 饰面板：9.5厚单层防火石膏板 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m	18.8			
8	011302001001	跌级吊顶天棚	跌级石膏板吊顶 1. 直径8通丝吊杆，双向中距≤1200mm，吊杆上部与底板固定 2. 轻钢承载龙骨CB38*12，间距≤1200mm，轻钢次龙骨CB50*20，间距400mm 3. 轻钢次龙骨CB50*20，间距400mm 4. 9.5mm厚双层防潮纸面石膏板（夹层内白胶满涂） 5. 涂刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道 6. 清单量为水平投影面积，综合单价含细木工侧板及石膏板，具体做法详见图纸及相关规范	m2	175.46			
9	011302001002	吊顶天棚	软膜灯吊顶 1. 定制高清软膜造型 2. 软膜厚度≥0.18，透光率75% 3. 含软膜专用角码	m2	58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3号阅览室-装修工程

标段：智慧图书馆建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

3号阅览室-电气工
程
工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号阅览室-电气工程

标段：智慧图书馆建设

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		3号阅览室电气工程						
		拆除工程						
1	011613001001	灯具拆除	1. 吸顶灯拆除 2. 含垃圾倒运及外运	套	10			
		分部小计						
		强电工程						
2	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱BL3 2. 规格:详图纸 3. 安装方式:距地1.5m暗装 4. 具体做法详见图纸及相关规范	台	1			
3	030413002004	砖墙开槽	1. 名称:砖墙开槽及恢复 2. 规格:DN20 3. 抹灰 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m	63.6			
4	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:难燃硬质塑料管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m	295.6			
5	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	822.51			
6	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4.0mm ² 5. 材质:铜芯 6. 具体做法详见图纸及相关规范	m	285.09			
7	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 具体做法详见图纸及相关规范	个	15			
8	030404034004	照明开关	1. 名称:三联双控开关 2. 型号、规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号阅览室-电气工程

标段：智慧图书馆建设

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 具体做法详见图纸及相关规范					
9	030404035003	5孔插座	1. 名称:16A 5孔插座 2. 安装方式:墙上暗装 3. 具体做法详见图纸及相关规范	个	11			
10	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1 KV以下 3. 具体做法详见图纸及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		弱电工程						
11	030413002005	砖墙开槽	1. 名称:砖墙开槽及恢复 2. 规格:DN20 3. 抹灰 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m	6			
12	030411001004	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:De20 4. 配置形式:吊顶内敷设 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m	37.47			
13	030502005002	六类网线	1. 名称:六类网线（UTP6） 2. 敷设方式:管内敷设 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m	48.27			
14	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 具体做法详见图纸及相关规范	个	6			
15	030502012003	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装 3. 具体做法详见图纸及相关规范	个	6			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 3号阅览室-电气工程

标段：智慧图书馆建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3号阅览室-电气工程

标段：智慧图书馆建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

图书馆-装修工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆-装修工程

标段：智慧图书馆建设

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		图书馆						
		拆除工程						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 墙面腻子拆除 2. 含垃圾倒运及外运	m2	276.38			
		分部小计						
		新建隔墙						
2	011207001014	轻钢龙骨石膏板隔墙	轻钢龙骨石膏板间壁墙 1. 龙骨：单层C型轻钢龙骨带横撑，竖向龙骨间距400宽 2. 基层板及饰面板：9.5厚双层纸面石膏板 3. 中间夹10cm岩棉板做隔音层 4. 清单量为垂直投影面积，石膏板展开面积应含于综合单价中，具体做法详见图纸及相关规范	m2	35.34			
		分部小计						
		地面工程						
3	011104002005	龙骨木（复合）地台	1. 龙骨：双层40*40镀锌方钢龙骨 2. 基层板：18厚细木工板 3. 地台高300mm，两侧有踏步台阶 4. 12厚实木复合地板 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	125.35			
4	011104002006	龙骨木（复合）地台	1. 龙骨：双层40*40镀锌方钢龙骨 2. 基层板：18厚细木工板 3. 地台高100mm 4. 12厚实木复合地板 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	29.12			
5	011105005004	木塑踢脚线	1. 木塑踢脚线 2. 结构胶粘贴 3. 踢脚线高度：100mm 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m	44.7			
		分部小计						
		墙面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆-装修工程

标段：智慧图书馆建设

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011407001006	墙面喷刷涂料	乳胶漆墙 1. 基层处理和放开裂处理 2. 专用墙固，贴阴阳角条，粉刷石膏找平层 3. 专用腻子分三遍刮平，打光打磨平整 4. 乳胶漆饰面，一遍底漆两遍面漆 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	229.67			
		分部小计						
		顶棚工程						
7	010810002001	窗帘盒	窗帘盒 1. 窗帘盒净尺寸：200*200mm 2. 龙骨：30*30木方龙骨，B级防火，刷防火防腐涂料三度 3. 基层板：15厚细木工板，B级防火，刷防火防腐涂料三度 4. 饰面板：9.5厚单层纸面石膏板 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m	35.2			
8	011302001014	吊顶天棚	平面石膏板吊顶 1. 直径8通丝吊杆，双向中距≤1200mm，吊杆上部与底板固定 2. 轻钢承载龙骨CB38*12，间距≤1200mm，轻钢次龙骨CB50*20，间距400mm 3. 轻钢次龙骨CB50*20，间距400mm 4. 9.5mm厚双层防潮纸面石膏板（夹层内白胶满涂） 5. 涂刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道 6. 清单量为水平投影面积，综合单价含细木工侧板及石膏板，具体做法详见图纸及相关规范	m2	164.66			
9	011302001015	艺术形吊顶天棚	艺术形石膏板吊顶 1. 直径8通丝吊杆，双向	m2	40.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆-装修工程

标段：智慧图书馆建设

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距≤1200mm，吊杆上部与底板固定 2. 轻钢承载龙骨CB38*12，间距≤1200mm，轻钢次龙骨CB50*20，间距400mm 3. 轻钢次龙骨CB50*20，间距400mm 4. 9.5mm厚双层防火石膏板（夹层内白胶满涂） 5. 涂刷防潮涂料两道，纵向各刷一道 6. 清单量为水平投影面积，综合单价含灯槽、细木工侧板及石膏板，具体做法详见图纸及相关规范					
10	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 基层处理：面板接缝处贴嵌缝带 2. 腻子种类：满刮2厚耐水腻子找平， 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆饰面，一遍底漆两遍面漆 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	228.87			
11	011302001016	吊顶天棚	蓝天白云软膜灯吊顶 1. 定制高清软膜造型 2. 软膜厚度≥0.18，透光率75% 3. 含软膜专用角码 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	22.5			
12	011304001007	天棚灯开孔	1. 开孔大小：0.02m² 以内 2. 开孔形状：圆形 3. 具体做法详见图纸及相关规范	个	68			
13	011302001013	吊顶天棚	铝方通吊顶 1. 材料种类及规格：50*70间距100mm铝方通 2. 含配套吊杆及龙骨架 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	115.37			
		分部小计						
		措施项目						
14	011701003001	简易脚手架	1. 装修脚手架	m2	416.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：图书馆-装修工程

标段：智慧图书馆建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

图书馆-电气工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆-电气工程

标段：智慧图书馆建设

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		图书馆电气工程						
		拆除工程						
1	011613001005	灯具拆除	1. 吸顶灯拆除 2. 含垃圾倒运及外运	套	54			
		分部小计						
		强电工程						
2	030402006001	隔离开关	1. 名称:空气开关 2. 规格:1P 3. 安装方式:低压柜内安装 4. 具体做法详见图纸及相关规范	组	7			
3	030402006002	隔离开关	1. 名称:空气开关 2. 规格:2P 3. 安装方式:低压柜内安装 4. 具体做法详见图纸及相关规范	组	5			
4	030413002008	砖墙开槽	1. 名称:砖墙开槽及恢复 2. 规格:DN20 3. 抹灰 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m	59.6			
5	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:难燃硬质塑料管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m	555.37			
6	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	1829.97			
7	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4.0mm ² 5. 材质:铜芯 6. 具体做法详见图纸及相关规范	m	487.14			
8	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆-电气工程

标段：智慧图书馆建设

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 具体做法详见图纸及相关规范					
9	030404034006	照明开关	1. 名称: 双联双控开关 2. 型号、规格: 220V 10A 3. 安装方式: 距地1.35m, 暗装 4. 具体做法详见图纸及相关规范	个	2			
10	030404034007	照明开关	1. 名称: 三联双控开关 2. 型号、规格: 220V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 具体做法详见图纸及相关规范	个	6			
11	030404035005	5孔插座	1. 名称: 16A 5孔插座 2. 安装方式: 墙上暗装 3. 具体做法详见图纸及相关规范	个	10			
12	030404035006	地面插座	1. 名称: 地面插座 2. 安装方式: 地面暗装 3. 具体做法详见图纸及相关规范	个	10			
13	030414002004	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV): 1 KV以下 3. 具体做法详见图纸及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		弱电工程						
14	030413002009	砖墙开槽	1. 名称: 砖墙开槽及恢复 2. 规格: DN20 3. 抹灰 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m	34.2			
15	030411001008	配管	1. 名称: 弱电配管 2. 材质: PVC管 3. 规格: De20 4. 配置形式: 吊顶内敷设 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m	83.98			
16	030502005004	六类网线	1. 名称: 六类网线 (UTP6) 2. 敷设方式: 管内敷设 3. 具体做法详见图纸及相	m	96.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 图书馆-电气工程

标段：智慧图书馆建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：图书馆-电气工程

标段：智慧图书馆建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

