

纳林陶亥镇2025年
度河湖卫星图斑整
治工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：纳林陶亥镇2025年度河湖
卫星图斑整治工程

第 1 页 共 1 页

- 1、本工程量清单计价执行规范及计价依据：规范依据《建设工程工程量清单计价规范》-GB50500-2013，计价采用2017《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》等。
- 2、费用调整：税金依据内建标【2019】113号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》要求9%的增值税计取。规费根据文件【内建标（2019）468号】文件执行；
- 3、其它依据：内蒙古自治区建设工程标准定额总站2020年4月20日发布的《关于内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额、费用定额勘误和定额解释的通知》；
- 4、内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知(内建标〔2021〕148号),人工费上调10%；
- 5、材料单价参考2025年2月份鄂尔多斯市伊旗及东胜地区信息价，部分材料参考当前市场价格计入本次报价；
- 6、本项目其他项目中列有计日工-机械台班暂估数量表，结算据实调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：纳林陶亥镇2025年度河湖卫星图斑整治工程 标段：纳林陶亥镇2025年度河湖卫星图斑整治工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		悖牛川						
1	010101002039	挖一般土方	1. 挖装一般土方 一、二类土	m3	18274.4			
2	040103001052	原土回填	1. 机械装运土、回填土方、摊平	m3	18274.4			
3	040103001053	借土回填	1. 填方取土：周边就近，运距自行考虑 2. 机械回填土方、摊平	m3	30698			
		分部小计						
		敖包渠—全和常村						
4	010101002036	挖一般土方	1. 挖装一般土方 一、二类土	m3	27166			
5	040103001045	原土回填	1. 机械装运土、回填土方、摊平	m3	27166			
6	040103001046	借土回填	1. 填方取土：周边就近，运距自行考虑 2. 机械回填土方、摊平	m3	4330.4			
		分部小计						
		杨家沟						
7	010101002037	挖一般土方	1. 挖装一般土方 一、二类土	m3	21614.5			
8	040103001047	原土回填	1. 机械装运土、回填土方、摊平	m3	21614.5			
9	040103001048	借土回填	1. 填方取土：周边就近，运距自行考虑 2. 机械回填土方、摊平	m3	79227.9			
		分部小计						
		束会川西支						
10	010101002038	挖一般土方	1. 挖装一般土方 一、二类土	m3	22151.9			
11	040103001049	原土回填	1. 机械装运土、回填土方、摊平	m3	22151.9			
12	040103001050	借土回填	1. 填方取土：周边就近，运距自行考虑 2. 机械回填土方、摊平	m3	62912.8			
		分部小计						
		束会川						
13	010101002040	挖一般土方	1. 挖装一般土方 一、二	m3	1572.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：纳林陶亥镇2025年度河湖卫星图斑整治工程 标段：纳林陶亥镇2025年度河湖卫星图斑整治工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			类土					
14	040103001056	原土回填	1. 机械装运土、回填土方、摊平	m3	1572.76			
15	040103001055	借土回填	1. 填方取土：周边就近，运距自行考虑 2. 机械回填土方、摊平	m3	68634.5			
		分部小计						
		考考赖沟						
16	040103001051	借土回填	1. 填方取土：周边就近，运距自行考虑 2. 机械回填土方、摊平	m3	7148.5			
		分部小计						
		五克兔儿沟						
17	040103001054	借土回填	1. 填方取土：周边就近，运距自行考虑 2. 机械回填土方、摊平	m3	8250.2			
		分部小计						
		束会川布尔敦塔段						
18	040103001058	借土回填	1. 填方取土：周边就近，运距自行考虑 2. 机械回填土方、摊平	m3	17133.81			
		分部小计						
		大柳塔村乔家塔社						
19	040103001059	借土回填	1. 填方取土：周边就近，运距自行考虑 2. 机械回填土方、摊平	m3	23627.45			
		分部小计						
		措施项目						
20	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：纳林陶亥镇2025年度河湖卫星图斑整治工程

标段：纳林陶亥镇2025年度河湖卫星图斑整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：纳林陶亥镇2025年度河湖卫星图斑整治工程

标段：纳林陶亥镇2025年度河湖卫星图斑整治工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：纳林陶亥镇2025年度河湖卫星图斑整治工程

标段：纳林陶亥镇2025年度河湖卫星图斑整治工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：纳林陶亥镇2025年度河湖卫星图斑整治工程

标段：纳林陶亥镇2025年度河湖卫星图斑整治工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：纳林陶亥镇2025年度河湖卫星图斑整治工程

标段：纳林陶亥镇2025年度河湖卫星图斑整治工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：纳林陶亥镇2025年度河湖卫星图斑整治工程

标段：纳林陶亥镇2025年度河湖卫星图斑整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：