

伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健  
院东）雨水管道维  
修工程

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管 标段：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040501001003	混凝土管	1. 管道材质、规格：Ⅱ级钢筋混凝土管 DN1000 2. 连接形式：承插接口，弹性密封橡胶圈	m	132			
2	040501001001	混凝土管	1. 管道材质、规格：Ⅱ级钢筋混凝土管 DN1600 2. 连接形式：承插接口，弹性密封橡胶圈	m	299.3			
3	040501001005	混凝土管	1. 名称：管道闭水试验 2. 管道材质、规格：Ⅱ级钢筋混凝土管DN1600	m	300.3			
4	040501001006	混凝土管	1. 名称：管道闭水试验 2. 管道材质、规格：Ⅱ级钢筋混凝土管DN1000	m	132			
5	010404001003	垫层	1. 部位：混凝土管道基础垫层 2. 垫层材料种类：200mm厚中粗砂	m3	228.08			
6	010404001002	垫层	1. 部位：深度<3.5m检查井基础下换填 2. 材质：20cm碎石	m3	6.91			
7	010404001004	垫层	1. 部位：深度≥3.5m检查井基础下换填 2. 材质：30cm碎石	m3	19.68			
8	040504002008	混凝土井	1. 名称：混凝土检查井 2. 规格：4800*3400 3. 管径：D=1000 4. 检查井做法详见图集20S515-143页 5. 检查井井圈采用C30混凝土，做法详见14S501-16~21页 6. 井盖采用重型球墨铸铁井盖（带链防盗井盖）重量不低于100kg，井盖安装做法见图集14S501-16~21页	座	2			
9	040504002009	混凝土井	1. 名称：跌水井 2. 规格：4000*2200 3. 管径：D=1600 4. 检查井做法详见图集20S515-295页 5. 检查井井圈采用C30混凝土，做法详见14S501-1	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管 标段：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			16~21页 6. 井盖采用重型球墨铸铁井盖(带链防盗井盖)重量不低于100kg, 井盖安装做法见图集14S501-1 16~21页					
10	040504002002	混凝土井	1. 名称：检查井 2. 规格：2400*1200 3. 管径：D=1600 4. 检查井做法详见图集12S522-33页 5. 检查井井圈采用C30混凝土, 做法详见14S501-1 16~21页 6. 井盖采用重型球墨铸铁井盖(带链防盗井盖)重量不低于100kg, 井盖安装做法见图集14S501-1 16~21页	座	4			
11	040501004001	塑料管	1. 名称：给水管道 2. 材质及规格：PE200 3. 连接形式：热熔连接	m	40			
12	040502003001	塑料管管件	1. 种类：给水管道45° 弯头 2. 材质及规格：PE200 3. 连接方式：热熔连接	个	8			
13	040501004002	塑料管	1. 名称：燃气管道 2. 材质及规格：PE110 3. 连接形式：热熔连接	m	20			
14	040502003002	塑料管管件	1. 种类：燃气管道45° 弯头 2. 材质及规格：PE110 3. 连接方式：热熔连接	个	4			
15	040501004003	塑料管	1. 名称：雨水口支管 2. 材质及规格：DN315高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 3. 连接形式：热熔对接	m	80			
		分部小计						
		措施项目						
16	041102001007	垫层模板	1. 构件类型：检查井垫层模板 2. 构件规格：4800*3400, 井深3.23m 3. 垫层厚度：100mm	m2	3.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管 标段：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	041102034007	池底模板	1. 构件类型：检查井底板模板 2. 构件规格：4800*3400，井深3.23m 3. 井底板厚度：300mm	m2	11.52			
18	041102035007	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型：检查井井壁模板 2. 规格：4800*3400，井深3.23m 3. 支模高度：3.23m 4. 井墙壁厚度：250mm	m2	205.09			
19	041102036007	池盖模板	1. 构件类型：检查井盖板模板 2. 规格：4800*3400，井深3.23m 3. 支模高度：3.23m 4. 井顶板厚度：260mm	m2	42.62			
20	041102037007	其他现浇构件模板	1. 构件类型：检查井流槽模板 2. 检查井规格：4800*3400，井深3.23m	m2	32.64			
21	041101005005	井字架	1. 检查井井字架搭拆 2. 检查井规格：4800*3400，井深3.23m	座	2			
22	041102001008	垫层模板	1. 构件类型：跌水井垫层模板 2. 构件规格：4000*2200，井深4.2m 3. 垫层厚度：100mm	m2	1.64			
23	041102034008	池底模板	1. 构件类型：跌水井底板模板 2. 构件规格：4000*2200，井深4.2m 3. 井底板厚度：400mm	m2	6.4			
24	041102035008	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型：跌水井井壁模板 2. 规格：4000*2200，井深4.2m 3. 支模高度：4.2m 4. 井墙壁厚度：350mm	m2	107.88			
25	041102036008	池盖模板	1. 构件类型：跌水井井盖板模板 2. 规格：4000*2200，井深4.2m 3. 支模高度：4.2m 4. 井顶板厚度：220mm	m2	12.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 伊旗苏布尔嘎街(妇幼保健院东)雨水管 标段: 伊旗苏布尔嘎街(妇幼保健院东)  
道维修工程-管道及检查井安装 ) 雨水管道维修工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程-管道及检查井安装 标段：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程-管道及检查井安装

标段：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管 标段：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面做法						
1	040202001001	路床(槽)整形	1、道路床碾压检验	m2	969.44			
2	040202009001	20cm天然砂砾石	1、垫层：20cm天然砂砾	m2	969.44			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 塑料膜养护 3. 砼基层厚度:300mm 4. 砼切缝:C30水泥混凝土基层每隔5 米切除横缝一道, 切除深度为面板厚的1/3.	m2	969.44			
4	040203003004	粘层	粘层: 1、采用快裂或中裂乳化沥青（PC-3），用量0.3-0.6L/M2	m2	969.44			
5	040203006001	6cm中粒式沥青砼	下面层: 1. 名称：粗粒式沥青砼（AC-25） 2. 厚度：6cm厚、机械摊铺	m2	969.44			
6	040203003003	粘层	粘层: 1、采用快裂或中裂乳化沥青（PC-3），用量0.3-0.6L/M2	m2	969.44			
7	040203006002	4cm细粒式SBS改性沥青砼	上面层: 1. 名称：细粒式SBS改性沥青砼（AC-13） 2. 厚度：4cm厚、机械摊铺	m2	969.44			
8	040103001001	沥青砼半成品运输	1. 沥青砼半成品运输，运距自行考虑	m3	96.9			
		分部小计						
		拆除除原沥青路面、人行道、侧石及树池石						
9	041001001001	拆除旧路路面	1. 机械拆除旧路油面10cm	m2	969.44			
10	041001001002	拆除旧路基层	1. 拆除旧路基层（水稳碎石）40cm天然砂砾垫层20cm	m2	969.44			
11	040103002001	外运垃圾	1、自卸汽车运工程废料，运距自行考虑 2、机械装车	m3	678.61			
12	041001001003	拆除旧路人行道	1. 机械拆除人行道面层5cm及结合层3cm	m2	75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管 标段：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	041001001004	拆除人行道垫层	1. 机械拆除人行道垫层15cm	m2	75			
14	040103002002	外运垃圾	1、自卸汽车运工程废料，运距自行考虑 2、机械装车	m3	17.25			
15	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、拆除路侧石	m	13			
16	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1、拆除路缘石	m	13			
17	041001005003	拆除侧、平(缘)石	1、拆除树池石	m	12			
18	040103002003	外运垃圾	1、自卸汽车运工程废料，运距自行考虑 2、机械装车	m3	8.67			
		分部小计						
		人行道						
19	040204001001	人行道整形碾压	1、人行道压实，满足设计要求及规范要求 2、土基压实不小于92%	m2	75			
20	040204003001	现浇混凝土人行道垫层	1、材料名称：C15砼垫层 2、厚度：15cm	m2	75			
21	040204002001	人行道块料铺设	1、材料名称：环保砖 2、规格尺寸：20*10*5（cm） 3、结合层：3cmM10水泥砂浆结合层	m2	75			
		分部小计						
		花岗岩侧缘石15*35*100-车行道与人行道之间						
22	040204004001	安砌侧石	1、15*35*100花岗岩侧石 2、立缘石下2cm厚M10水泥砂浆，每延米0.003m³ 3、C15砼靠背，0.0138m³/m	m	10			
23	040204004003	安砌侧石	1、15*35*100花岗岩侧石(弧形) 2、立缘石下2cm厚M10水泥砂浆，每延米0.003m³ 3、C15砼靠背，0.0138m³/m	m	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管 标段：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		花岗岩缘石12*30*100-人行道侧						
24	040204004002	安砌(缘)石	1、12*30*100芝麻灰花岗岩缘石 2、平缘石下2cm厚M10水泥砂浆，每延米0.003m³ 砂垫层 3、C15砼靠背, 0.008m³ /m	m	10			
25	040204004004	安砌(缘)石	1、12*30*100芝麻灰花岗岩缘石（弧形） 2、平缘石下2cm厚M10水泥砂浆，每延米0.003m³ 砂垫层 3、C15砼靠背, 0.008m³ /m	m	3			
		分部小计						
		树池-芝麻灰花岗岩						
26	040204007001	树池砌筑	树池： 1、工程名称：花岗岩树池 2、规格尺寸：1200*350*150（mm） 3、一个树池由四块花岗岩侧石组成	m	12			
		分部小计						
		交通设施工程						
27	040205006002	标线-车道分界线、边缘线	1. 材料品种:热熔涂料 普通型（白色） 2. 线型：车道分界线为划2m空4m的虚线，线宽15cm 3、线型：车道边缘线为实线，宽15cm，设置于路缘带或硬路肩内，不得侵入车行道内 5、路面标线涂料厚度为2.0±0.2mm 6、涂料的要求应符合JT/T280、CN47、CN48的规定	m2	43.5			
28	040205006003	标线-直行箭头、直行右转弯箭头、左转弯箭头	1、材料品种:热熔涂料 普通型（白色） 2、线型：直行箭头、直	m2	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管 标段：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			行右转箭头、左右转箭头、掉头箭头 3、路面标线涂料厚度为 $2.0 \pm 0.2\text{mm}$ 4、直行箭头 $2.16\text{m}^2/\text{个}$ ，直行右转箭头 $3.74\text{m}^2/\text{个}$ ，左右转箭头 $2.8\text{m}^2/\text{个}$ ，掉头箭头 $5.3\text{m}^2/\text{个}$ 5、涂料的要求应符合JT/T280、CN47、CN48的规定					
29	040205006004	标线-人行横道线（正交），人行横道线（斜交）	1、材料品种：热熔涂料普通型（白色） 2、线型：人行横道线（正交），人行横道线（斜交） 3、线宽40cm 4、路面标线涂料厚度为 $2.0 \pm 0.2\text{mm}$ 5、人行横道5m，横道线间距60cm 6、涂料的要求应符合JT/T280、CN47、CN48的规定。	m2	28.6			
30	040205006005	标线-停车线	1、材料品种：热熔涂料普通型（白色） 2、线型：停车线，线宽40cm 3、路面标线涂料厚度为 $2.0 \pm 0.2\text{mm}$ 4、涂料的要求应符合JT/T280、CN47、CN48的规定	m2	5.8			
		分部小计						
		措施项目						
31	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：沥青砼摊铺机、压路机各1台次	台·次	2			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程-道路  
标段：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 规费、税金项目计价表

工程名称：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程-道路

标段：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管 标段：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管沟土方						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:约2-5米	m3	4174.44			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂 回填, 管底至管顶以上500mm	m3	1247.66			
3	010103001002	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	1655.18			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距: 自行考虑	m3	2519.26			
		分部小计						
		措施项目						
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m³以外	台次	1			
6	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式推土机 2. 机械设备规格型号:90KW以外	台次	1			
7	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:柴油打桩机 2. 机械设备规格型号:5t以内	台次	1			
8	010202006001	钢板桩	1. 名称: 400*170mm拉森钢板桩基槽支护 2. 位置: 挖土深度2m<H≤5m采用400*170拉森钢板桩支护, 桩长9m。 3. 钢材:Q235B钢;焊条:E43系列。 4. 包含打桩、拔桩等 5. 钢板桩租赁时间: 投标人自行综合考虑。 6. 对拔桩后留下的桩孔, 必须及时回填处理, 回填的方法采用填入法, 填入使用的材料可选择粗砂或者双液注浆。	t	1200.42			
9	010202006002	钢板桩	1. 名称: 基槽支护 2. 钢材:Q235B钢;焊条:E43系列。 3. 做法: 管沟双侧HW400*400*13*21型钢钢	t	153.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 伊旗苏布尔嘎街(妇幼保健院东)雨水管  
道维修工程-土方

标段: 伊旗苏布尔嘎街(妇幼保健院东)  
雨水管道维修工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程-土方 标段：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



### 规费、税金项目计价表

工程名称：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程-土方

标段：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：