

鄂尔多斯空港物流园区道路交
通标志牌建设项目（二次）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

鄂尔多斯空港物流园区
道路交通标志牌建设项
目（二次）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目(二次)一土方工程	标段: 鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目(二次)
--------------------------------------	-------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		交通标志牌土方						
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2.2m 3.清单工程量含放坡及工作面土方 4.开挖形式：自行考虑 5.部位：新增道路交通标志牌14个	m ³	751.21			
2	040103001008	回填方	1.密实度要求：满足图纸设计要求 2.填方材料品种：原土回填	m ³	600.79			
3	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种：原土 2.运距：自行考虑	m ³	150.42			
		分部小计						
		措施项目						
4	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械名称：履带式挖掘机等 2.机械进出场费自行考虑，结算不予调整	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目 (二次) 土方工程 标段: 鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目 (二次) 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目（二次）--土方工程 标段：鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目（二次）—土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建 标段：鄂尔多斯空港物流园区道路交通
 设项目（二次）--交通工程 标志牌建设项目（二次） 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
		拆除标志牌						
1	040205004001	拆除标志牌	1. 人工拆除标志牌 2. 废弃料品种:旧标志牌 3. 规格尺寸: 1.25m*0.4m共计343块, 1.8m*0.55m共97块 4. 运距:废料运距自行考虑	块	440			
2	010103002001	垃圾外运	1. 垃圾外运, 人装车卸, 工程量及运距自行综合考虑报价	项	1			
		分部小计						
		新建工程						
		新增交通标志牌14个						
3	080205001001	垫层	交通标志牌基础碎石垫层 1. 垫层厚度:200mm 2. 材料种类:碎石	m3	16.02			
4	010501006001	设备基础	交通标志牌基础 1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土含泵送及运输	m3	134.4			
5	040205003001	交通标志	1. 类型:交通标志 2. 材质:标志板采用铝合金材料, 标志杆采用钢管 3. 规格尺寸:钢材为Q235钢, 立柱 φ325×12×8970热轧无缝镀锌钢管 4. 标志牌: 4700×3000×3 5. 油漆品种:涂以蓝色涂料 6. 反光膜V类	根	14			
6	040901009001	预埋铁件	交通标志 1. 材料种类:加劲法兰盘 2. 材料规格:详见施工图纸	t	2.42			
7	010516001001	螺栓	位置:地脚螺栓 1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M27×1200	t	0.976			
8	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: φ6 2. 级别: HPB300	t	0.664			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设 标段：鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目（二次） 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: $\phi 12$ 2. 级别: HRB400	t	1.947			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: $\phi 25$ 2. 级别: HRB400	t	3.946			
11	010515001002	现浇构件钢筋	箍筋 1. 钢筋种类、规格:直径: $\phi 16$ 2. 级别: HPB300	t	1.202			
12	010515001007	现浇构件钢筋	箍筋 1. 钢筋种类、规格:直径: $\phi 8$ 2. 级别: HPB300	t	0.036			
13	040901009002	预埋铁件	交通标志 1. 材料种类:底座加劲肋 2. 材料规格:详见施工图纸	t	2.098			
		分部小计						
		更换反光膜						
14	040205004004	标志牌安装	1. 人工更换标志牌反光膜 2. 规格尺寸: 3m*5.1m共314块, 3m*6m共18块, 拆除反光膜共计7476.3平方米 3. V类反光膜共计7476.3平方米	m2	7476.3			
		分部小计						
		绿化恢复						
15	050102012001	铺种草皮	1. 拆除后恢复绿化面积约0.5m ² /个, 恢复以沙地柏为主 (36/m ²)	m2	220			
		分部小计						
		措施项目						
16	011703001002	垂直运输	1. 机械设备名称:汽车式起重机械施工台班自行考虑 2. 机械进出场费自行考虑, 结算不予调整	项	1			
17	011703001001	垂直运输	1. 机械设备名称:高空作业车施工台班自行考虑 2. 机械进出场费自行考虑, 结算不予调整	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目（二次）--交通工程	标段：鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目（二次）
--------------------------------------	------------------------------

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目 (二次) -- 交通工程 标段: 鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目 (二次) 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目（二次）--交通工程
标段：鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称: 鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目(二次) 标段: 鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目(二次)

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	普工	工日	5				
1.2	技工	工日	5				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目 (二次) -- 交通工程
标段: 鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目 (二次)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目（二次）—暂列金
标段：鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目（二次）暂列金
标段：鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	387327.44		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		387327.44		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目（二次）—暂列金
标段：鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

工程名称: 鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目 (二次) 暂列金
标段: 鄂尔多斯空港物流园区道路交通标志牌建设项目 (二次)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：