

呼伦贝尔市人民医院
党校院区后勤办公区
域粉刷更换塑窗工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办公区域 粉刷更换塑窗工程	标段：呼伦贝尔市人民医院 党校院区后勤办公区域粉刷更 换塑窗工程
--------------------------------------	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办 标段：呼伦贝尔市人民医院党校院区
 公区域粉刷更换塑窗工程 后勤办公区域粉刷更换塑窗工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		窗户改造						
		拆除项目						
1	011610001001	木门窗拆除	1. 原木窗拆除 2. 含建筑垃圾清理及外	m2	261.42			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 原塑钢窗拆除 2. 含建筑垃圾清理及外	m2	380.6			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 窗口抹灰层拆除 2. 含建筑垃圾清理及外	m2	280			
		分部小计						
		窗户恢复						
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸： 三玻塑钢窗	m2	506.4			
5	010401012001	零星砌砖	原木窗内侧窗口砖砌120墙	m3	10.84			
6	01120100100	墙面一般抹灰	窗口抹灰	m2	277.8			
7	011406001014	抹灰面油漆	二楼窗口 1. 满刮腻子两道 2. 刷乳胶漆两道	m2	33.1			
		分部小计						
		室内粉刷						
		一楼墙面						
8	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面空鼓区域涂料及抹灰至结构层 2. 含建筑垃圾清理及外	m2	64.05			
9	01160800100	铲除油漆面	拆除抹灰面油漆涂料	m2	1216.95			
10	01120100100	墙面一般抹灰	1. 界面剂一遍	m2	1281			
11	01120100100	墙面一般抹灰	2. 20mm厚水泥砂浆找平	m2	64.05			
12	01120100100	墙面一般抹灰	3. 粘贴玻纤网格布	m2	1281			
13	01120100101	墙面一般抹灰	4. 批刮嵌缝石膏2mm	m2	1281			
14	011406001001	抹灰面油漆	1. 满刮腻子两道 2. 刷乳胶漆两道	m2	1281			
		分部小计						
		一楼天棚						
15	01160800100	铲除油漆面	拆除抹灰面油漆涂料	m2	357.77			
16	01130100100	天棚抹灰	1. 界面剂一遍	m2	348.82			
17	01130100100	天棚抹灰	2. 3mm厚石膏砂浆找平	m2	348.82			
18	01140600100	抹灰面油漆-天	1. 满刮腻子两道	m2	357.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办 标段：呼伦贝尔市人民医院党校院区
公区域粉刷更换塑窗工程 后勤办公区域粉刷更换塑窗工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		棚	2. 刷乳胶漆两道					
19	011406001020	刷乳胶漆两遍-天棚	天棚刷乳胶漆两遍	m2	80.59			
20	011406001003	室内地面防护地膜	室内地面防护地膜（铺设及清理）	m2	438			
		分部小计						
		楼梯间天棚						
21	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除天棚涂料至抹灰层	m2	771.44			
22	01130100101	天棚抹灰	1. 界面剂一遍	m2	771.44			
23	01130100101	天棚抹灰	2. 3mm厚石膏砂浆找平	m2	771.44			
24	011406001004	抹灰面油漆-天棚	1. 满刮腻子两道 2. 刷乳胶漆两道	m2	771.44			
25	011406001005	室内地面防护地膜	室内地面防护地膜（铺设及清理）	m2	771.44			
		分部小计						
		三楼墙面						
26	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面空鼓区域涂料及抹灰至结构层 2. 含建筑垃圾清理及外	m2	98.3			
27	01160800100	铲除油漆面	拆除抹灰面油漆涂料	m2	1867.7			
28	01120100101	墙面一般抹灰	1. 界面剂一遍	m2	1966			
29	01120100101	墙面一般抹灰	2. 20mm厚水泥砂浆找平	m2	98.3			
30	01120100101	墙面一般抹灰	3. 粘贴玻纤网格布	m2	1966			
31	01120100101	墙面一般抹灰	4. 批刮嵌缝石膏2mm	m2	1966			
32	011406001021	抹灰面油漆	1. 满刮腻子两道 2. 刷乳胶漆两道	m2	1966			
		分部小计						
		三楼天棚						
33	01160800100	铲除油漆面	拆除抹灰面油漆涂料	m2	632.66			
34	01130100101	天棚抹灰	1. 界面剂一遍	m2	611			
35	01130100101	天棚抹灰	2. 3mm厚石膏砂浆找平	m2	611			
36	011406001022	抹灰面油漆-天棚	1. 满刮腻子两道 2. 刷乳胶漆两道	m2	632.66			
37	011406001023	刷乳胶漆两遍-天棚	天棚刷乳胶漆两遍	m2	194.9			
38	011406001024	室内地面防护地膜	室内地面防护地膜（铺设及清理）	m2	827.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办公区域粉刷更换塑窗工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		四楼墙面						
39	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面空鼓区域涂料及抹灰至结构层 2. 含建筑垃圾清理及外运	m2	93.45			
40	01160800100	铲除油漆面	拆除抹灰面油漆涂料	m2	1775.55			
41	01120100101	墙面一般抹灰	1. 界面剂一遍	m2	1869			
42	01120100101	墙面一般抹灰	2. 20mm厚水泥砂浆找平	m2	93.45			
43	01120100102	墙面一般抹灰	3. 粘贴玻纤网格布	m2	1869			
44	01120100102	墙面一般抹灰	4. 批刮嵌缝石膏2mm	m2	1869			
45	011406001025	抹灰面油漆	1. 满刮腻子两道 2. 刷乳胶漆两道	m2	1869			
		分部小计						
		四楼天棚						
46	01160800100	铲除油漆面	拆除抹灰面油漆涂料	m2	558.66			
47	01130100101	天棚抹灰	1. 界面剂一遍	m2	537			
48	01130100101	天棚抹灰	2. 3mm厚石膏砂浆找平	m2	537			
49	011406001026	抹灰面油漆-天棚	1. 满刮腻子两道 2. 刷乳胶漆两道	m2	558.66			
50	011406001027	刷乳胶漆两遍-天棚	天棚刷乳胶漆两遍	m2	194.9			
51	011406001028	室内地面防护地膜	室内地面防护地膜（铺设及清理）	m2	753.55			
		分部小计						
		措施项目						
52	01170100300	里脚手架	移动脚手架	m2	2790.94			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办公区域粉刷更换塑窗工程 标段: 呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办公区域粉刷更换塑窗工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院党校院区 标段：呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办公区
后勤办公区域粉刷更换塑窗工程 域粉刷更换塑窗工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办公区域粉刷更换塑窗工程	标段：呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办公区域粉刷更换塑窗工程
----------------------------------	--------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院党校院区
后勤办公区域粉刷更换塑窗工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院党校院区
后勤办公区域粉刷更换塑窗工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 呼伦贝尔市人民医院党校院区 后勤办公区域粉刷更换塑窗工程	标段: 呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办公区 域粉刷更换塑窗工程
---------------------------------------	-------------------------------------

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院党校院区 后勤办公区域粉刷更换塑窗工程	标段：呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办公区 域粉刷更换塑窗工程
--------------------------------------	------------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：