

2025年扎赉诺尔区消防
水鹤建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-土石方工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		深水井土方						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 名称:挖掘机挖基坑土方（装车） 2. 土质类别:投标单位自行考虑 3. 备注:已包含工作面及放坡	m3	91.98			
2	040101003002	挖基坑土方	1. 名称:挖掘机挖基坑土方（不装车） 2. 土质类别:投标单位自行考虑 3. 备注:已包含工作面及放坡	m3	716.52			
3	040103001001	回填方	1. 名称:原土分层回填夯实 2. 密实度要求:压实系数≥93%	m3	716.52			
4	040103002001	余方弃置	1. 名称:自卸汽车运土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	91.98			
		分部小计						
		阀门井土方						
5	040101003003	挖基坑土方	1. 名称:挖掘机挖基坑土方（装车） 2. 土质类别:投标单位自行考虑 3. 备注:已包含工作面及放坡	m3	395.4			
6	040101003004	挖基坑土方	1. 名称:挖掘机挖基坑土方（不装车） 2. 土质类别:投标单位自行考虑 3. 备注:已包含工作面及放坡，原井拆除	m3	3903.9			
7	040103001002	回填方	1. 名称:原土分层回填夯实 2. 密实度要求:压实系数≥93%	m3	3903.9			
8	040103002002	余方弃置	1. 名称:自卸汽车运土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	395.4			
		分部小计						
		管沟土方						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-土石方工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称:挖掘机挖沟槽土方（装车） 2. 土质类别:投标单位自行考虑 3. 备注:已包含工作面及放坡	m3	47.9			
10	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称:挖掘机挖沟槽土方（不装车） 2. 土质类别:投标单位自行考虑 3. 备注:已包含工作面及放坡	m3	447.79			
11	040103001003	回填砂	1. 名称:人工回填中粗砂压实 2. 密实度要求:压实系数≥95%	m3	40.17			
12	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类:中粗砂 2. 厚度:150mm	m3	7.73			
13	040103001004	回填方	1. 名称:原土分层回填夯实 2. 密实度要求:压实系数≥93%	m3	447.79			
14	040103002003	余方弃置	1. 名称:自卸汽车运土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	47.9			
		分部小计						
		电缆沟土方						
15	010101003001	电缆沟挖填	1. 名称:人工挖电缆沟土方 2. 土方类别:投标单位自行考虑	m3	243.9			
16	010101003002	电缆沟挖填	1. 名称:人工回填电缆沟	m3	231.82			
17	040103001005	回填砂	1. 名称:人工回填中粗砂压实 2. 密实度要求:压实系数≥95%	m3	12.08			
18	040103002004	余方弃置	1. 名称:装载机装车，自卸汽车运土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	12.08			
		分部小计						
		拆除工程						
19	04100100200	拆除人行	1. 名称:挖机拆除人行道	m2	1980.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-土石方工程 标段: 2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-土石方工程 标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-土石方工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-土石方工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-土石方工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-土石方工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-土石方工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-建
筑工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面恢复						
1	050201005001	道板砖铺装	1. 名称:预制砼道板砖 2. 垫层:50mm石粉垫层	m2	1980.65			
2	040202013001	山皮石	1. 山皮石回填（碾压密实，压实度≥96%） 2. 厚度:300mm	m2	247.28			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:200mm 4. 备注:按4-6m分仓跳格浇筑，塑料膜养护	m2	247.28			
		分部小计						
		深水井						
4	070101003001	池顶板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.22			
5	070105003001	水池壁板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	39.33			
6	070105001001	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.79			
7	070105002001	水池底板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.66			
8	010512008003	混凝土井圈	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.36			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级 2. 规格:Φ10	t	1.671			
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级 2. 规格:Φ12	t	1.739			
11	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级 2. 规格:Φ14	t	0.327			
12	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称:防寒成品井盖 2. 规格:Φ800	套	3			
13	060212010001	钢爬梯	1. 名称:钢爬梯 2. 工程量暂估，据实结算	t	0.069			
		分部小计						
		水鹤阀门井						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-建
筑工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	070101003002	池顶板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 抗渗等级: P6	m3	14.85			
15	070105003002	水池壁板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 抗渗等级: P6	m3	123.45			
16	070105001002	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	12.08			
17	070105002002	水池底板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 抗渗等级: P6	m3	20.79			
18	070105001003	混凝土支墩	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	13.65			
19	040305004001	砖砌体	1. 名称:井内隔墙 2. 墙体类型:120厚 3. 砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖	m3	1.87			
20	010512008004	混凝土井圈	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.8			
21	010515001006	现浇构件钢筋	1、现浇带肋钢筋HRB300 2、直径:8mm	t	0.564			
22	010515001007	现浇构件钢筋	1、现浇带肋钢筋HRB400 2、直径:10mm	t	8.22			
23	010515001008	现浇构件钢筋	1、现浇带肋钢筋HRB400 2、直径:12mm	t	8.88			
24	010515001009	现浇构件钢筋	1、现浇带肋钢筋HRB400 2、直径:14mm	t	1.635			
25	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称:防寒成品井盖 2. 规格:Φ800	套	15			
26	060212010002	钢爬梯	1. 名称:钢爬梯 2. 工程量暂估, 据实结算	t	0.418			
		分部小计						
		措施项目						
27	011702001001	基础	1. 垫层模板	m2	21.12			
28	011702001002	基础	1. 池底模板	m2	46.32			
29	011702011001	直形墙	1. 深水井池壁模板	m2	245.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-建筑工程 标段: 2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目
-建筑工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-建筑工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-建筑工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-建筑工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-建筑工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-建筑工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-安
装工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设
项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道工程						
1	030901002001	消防栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:内外壁热 镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要 求:满足水压试验及水冲 洗	m	51.5			
2	040501012001	顶管	1. 名称:混凝土管顶进 2. 管道材质:混凝土管 3. 管道规格:DN800 4. 备注:工作坑内平台安 拆1处	m	6.07			
3	040501014001	新旧管连接	1. 名称:新旧管连接 2. 规格:DN100mm	处	12			
		分部小计						
		深水井设备安装						
4	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 规格:Q=30L/S H=59m N=30Kw	台	6			
5	030609001001	钢管	1. 名称:深水泵扬水管 2. 材质、规格:焊接钢管 DN80 3. 连接形式:焊接	m	180			
6	030609001002	钢管	1. 名称:钢管 2. 规格:DN200 3. 连接方式:焊接 4. 材质:焊接钢管	m	21			
7	031208002001	管道绝热	1. 名称:聚氨酯管壳保温 2. 厚度:50mm	m3	0.66			
8	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:双向金属密封伸 缩蝶阀 2. 规格、压力等级:DN200 , YGSDS941SZH-1.0 3. 连接形式:法兰	个	3			
9	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶式止回阀 2. 规格、压力等级:DN200 , HDH48X-1.0 3. 连接形式:法兰	个	3			
10	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:快速排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-安
装工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设
项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:90° 钢制弯头 2. 规格:DN200 3. 连接形式:焊接	个	6			
12	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称:钢制异径管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:焊接	个	3			
13	031003011001	法兰	1. 名称:法兰片 2. 规格:DN80	副	12			
14	031003011002	法兰	1. 名称:法兰片 2. 规格:DN100	副	18			
15	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水 套管 2. 规格:DN200 3. 配合预留孔洞及混凝土 浇筑、套管就位、安装、 填塞密封材料、紧螺栓 4. 放样、下料、切割、组 对、焊接、刷防锈漆	个	6			
16	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:PVC 3. 规格:De159*4.5	m	3.45			
17	030503006001	传感器		支	3			
		分部小计						
		消防水鹤						
18	040502013001	消防水鹤拆除	1. 名称:消防水鹤拆除 2. 备注:残值抵外运费用	组	2			
19	040502010001	消防水鹤	1. 名称:消防水鹤 2. 型号:SH-100/65-1.0, 含图集13S201第65页全部 配件 3. 安装做法见13S201第65 页	套	15			
		分部小计						
		呼伦湖景区深水 井供电						
20	030402017001	低压成套配电柜	1. 名称:双电源配电柜 2. 安装方式:落地	台	1			
21	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 安装方式:悬挂	台	1			
22	030404032001	端子箱	1. 名称:总等电位联结端 子箱 2. 安装方式:悬挂	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-安
装工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设
项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:YJV-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式:直埋	m	13			
24	040803005001	电缆终端头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV-4*35+1*16mm ²	个	2			
25	030411001001	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格型号:SC70	m	13			
26	030411001002	配管	1. 名称:电线保护管 2. 规格型号:PC40	m	10			
27	030411001003	配管	1. 名称:电线保护管 2. 规格型号:PC50	m	20			
28	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢导管 2. 规格:JDG20 3. 工程量暂估，据实结算	m	15.4			
29	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZN-YJFE-4*25mm ² 3. 敷设方式:暗敷 4. 工程量暂估，据实结算	m	20			
30	030411004001	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ10mm ² 3. 配线形式:管内穿线 4. 工程量暂估，据实结算	m	30			
31	030411004002	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ4mm ² 3. 配线形式:管内穿线 4. 工程量暂估，据实结算	m	38.5			
32	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25x4mm	根	1			
33	030412004001	照明灯	1. 名称:检修照明灯 2. 安装部位:井室内 3. 规格:LED 36V 3W	套	4			
34	030404035001	插座	1. 名称:检修防水插座 2. 规格:20A 3. 安装方式:明装	个	2			
35	030404034001	照明开关	1. 名称:单控开关 2. 安装方式:明装	个	1			
		分部小计						
		猛犸象景区深水井供电						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-安装工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030402017002	低压成套配电柜	1. 名称:双电源配电柜 2. 安装方式:落地	台	1			
37	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 安装方式:悬挂	台	1			
38	030404032002	端子箱	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 安装方式:悬挂	台	1			
39	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:YJV-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式:直埋	m	169			
40	040803005002	电缆终端头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV-4*35+1*16mm ²	个	2			
41	030411001005	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格型号:SC70	m	69			
42	030411001006	配管	1. 名称:电线保护管 2. 规格型号:PC40	m	10			
43	030411001007	配管	1. 名称:电线保护管 2. 规格型号:PC50	m	20			
44	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢导管 2. 规格:JDG20 3. 工程量暂估，据实结算	m	17.8			
45	040501008001	水平导向钻进	1. 材质及规格:HDPE 63 2. 水平导向钻进 钻导向孔DN≤100mm 3. 水平导向钻进 扩孔DN100mm 4. 水平导向钻进 回拖布管DN100mm	m	100			
46	030408001004	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZN-YJFE-4*25mm ² 3. 敷设方式:暗敷 4. 工程量暂估，据实结算	m	20			
47	030411004003	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ10mm ² 3. 配线形式:管内穿线 4. 工程量暂估，据实结算	m	30			
48	030411004004	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 规格: BV4mm ² 3. 配线形式:管内穿线 4. 工程量暂估，据实结算	m	44.5			
49	030409001002	接地极	1. 名称:接地极	根	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-安装工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25x4mm					
50	030412004002	照明灯	1. 名称:检修照明灯 2. 安装部位:井室内 3. 规格:LED 36V 3W	套	4			
51	030404035004	插座	1. 名称:检修防水插座 2. 规格:20A 3. 安装方式:明装	个	2			
52	030404034002	照明开关	1. 名称:单控开关 2. 安装方式:明装	个	1			
		分部小计						
		清泉公园后侧深水井供电						
53	030402017003	低压成套配电柜	1. 名称:双电源配电柜 2. 安装方式:落地	台	1			
54	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 安装方式:悬挂	台	1			
55	030404032003	端子箱	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 安装方式:悬挂	台	1			
56	030408001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:YJV-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式:直埋	m	69			
57	040803005003	电缆终端头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV-4*35+1*16mm ²	个	2			
58	030411001009	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格型号:SC70	m	69			
59	030411001010	配管	1. 名称:电线保护管 2. 规格型号:PC40	m	10			
60	030411001011	配管	1. 名称:电线保护管 2. 规格型号:PC50	m	20			
61	030411001012	配管	1. 名称:镀锌钢导管 2. 规格:JDG20 3. 工程量暂估, 据实结算	m	17.8			
62	030408001006	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZN-YJFE-4*25mm ² 3. 敷设方式:暗敷 4. 工程量暂估, 据实结算	m	20			
63	030411004005	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目
-安装工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-安装工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	47258.64		明细详见表-12-1
2	暂估价	59500		
2.1	专业工程暂估价	59500		明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费	14502.39		
合计		121261.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-安装工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-安装工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-安装工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目-安装工程

标段：2025年扎赉诺尔区消防水鹤建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：