

扎赉诺尔区市政道路路面修补工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎赉诺尔区市政道路路面修补工程 标段：扎赉诺尔区市政道路路面修补工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040402018001	施工缝	1. 沥青路面切缝 2. 深度：5cm以内 3. 工程量暂估，据实结算	m	9800			
2	040402018002	施工缝	1. 沥青路面切缝 2. 深度：10cm以内 3. 工程量暂估，据实结算	m	1800			
3	041001001001	拆除路面	1. 机械拆除沥青砼路面 2. 厚度：10cm以内	m2	7100			
4	040103002001	余方弃置	1. 人工装废料 2. 自卸汽车运废料，运距 投标单位自行考虑	m3	404.12			
5	040203003002	粘层	1. PC-3乳化沥青粘层	m2	7100			
6	040203006001	沥青混凝土	1. 人工摊铺AC-13改性细粒式沥青砼路面 2. 厚度：5cm 3. 汽车运输沥青砼半成品，运距投标单位自行考虑	m2	5765			
7	040203006004	沥青混凝土	1. 人工摊铺AC-13改性细粒式沥青砼路面 2. 厚度：7cm 3. 汽车运输沥青砼半成品，运距投标单位自行考虑 4. 工程量暂估，据实结算	m2	509			
8	040203006003	沥青混凝土	1. 人工摊铺AC-13改性细粒式沥青砼路面 2. 厚度：8cm 3. 汽车运输沥青砼半成品，运距投标单位自行考虑 4. 工程量暂估，据实结算	m2	118			
9	040203006002	沥青混凝土	1. 人工摊铺AC-13改性细粒式沥青砼路面 2. 厚度：10cm 3. 汽车运输沥青砼半成品，运距投标单位自行考虑 4. 工程量暂估，据实结算	m2	708			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扎赉诺尔区市政道路路面修补工程 标段：扎赉诺尔区市政道路路面修补工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：扎赉诺尔区市政道路路面修补工程

标段：扎赉诺尔区市政道路路面修补工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：扎赉诺尔区市政道路路面修补工程

标段：扎赉诺尔区市政道路路面修补工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：扎赉诺尔区市政道路路面修补工程

标段：扎赉诺尔区市政道路路面修补工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：扎赉诺尔区市政道路路面修补工程

标段：扎赉诺尔区市政道路路面修补工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：扎赉诺尔区市政道路路面修补工程

标段：扎赉诺尔区市政道路路面修补工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

