

采购内容与技术要求

对老城区至污水处理厂污水主管道 58259.79 米进行 CCTV 检测并出具检测评估报告，共计 58259.79 米，其中：老城区污水主管道 58259.79 米；高压射水车疏通管道共计 58259.79 米，主要针对扎赉诺尔区老城区至污水处理厂污水管网提升改造工程维修成果进行全面检测并出具对应的检测报告。

序号	名称	服务内容
一、管涵封堵与拆除服务		
1	充气管塞安装拆除服务	启闭井盖、强制通风、有毒气体测试、清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气、管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等服务；DN200 管径，共计 1150.81 米。
2	充气管塞安装拆除服务	启闭井盖、强制通风、有毒气体测试、清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气、管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等服务；DN300 管径：共计 15621.93 米。
3	充气管塞安装拆除服务	启闭井盖、强制通风、有毒气体测试、清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气、管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等服务；DN400 管径：共计 17643.83 米）
4	充气管塞安装拆除服务	启闭井盖、强制通风、有毒气体测试、清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气、管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等服务；DN500 管径：共计 2453.82 米）
5	充气管塞安装拆除服务	启闭井盖、强制通风、有毒气体测试、清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气、管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等服务；DN600 管径：共计 8840.09 米）
6	充气管塞安装拆除服务	启闭井盖、强制通风、有毒气体测试、清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气、管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等服务；DN800 管径：共计 3822.4 米）
7	充气管塞安装拆除服务	启闭井盖、强制通风、有毒气体测试、清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气、管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等服务；DN1000 管径：共计 8726.91 米）
二、管道检测服务		
1	CCTV 检测并出具检测评估报告	启闭井盖、强制通风、有毒气体测试、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告等，管径≤1000mm:58259.79 米。（注：投标人须出具井下作业安全承诺书，并加盖投标单位公章。）
三、扎赉诺尔区老城区污水管网冲洗服务		
1	高压射水疏通管道服务	运水冲机具、启闭井盖、安装冲刷器、放收高压射水枪、掏泥运往指定地点等服务，管径≤1000mm: 58259.79 米。