

阿荣旗2025年农村牧区维修养护工程

工程量清单

招标人：\_\_\_\_\_

（单位盖章）

工程造价  
咨询人：\_\_\_\_\_

（单位资质专用章）

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

（签字或盖章）

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

（签字或盖章）

编制人：\_\_\_\_\_

（造价人员签字盖专用章）

复核人：\_\_\_\_\_

（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：        年        月        日

复核时间：        年        月        日

## 投标报价汇总表

[illegible]

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	第一部分 建筑工程					
一	那吉屯农场水厂					
1	那吉屯农场二分厂五队水厂					
(1)	维修漏点	处	2			
(2)	查找漏点土方开挖（深3m 开口2.8m 底宽1.0m）（冻方开挖）	m3	228			
(3)	查找漏点土方回填（机械压实）	m3	228			
(4)	入户	个	1			
(5)	公示牌	块	1			
2	那吉屯农场忠厚队水厂					
(1)	维修漏点	处	13			
(2)	查找漏点土方开挖（深3m 开口2.8m 底宽1.0m）（冻方开挖）	m3	1482			
(3)	查找漏点土方回填（机械压实）	m3	1482			
(4)	公示牌	块	1			
3	那吉屯农场三分厂胜利队水厂					
(1)	维修漏点	处	4			
(2)	查找漏点土方开挖（深3m 开口2.8m 底宽1.0m）（冻方开挖）	m3	456			
(3)	查找漏点土方回填（机械压实）	m3	456			
(4)	公示牌	块	1			
4	那吉屯农场后龙组队水厂					
(1)	维修漏点	处	3			
(2)	查找漏点土方开挖（深3m 开口2.8m 底宽1.0m）（冻方开挖）	m3	342			
(3)	查找漏点土方回填（机械压实）	m3	342			
5	那吉屯农场二分厂一队水厂					

# 工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(1)	管道土方开挖（挖深3m、开口2.8m、宽1m）30m（冻方开挖）	m3	171			
(2)	管道土方回填（机械压实）	m3	171			
(3)	维修漏点	处	2			
(4)	查找漏点土方开挖（深3m 开口2.8m 底宽1.0m）（冻方开挖）	m3	228			
(5)	查找漏点土方回填（机械压实）	m3	228			
(6)	入户	个	1			
(7)	公示牌	块	1			
6	那吉屯农场二分场四队水厂					
(1)	维修漏点	处	5			
(2)	查找漏点土方开挖（深3m 开口2.8m 底宽1.0m）（冻方开挖）	m3	570			
(3)	查找漏点土方回填（机械压实）	m3	570			
(4)	水泵检查维修	次	1			
7	那吉屯农场西德昌队水厂					
(1)	伴热带	m	30			
(2)	公示牌	块	1			
二	兴安镇水厂					
1	格尼河农场五队水厂					
(1)	维修漏点	处	1			
(2)	查找漏点土方开挖（深3m 开口2.8m 底宽1.0m）（冻方开挖）	m3	114			
(3)	查找漏点土方回填（机械压实）	m3	114			
(4)	公示牌	块	1			
2	兴安镇镇区水厂					
(1)	维修漏点	处	5			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(2)	查找漏点土方开挖（深3m 开口2.8m 底宽1.0m）（冻方开挖）	m3	570			
(3)	查找漏点土方回填（机械压实）	m3	570			
3	太平岗村水厂					
(1)	排查管道漏水点（设备检测）	项	1			
(2)	维修漏点	处	2			
(3)	查找漏点土方开挖（深3m 开口2.8m 底宽1.0m）（冻方开挖）	m3	228			
(4)	查找漏点土方回填（机械压实）	m3	228			
4	河发村前河发组水厂					
(1)	维修漏点	处	4			
(2)	查找漏点土方开挖（深3m 开口2.8m 底宽1.0m）（冻方开挖）	m3	456			
(3)	查找漏点土方回填（机械压实）	m3	456			
5	兴发村二三组水厂					
(1)	管道土方开挖（挖深3m、开口2.8m、宽1m）165m（冻方开挖）	m3	941			
(2)	管道土方回填（机械压实）	m3	941			
三	复兴镇水厂					
1	地房子村水厂					
(1)	维修漏点	处	4			
(2)	查找漏点土方开挖（深3m 开口2.8m 底宽1.0m）（冻方开挖）	m3	456			
(3)	查找漏点土方回填（机械压实）	m3	456			
四	向阳峪镇水厂					
1	松树林村红光组水厂					
(1)	管道土方开挖（挖深3m、开口2.8m、宽1m）600m（冻方开挖）	m3	3420			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(2)	管道土方回填（机械压实）	m3	3420			
(3)	水罐土方开挖（圆形宽3m*深3m） （冻方开挖）	m3	29			
(4)	水罐土方回填（机械压实）	m3	29			
(5)	阀门井（含铸铁井盖50吨）	座	1			
2	红花梁子村中心组水厂					
(1)	维修漏点	处	8			
(2)	查找漏点土方开挖（深3m 开口 2.8m 底宽1.0m）（冻方开挖）	m3	912			
(3)	查找漏点土方回填（机械压实）	m3	912			
(4)	管道土方开挖（挖深3m、开口 2.8m、宽1m）200m（冻方开挖）	m3	1140			
(5)	管道土方回填（机械压实）	m3	1140			
五	亚东镇水厂					
1	万兴村万兴组水厂					
(1)	水罐清洗	座	1			
(2)	井口封井	个	1			
(3)	水泵维修	次	1			
2	亚东镇镇区水厂					
(1)	阀门井管道漏点维修	处	1			
(2)	维修漏点	处	2			
(3)	查找漏点土方开挖（深3m 开口 2.8m 底宽1.0m）（冻方开挖）	m3	228			
(4)	查找漏点土方回填（机械压实）	m3	228			
六	音河乡水厂					
1	孟克店村水厂					
(1)	维修漏点	处	1			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(2)	查找漏点土方开挖（深3m 开口2.8m 底宽1.0m）（冻方开挖）	m3	114			
(3)	查找漏点土方回填（机械压实）	m3	114			
2	车辆沟村五星组水厂					
(1)	维修漏点	处	1			
(2)	查找漏点土方开挖（深3m 开口2.8m 底宽1.0m）（冻方开挖）	m3	114			
(3)	查找漏点土方回填（机械压实）	m3	114			
(4)	水罐清洗	座	1			
3	富吉村长发组水厂					
(1)	管道土方开挖（挖深3m、开口2.8m、宽1m）30m（冻方开挖）	m3	171			
(2)	管道土方回填（机械压实）	m3	171			
4	五间房组水厂					
(1)	井口封井	个	1			
七	新发乡水厂					
1	长发村北新发组水厂					
(1)	8mm防腐蚀钢丝绳	m	65			
2	长发村西新发组水厂					
(1)	维修漏点	处	3			
(2)	查找漏点土方开挖（深3m 开口2.8m 底宽1.0m）（冻方开挖）	m3	342			
(3)	查找漏点土方回填（机械压实）	m3	342			
3	大有庄村三合组水厂					
(1)	维修漏点	处	2			
(2)	查找漏点土方开挖（深3m 开口2.8m 底宽1.0m）（冻方开挖）	m3	228			
(3)	查找漏点土方回填（机械压实）	m3	228			

## 工程量清单

组号: I

分组名称：建筑工程

[illegible]



工程量清单

组号：II

分组名称：机电设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(元)		设备费及安 装费合价 (元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第二部分 机电设备及安装工程								
一	那吉屯农场水厂								
1	那吉屯农场二分厂五队水厂								
(1)	变频器7.5kw	台	1.00						
(2)	水泵(100SP12-110-7.5kw)(带水泵线:三相动力线铜芯 导线截面6mm2)	台	1.00						
2	那吉屯农场西德昌队水厂								
(1)	定时器	台	1.00						
二	兴安镇水厂								
1	河发村前河发组水厂								
(1)	定时器	台	1.00						
(2)	压力表(10公斤)	台	1.00						
三	向阳峪镇水厂								
1	向阳村水厂								
(1)	水泵(175QJ20-91-9.2kw)(带水泵线:三相动力线铜芯 导线截面6mm2)	台	1.00						
2	松树林村红光组水厂								
(1)	水罐12吨(钢板6mm厚)	台	1.00						
(2)	水泵(100SP8-120-5.5kw)(带水泵线:三相动力线铜芯 导线截面6mm2)	台	1.00						
(3)	配电柜	台	1.00						

# 工程量清单

组号: II

分组名称：机电设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号：III

分组名称：金属结构设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(元)		设备费及安 装费合价 (元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第三部分 金属结构设备及 安装工程								
一	那吉屯农场水厂								
1	那吉屯农场二分厂五队水 厂								
(1)	铸铁DN32三通	个	1.00						
(2)	铸铁DN32直通	个	1.00						
(3)	2寸铸铁短丝	个	3.00						
(4)	2寸铸铁活接	个	1.00						
(5)	铸铁2寸三通	个	1.00						
(6)	室内管件（弯头、套袖、 胶垫、螺丝、法兰盘）	套	1.00						
2	那吉屯农场忠厚队水厂								
(1)	铸铁DN50直通	个	10.00						
(2)	铸铁DN63直通	个	2.00						
(3)	铸铁DN40直通	个	1.00						
3	那吉屯农场三分厂胜利队 水厂								
(1)	铸铁DN32直通	个	4.00						
(2)	铸铁DN63直通	个	1.00						
4	那吉屯农场后龙组队水厂								
(1)	铸铁DN32直通	个	2.00						
(2)	铸铁DN63直通	个	1.00						
5	那吉屯农场二分厂一队水 厂								
(1)	室内管件（弯头、套袖、 胶垫、螺丝、法兰盘）	套	1.00						
(2)	铸铁DN50*DN25三通	个	2.00						
6	那吉屯农场二分场四队水 厂								

工程量清单

组号：III

分组名称：金属结构设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(元)		设备费及安 装费合价 (元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
(1)	铸铁DN50直通	个	5.00						
二	兴安镇水厂								
1	格尼河农场五队水厂								
(1)	铸铁DN63直通	个	2.00						
2	兴安镇镇区水厂								
(1)	铸铁DN32*DN25三通	个	3.00						
(2)	铸铁DN32直通	个	2.00						
3	太平岗村水厂								
(1)	铸铁DN40直通	个	2.00						
4	河发村前河发组水厂								
(1)	铸铁DN25直通	个	2.00						
(2)	铸铁DN40直通	个	2.00						
(3)	2寸铸铁阀门	个	3.00						
5	兴发村二三组水厂								
(1)	铸铁DN40直通	个	2.00						
(2)	铸铁DN40三通	个	2.00						
(3)	2寸法兰盘	套	1.00						
三	复兴镇水厂								
1	地房子村水厂								
(1)	铸铁DN63直通	个	4.00						
2	六间房村东西组水厂								
(1)	2寸铸铁阀门	个	3.00						
四	向阳峪镇水厂								
1	向阳村水厂								
(1)	2寸铸铁阀门	个	2.00						
2	松树林村红光组水厂								

工程量清单

组号：III

分组名称：金属结构设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(元)		设备费及安 装费合价 (元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
(1)	压力表弯管	根	1.00						
(2)	4分铜阀门	个	1.00						
(3)	1.5寸活接	个	1.00						
(4)	DN50热熔三通	个	1.00						
(5)	DN50回止阀	个	1.00						
(6)	铸铁DN63直通	个	1.00						
(7)	2寸闸阀	个	2.00						
(8)	2寸法兰盘	套	2.00						
(9)	螺丝	个	16.00						
(10)	2寸止回阀	个	1.00						
3	红花梁子村中心组水厂								
(1)	铸铁DN40直通	个	6.00						
(2)	铸铁DN63*DN40三通	个	4.00						
(3)	铸铁DN63直通	个	2.00						
4	太平山村兴隆组水厂								
(1)	安全阀管件	套	1.00						
五	亚东镇水厂								
1	亚东镇镇区水厂								
(1)	热熔DN63弯头	个	1.00						
(2)	热熔管古	个	1.00						
(3)	铸铁DN110直通	个	2.00						
六	音河乡水厂								
1	孟克店村水厂								
(1)	铸铁DN63直通	个	1.00						
2	车辋沟村五星组水厂								
(1)	铸铁DN40直通	个	2.00						

工程量清单

组号：III

分组名称：金属结构设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(元)		设备费及安 装费合价 (元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
3	富吉村长发组水厂								
(1)	铸铁DN40直通	个	1.00						
4	五间房组水厂								
(1)	井室连接件	套	1.00						
(2)	2寸三通	个	1.00						
(3)	2寸阀门	个	1.00						
(4)	2寸回止阀	个	1.00						
(5)	2寸法兰盘	个	2.00						
七	新发乡水厂								
1	长发村西新发组水厂								
(1)	铸铁DN40直通	个	3.00						
(2)	铸铁DN40三通	个	1.00						
2	大有庄村三合组水厂								
(1)	铸铁DN40直通	个	2.00						
八	六合镇水厂								
1	中心村水厂								
(1)	室内管件（弯头、套袖、 胶垫、螺丝、法兰盘）	套	1.00						
(2)	铸铁DN32*DN25三通	个	1.00						
(3)	铸铁DN32直通	个	1.00						
2	珍珠村水厂								
(1)	1. 5寸安全阀	个	1.00						

工程量清单

组号：IV

分组名称：输水管线设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(元)		设备费及安 装费合价 (元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第四部分 输水管线设备及 安装工程								
一	那吉屯农场水厂								
1	那吉屯农场二分厂一队水厂								
(1)	DN25PE管	m	30.00						
二	兴安镇水厂								
1	联合村三组水厂								
(1)	1.5寸水表	块	1.00						
2	育合村一组水厂								
(1)	2寸水表	块	1.00						
3	兴发村二三组水厂								
(1)	DN40PE管	m	165.00						
(2)	2寸水表	块	1.00						
三	向阳峪镇水厂								
1	松树林村红光组水厂								
(1)	DN63PE管	m	600.00						
2	红花梁子村中心组水厂								
(1)	DN40PE管	m	200.00						
3	太平山村兴隆组水厂								
(1)	2寸水表	块	1.00						
四	音河乡水厂								
1	富吉村长发组水厂								
(1)	DN40PE管	m	30.00						
五	新发乡水厂								
1	长发村北新发组水厂								
(1)	DN50PE管	m	50.00						
2	长发村水厂								
(1)	1.5寸钢泵管	m	48.00						
六	六合镇水厂								
1	中心村水厂								
(1)	DN25PE管	m	25.00						





## 工程量清单

组号: V

分组名称：施工临时工程

[illegible]

投标人：（盖单位章）

水利造价工程师:

(执业印章)

法定代表人（或委托代理人）：

(簽名)

年 月 日