

鄂伦春自治旗公安局大杨树派
出所维修改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

鄂伦春自治旗公安局大
杨树派出所维修改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：鄂伦春自治旗公安局大杨树派出所维修改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体拆除	m3	123.79			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除楼板	m3	3.05			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 名称：原有地砖铲除	m2	330			
4	011105003001	块料踢脚线	1. 名称：原有踢脚线拆除 2. 材质：块料踢脚线	m2	40			
5	011608002002	铲除涂料面	1. 名称:原有墙面铲除 2. 材料种类:铲除原有腻子+涂料 3. 部位：内墙面	m2	4087.9			
6	011609001001	栏杆拆除	1. 名称:原有楼梯栏杆铲除	m	23.28			
7	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除混凝土台阶	m2	48.98			
8	010103002001	余方弃置	1. 名称：垃圾外运 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	189.01			
		分部小计						
		改造部分						
		钢筋混凝土部分						
9	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.24			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.61			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径>10mm 2、制作、安装、运输	t	2.305			
12	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm 2、制作、安装、运输	t	0.485			
13	010607005001	板底加固	1. 材料品种:碳纤维布加固	m2	88.86			
14	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	25.42			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：鄂伦春自治旗公安局大杨树派出所维修改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌体部分						
15	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型: 砖墙 2. 厚度: 240mm	m3	12.73			
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 14mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6mm 1:3水泥砂浆	m2	130.49			
17	011207001001	墙面装饰板	1. 名称: 轻钢龙骨墙	m2	22.25			
18	011207001002	墙面装饰板	1. 名称: 石膏板	m2	44.5			
		分部小计						
		二层指挥室						
19	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式: 轻钢龙骨基层 2. 面层材料种类: 10-13mm石膏板面层	m2	38.02			
20	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式: 轻钢龙骨基层 2. 面层材料种类: 矿棉板	m2	7.26			
21	011302001006	吊顶天棚	1. 名称: 20*40*20U型黑钢条	m	28.06			
22	011302001003	吊顶天棚	1. 名称: 软膜天花	m2	5.99			
23	011302001005	吊顶天棚	1. 名称: 黑色亚克力板	m2	0.67			
24	011207001003	墙面装饰板	1. 面层: 石膏板面层	m2	53.84			
25	011207001004	墙面装饰板	1. 面层: 深灰色铝塑板面层	m2	7.27			
26	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆2遍 3. 部位: 内墙	m2	53.84			
27	011105006001	金属踢脚线	1. 名称: 不锈钢踢脚线	m2	1.62			
		分部小计						
		顶层会议室						
28	011302001007	吊顶天棚	1. 吊顶形式: 轻钢龙骨基层 2. 面层材料种类: 10-13mm石膏板面层	m2	3.95			
29	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式: 轻钢龙骨基层 2. 面层材料种类: 矿棉板	m2	96.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：鄂伦春自治旗公安局大杨树派出所维修改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011302001009	吊顶天棚	1. 名称:20*40*20U型黑钢条	m	29.96			
31	011302001010	吊顶天棚	1. 名称: 软膜天花	m2	10.85			
32	011207001005	墙面装饰板	1. 面层: 吸音板面层	m2	71.03			
33	011207001006	墙面装饰板	1. 面层: 木纹铝塑板面层	m2	6.29			
34	011105006002	金属踢脚线	1. 名称: 不锈钢踢脚线	m2	3.24			
		分部小计						
		一层、六层卫生间改造						
35	011204003003	块料墙面	1. 名称: 卫生间墙砖	m2	26			
36	011302001011	吊顶天棚	1. 吊顶形式:轻钢龙骨基层 2. 面层材料种类:集成吊顶	m2	35			
37	031004006001	大便器	1. 规格:蹲式大便器	组	2			
38	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆	组	2			
		分部小计						
		装修部分						
39	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙丙烯酸酯涂料 墙面二遍	m2	40			
40	050102015001	挂网	1. 名称: 外墙面挂玻纤网格布 2. 外墙面刷砂浆界面剂	m2	40			
41	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:内墙	m2	4087.9			
42	011204003002	块料墙面	1. 名称: 厨房墙面贴白色釉面砖	m2	78.12			
43	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式:轻钢龙骨基层 2. 面层材料种类:10-13mm石膏板面层 3. 位置: 入口大厅	m2	98.35			
44	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称: 室内不锈钢栏杆	m	31.34			
45	011102003003	块料楼地面	1. 面层材料品种:600*600地砖	m2	485			
46	011406003001	满刮腻子	1. 名称: 刮腻子2遍	m2	451			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：鄂伦春自治旗公安局大杨树派出所维修改造

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 部位：车库部分					
		分部小计						
		其他部分						
47	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 名称：厨房餐厅双层SBS防水	m2	149.45			
48	010903001001	墙面卷材防水	1. 名称：双层SBS改性沥青防水卷材防水 2. 部位：外墙面厨房餐厅处	m2	92.12			
49	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称：喷涂蓝色调和漆	m2	120.62			
		分部小计						
		室外部分						
50	011507001001	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类：铝塑板 2. 位置：办公室门头处	m2	14.4			
51	010507004001	台阶	1. 名称：台阶 2. 做法：详见图集12J003-B1-3A	m2	84			
52	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称：室外不锈钢栏杆	m	19.99			
		分部小计						
		措施项目						
53	011701003001	里脚手架	1. 名称：移动脚手架	m2	4087.9			
54	011701002001	外脚手架	1. 名称：外脚手架	m2	40			
55	011702008001	圈梁	1. 基础梁模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	23.92			
56	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	71.13			
57	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	25.42			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：鄂伦春自治旗公安局大杨树派出所维修改造 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋修缮工程

标段：鄂伦春自治旗公安局大杨树派出所维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称：房屋修缮工程

标段：鄂伦春自治旗公安局大杨树派出所维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：鄂伦春自治旗公安局大杨树派出所维修改造

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气拆除						
1	011613001001	配电箱拆除	1. 配电箱拆除	套	6			
2	011613001002	灯具拆除	1. 荧光灯拆除	套	131			
3	011613001003	灯具拆除	1. 嵌入平板灯拆除	套	27			
4	011613001005	灯具拆除	1. 开关拆除	套	67			
5	011613001006	灯具拆除	1. 插座拆除	套	211			
6	011612001001	管道拆除	1. 名称: 电线管拆除 2. 规格: PC20	m	2362.72			
		分部小计						
		采暖给排水拆除						
7	011612002002	散热器拆除	1. 名称: 铸铁散热器拆除 2. 30片/组以内	套	119			
8	011612002001	散热器拆除	1. 名称: 铸铁散热器拆除 2. 15片/组以内	套	7			
9	011612001005	管道拆除	1. 内外镀热镀锌钢管拆除 2. DN150以内	m	25.64			
10	011612001010	管道拆除	1. 内外镀热镀锌钢管拆除 2. DN100以内	m	878.54			
11	011612001009	管道拆除	1. 内外镀热镀锌钢管拆除 2. DN50以内	m	236.06			
12	011612001006	管道拆除	1. 内外镀热镀锌钢管拆除 2. DN25	m	277.41			
		分部小计						
		电气安装工程						
13	030404017001	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: AL1-1	台	6			
14	030404017002	配电箱	1. 名称: 动力配电箱	台	1			
15	030412001001	普通灯具	1. 名称: LED双管荧光灯 2. 规格: 2*30W	套	131			
16	030412001002	普通灯具	1. 名称: 嵌入平板灯 2. 规格: 400*400	套	24			
17	030412001003	普通灯具	1. 名称: 嵌入平板灯 2. 规格: 600*600	套	3			
18	030412001004	普通灯具	1. 名称: LDE圆形筒灯	套	50			
19	030412001006	普通灯具	1. 名称: 天棚灯 2. 规格: LED-1*40w	套	13			
20	030412001005	普通灯具	1. 名称: 防水防尘灯 2. 规格: LED-1*40w	套	35			
21	03041200100	普通灯	1. 名称: 紫外线灯	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：鄂伦春自治旗公安局大杨树派出所维修改造

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	7	具	2. 规格：30w					
22	030412004001	装饰灯	1. 名称：安全出口标志灯 LED型 2. 规格：2X1W 3. 安装形式：距门上0.2米 壁装 4. 小型灯具，内带蓄电池	套	11			
23	030412004002	装饰灯	1. 名称：壁挂疏散指示灯 2. 安装形式：距地0.3米吊 装	套	23			
24	030412004003	装饰灯	1. 名称：多信息复合标志 灯 2. 安装形式：距地2.0米吊 装	套	5			
25	030412004005	装饰灯	1. 名称：消防应急照明灯 2. 安装形式：距地2.2米吊 装	套	35			
26	030412004004	装饰灯	1. 名称：楼层标志灯 2. 安装形式：距地2.0米吊 装	套	3			
27	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控翘板式 开关 2. 规格：220V，10A	个	20			
28	030404034002	照明开关	1. 名称：双联单控翘板式 开关 2. 规格：220V 10A	个	47			
29	030404034003	照明开关	1. 名称：三联单控翘板式 开关 2. 规格：220V 10A	个	4			
30	030404034004	照明开关	1. 名称：双控开关 2. 规格：220V 10A	个	10			
31	030404034005	照明开关	1. 名称：紫外线消毒灯开 关 2. 规格：220V 10A	个	1			
32	030404035001	插座	1. 名称：安全型双联二三 极暗装插座 2. 规格：220V 16A	个	197			
33	030404035002	插座	1. 名称：地面插座盒 2. 规格：220V 16A	个	14			
34	030404035003	插座	1. 名称：空调插座 2. 规格：220V 16A	个	14			
35	030404035004	插座	1. 名称：带保护接点防爆 插座 2. 规格：220V 16A	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：鄂伦春自治旗公安局大杨树派出所维修改造

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22- (4*70+1*35)	m	7			
37	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22- (4*25+1*16)	m	8.47			
38	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC25	m	39.61			
39	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC20	m	2362.72			
40	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: BV2.5	m	3714.58			
41	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: BV4	m	3574.89			
42	030411004004	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: BV6	m	203.56			
43	030502012001	信息插座	1. 名称: 信息插座	个	259			
44	030408004001	电缆槽盒	1. 名称: 金属桥架 2. 规格: 150*150	m	276.11			
45	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC25	m	2098.02			
46	030411001006	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC20	m	88.96			
47	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆	m	3234.22			
48	030411004005	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: RVB-0.5	m	2813.24			
49	030411004006	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: RVB2*1.5	m	564.14			
50	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 半球彩色摄像机	台	26			
51	030507008002	监控摄像设备	1. 名称: 枪型摄像头	台	5			
		分部小计						
		采暖给排水工程						
52	031005002003	钢制散热器	1. 结构形式: 铸铁柱翼橄榄 2. 片数: 24片/组 3. 散热量为147W/片 4. 包含手动放气阀	组	49			
53	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式: 铸铁柱翼橄榄 2. 片数: 22片/组 3. 散热量为147W/片	组	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：鄂伦春自治旗公安局大杨树派出所
所维修改造

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 包含手动放气阀					
54	031005002004	钢制散热器	1. 结构形式:铸铁柱翼橄榄 2. 片数:20片/组 3. 散热量为147W/片 4. 包含手动放气阀	组	6			
55	031005002005	钢制散热器	1. 结构形式:铸铁柱翼橄榄 2. 片数:17片/组 3. 散热量为147W/片 4. 包含手动放气阀	组	7			
56	031005002006	钢制散热器	1. 结构形式:铸铁柱翼橄榄 2. 片数:16片/组 3. 散热量为147W/片 4. 包含手动放气阀	组	12			
57	031005002007	钢制散热器	1. 结构形式:铸铁柱翼橄榄 2. 片数:14片/组 3. 散热量为147W/片 4. 包含手动放气阀	组	6			
58	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:铸铁柱翼橄榄 2. 片数:10片/组 3. 散热量为147W/片 4. 包含手动放气阀	组	1			
59	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 介质:内外镀热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN125 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	25.64			
60	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 介质:内外镀热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	791.25			
61	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 介质:内外镀热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计	m	87.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：鄂伦春自治旗公安局大杨树派出所维修改造

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求:水压试验					
62	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 介质:内外镀热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	48.37			
63	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 介质:内外镀热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	110.3			
64	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 介质:内外镀热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	77.39			
65	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 介质:内外镀热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	277.41			
66	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	252			
67	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内排水 2. 材质:PP-R 3. 规格:De160 4. 连接形式:热熔连接	m	9.73			
68	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内排水 2. 材质:PP-R 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	m	9.26			
69	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内排水 2. 材质:PP-R 3. 规格:De75 4. 连接形式:热熔连接	m	17.25			
70	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内排水 2. 材质:PP-R	m	1.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：鄂伦春自治旗公安局大杨树派出所维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：鄂伦春自治旗公安局大杨树派出所维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称：安装工程

标段：鄂伦春自治旗公安局大杨树派出所维修改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

