

巴彦塔拉达斡尔民族乡  
非遗文化传承研学基地  
建设项目基础设施硬化  
绿化工程

---

工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：          年    月    日

复 核 时 间：          年    月    日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：巴彦塔拉达斡尔民族乡非遗文化  
传承研学基地建设项目基础设施硬化绿  
化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：巴彦塔拉达斡尔民族乡非遗文化传承研学基地  
建设项目基础设施硬化绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：巴彦塔拉达斡尔民族乡非遗文化传承研学基地  
建设项目基础设施硬化绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称: 土方工程

标段：巴彦塔拉达斡尔民族乡非遗文化传承研学基地  
建设项目基础设施硬化绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：巴彥塔拉達斡爾民族鄉非遺文化傳承研學基地  
建設項目基礎設施硬化綠化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

标段：巴彥塔拉達斡爾民族鄉非遺文化傳承研學基地  
建設項目基礎設施硬化綠化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 土方工程

标段：巴彦塔拉达斡尔民族乡非遗文化传承研学基地  
建设项目基础设施硬化绿化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



### 规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：巴彦塔拉达斡尔民族乡非遗文化传承研学基地  
建设项目基础设施硬化绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程

标段：巴彥塔拉達斡爾民族鄉非遺文化  
傳承研學基地建設項目基礎設施硬化綠  
化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040202001001	路床(槽) 整形	1. 路床整形 路床碾压检验	m2	2709.7			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 150厚C30混凝土面层 2. 塑料薄膜养护 3. 锯缝机锯缝4*4米	m2	2709.7			
3	040202009001	砂砾石	1. 250mm厚砂垫层，机械摊铺	m2	2709.7			
4	040204002001	人行道块料铺设	1. 60mm厚400*200mm水泥彩砖 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	825.25			
5	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压：素土夯实，密实度93%	m2	825.25			
6	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 150厚C25素混凝土垫层	m2	825.25			
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*250*100路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. C20混凝土垫层 4. 土基	m	1008.89			
8	040805001001	太阳能路灯	1. 名称：成套太阳能路灯4米高	套	9			
9	010501003001	独立基础	1. 路灯基础砼C30-0.4*0.4*0.5	m3	0.72			
10	040805004002	太阳能草坪灯	1. 名称：太阳能草坪灯	套	14			
11	050305010001	铁艺、金属椅	1. 名称：室外特色座椅	个	5			
12	010805004002	电动伸缩门	1. 名称：不锈钢伸缩门 2. 伸缩门电动装置1套	m	8			
13	040803001001	电缆	1. 名称：YJV-3*6 2. 规格：35mm2以下 3. 材质：铜芯电缆	m	148			
14	040804001001	配管	1. 材质：SC25 2. 规格：25mm	m	148			
		分部小计						
		措施项目						
15	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程

标段：巴彦塔拉达斡尔民族乡非遗文化传承研学基地  
建设项目基础设施硬化绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化工程

标段：巴彦塔拉达斡尔民族乡非遗文化传承研学基地  
建设项目基础设施硬化绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：硬化工程

标段：巴彦塔拉达斡尔民族乡非遗文化传承研学基地  
建设项目基础设施硬化绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：硬化工程

标段：巴彥塔拉達斡爾民族鄉非遺文化傳承研學基地  
建設項目基礎設施硬化綠化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：硬化工程

标段：巴彦塔拉达斡尔民族乡非遗文化传承研学基地  
建设项目基础设施硬化绿化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



### 规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程

标段：巴彦塔拉达斡尔民族乡非遗文化传承研学基地  
建设项目基础设施硬化绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：巴彥塔拉達斡爾民族鄉非遺文化  
傳承研學基地建設項目基礎設施硬化綠  
化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101010002	整理绿化用地	1. 整理绿化用地、清理地被 2. 清理现场、±30cm内挖、填、找平、整理,渣土集中 3. 其他未尽事宜须满足设计图纸及相关规范要求,由投标单位自行考虑	m2	2382			
2	050102001001	栽植白桦	1. 种类:白桦 2. 胸径:6-8cm 3. 蓬径: 400-600 4. 高度:601以上 5. 养护期:新工养护一年 6. 全冠栽植, 树形优美	株	13			
3	050102001002	栽植糖槭	1. 种类:糖槭 2. 胸径:8-10cm 3. 蓬径: 400-600 4. 高度:401以上 5. 养护期:新工养护一年 6. 全冠栽植, 树形优美	株	16			
4	050102001003	栽植山荆子	1. 种类:山荆子 2. 高度:301-400cm 3. 蓬径: 151-200cm 4. 养护期:新工养护一年 5. 10分枝以上	株	13			
5	050102001004	栽植山桃稠李	1. 种类:山桃稠李 2. 胸径:2-4cm 3. 蓬径: 81-100cm 4. 高度:101-150以上 5. 养护期:新工养护一年 6. 3分枝以上	株	40			
6	050102001005	栽植紫叶稠李	1. 种类:紫叶稠李 2. 胸径:2-4cm 3. 蓬径: 61-80cm 4. 高度:251-300以上 5. 养护期:新工养护一年	株	14			
7	050102001006	栽植紫丁香	1. 种类:紫丁香 2. 高度:121-150 3. 蓬径: 151-200cm 4. 养护期:新工养护一年 5. 分枝30-35	株	10			
8	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:披碱草 2. 养护期:新工养护一年	m2	2382			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段：巴彦塔拉达斡尔民族乡非遗文化  
传承研学基地建设项目基础设施硬化绿  
化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：巴彦塔拉达斡尔民族乡非遗文化传承研学基地  
建设项目基础设施硬化绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增 加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：巴彦塔拉达斡尔民族乡非遗文化传承研学基地  
建设项目基础设施硬化绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

标段：巴彦塔拉达斡尔民族乡非遗文化传承研学基地  
建设项目基础设施硬化绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：巴彥塔拉達斡爾民族鄉非遺文化傳承研學基地  
建設項目基礎設施硬化綠化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 计 日 工 表

工程名称：绿化工程

标段：巴彦塔拉达斡尔民族乡非遗文化传承研学基地  
建设项目基础设施硬化绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：巴彦塔拉达斡尔民族乡非遗文化传承研学基地  
建设项目基础设施硬化绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：