

锡尼河西苏木“三位一体”综
合合作组织体系建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系
建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供销社-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原有砖墙	m3	18.22			
2	011610002004	金属门拆除	1. 名称: 拆除金属门	m2	12.96			
3	011610002006	金属窗拆除	1. 名称: 拆除金属窗	m2	21.78			
4	011605001002	平面块料拆除	1. 名称: 拆除原有地面	m2	45.6			
5	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 名称: 原墙面清理干净至结构层 2. 部位: 内墙面	m2	226.15			
		分部小计						
		改造部分						
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种:标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度: 240mm	m3	3.23			
7	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 材质:保温防盗门	m2	11.07			
8	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:套装门900*2100mm	樘	3			
9	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:三玻铝塑铝	m2	18.9			
10	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆 3. 附加一层耐碱玻纤网格布	m2	249.63			
11	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍、底漆一遍 4. 部位:内墙	m2	265.74			
12	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类:配套龙骨 2. 面层材料品种:PVC吊顶	m2	188.14			
13	011102003002	块料楼地面	1. 10厚面砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 200厚中砂 5. 素土夯实	m2	191.86			
14	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 厚度、砂浆配合比:15mm 1:2水泥砂浆	m2	264.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：供销社-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 供销社-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 供销社-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：供销社-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：供销社-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供销社-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气拆除						
1	011613001001	配电箱拆除	1. 配电箱拆除	套	1			
2	011613001002	灯具拆除	1. 天棚灯拆除	套	12			
3	011613001003	灯具拆除	1. 嵌入平板灯拆除	套	2			
4	011613001005	灯具拆除	1. 开关拆除	套	4			
5	011613001006	灯具拆除	1. 插座拆除	套	12			
6	011612001001	管道拆除	1. 名称: 电线管拆除 2. 规格: PC20	m	150.11			
7	011612001002	管道拆除	1. 名称: 电线管拆除 2. 规格: SC20	m	65			
8	011612001003	管道拆除	1. 名称: 电线拆除 2. 规格: BV2.5	m	306.7			
9	011612001004	管道拆除	1. 名称: 电线拆除 2. 规格: BV4	m	247			
10	010103002001	余方弃置	1. 工程废料装运 2. 运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	2			
		分部小计						
		采暖拆除						
11	011612002001	散热器拆除	1. 名称: 铸铁散热器拆除 2. 10片/组	套	2			
12	011612002002	散热器拆除	1. 名称: 铸铁散热器拆除 2. 20片/组	套	14			
13	011612001005	管道拆除	1. 内外镀热镀锌钢管拆除 2. DN50以内	m	69.05			
14	011612001006	管道拆除	1. 内外镀热镀锌钢管拆除 2. DN25	m	101.8			
15	011612001007	管道拆除	1. 塑料管拆除 2. DN50以内	m	82.21			
16	011612001008	管道拆除	1. 塑料管拆除 2. DN63	m	41.58			
17	010103002002	余方弃置	1. 工程废料装运 2. 运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	2			
		分部小计						
		电气安装工程						
18	030404017001	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: AL1-1	台	1			
19	030404017003	配电箱	1. 名称: 事故照明配电箱	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供销社-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:AE					
20	030412001001	普通灯具	1. 名称:嵌入格栅灯 2. 规格:3X28W	套	12			
21	030412001002	普通灯具	1. 名称:嵌入平板灯	套	2			
22	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯LED型 2. 规格:2X1W 3. 安装形式:距门上0.2米壁装 4. 小型灯具,内带蓄电池	套	3			
23	030412004002	装饰灯	1. 名称:自带电源事故照明灯LED型 2. 规格:2X9W 3. 安装形式:距地2.8米吊装 4. 小型灯具,内带蓄电池	套	6			
24	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:220V 10A	个	2			
25	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装三极开关 2. 规格:220V 10A	个	2			
26	030404035001	插座	1. 名称:安全型双联二三极暗装插座 2. 规格:220V 16A	个	12			
27	030411006001	接线盒	1. 接线盒	个	39			
28	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV22-5*10	m	9.45			
29	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZR-YJV22-5*10	个	1			
30	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC50	m	6.69			
31	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC25	m	4.04			
32	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC20	m	64.91			
33	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC20	m	150.11			
34	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-BV2.5	m	132.03			
35	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV2.5	m	174.67			
36	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV4	m	247.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供销社-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-BV6	m	18.71			
38	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:40*4	m	32.89			
39	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位联结箱 2. 材质:300*400*120	台	1			
40	030409002002	等电位末端金属体与绝缘导线连接	1. 名称:等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5			
41	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		采暖安装工程						
42	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:铸铁柱翼橄榄745型 2. 片数:20片/组 3. 散热量为147W/片 4. 包含手动放气阀	组	14			
43	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:铸铁柱翼橄榄745型 2. 片数:10片/组 3. 散热量为147W/片 4. 包含手动放气阀	组	2			
44	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 介质:内外镀热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	34.77			
45	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 介质:内外镀热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	34.28			
46	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 介质:内外镀热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	101.87			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供销社-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031001006001	塑料管	1. 安装部位:直埋采暖管道 2. 材质:PP-R(热水型) 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	41.59			
48	031001006002	塑料管	1. 安装部位:直埋采暖管道 2. 材质:PP-R(热水型) 3. 规格:De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	32.28			
49	031001006003	塑料管	1. 安装部位:直埋采暖管道 2. 材质:PP-R(热水型) 3. 规格:De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	49.95			
50	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:散热器温控阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	16			
51	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	33			
52	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
53	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作与安装	kg	49.25			
54	031201003001	金属结构刷油	1. 管道支架刷油 2. 除垢后均涂防锈底漆两道,明装不保温管道、管件、支架等再涂非金属涂料两道	kg	49.25			
55	031201001001	管道刷油	1. 管道刷油 2. 除垢后均涂防锈底漆两道,明装不保温管道、管件、支架等再涂非金属涂料两道	m2	22.53			
56	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 规格:DN50	个	1			
57	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 规格:DN70	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：供销社-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	031301017001	脚手架搭拆						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：供销社-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：供销社-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：供销社-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 供销社-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：供销社-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公室-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原有砖墙	m3	9.37			
2	011610002001	金属门拆除	1. 名称：拆除金属门	m2	9.45			
3	011610002002	金属窗拆除	1. 名称：拆除金属窗	m2	24.66			
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 名称：原墙面清理干净至结构层 2. 部位：内墙面	m2	125.87			
5	011607001001	屋面拆除	1. 名称：拆除原有彩钢板	m2	135.62			
6	011607001002	屋架拆除	1. 名称：原有屋架拆除	榀	4			
		分部小计						
		改造部分						
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 圈梁 复合模板 钢支撑	m3	3.03			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内	t	0.183			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.129			
10	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种:标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度：240mm	m3	6.31			
11	010802001001	金属(塑钢)门	1. 材质:保温防盗门	m2	9.45			
12	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:三玻铝塑铝	m2	24.66			
13	010701001001	木屋架	1. 跨度:7.2m 2. 材料品种、规格:方木屋架	榀	4			
14	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:50*70@500 2. 木材种类:方木	m3	0.93			
15	010901002001	型材屋面	1. 型材品种:彩钢板	m2	135.62			
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆 3. 附加一层耐碱玻纤网格布	m2	169.78			
17	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:2遍	m2	186.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公室-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 油漆品种、刷漆遍数： 乳胶漆2遍、底漆一遍 4. 部位：内墙					
18	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类：配套龙骨 2. 面层材料品种：PVC吊顶	m2	115.6			
19	011102003001	块料楼地面	1. 10厚面砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素土夯实	m2	118.54			
20	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 厚度、砂浆配合比：15mm 1：2水泥砂浆 3. 附加一层耐碱玻纤网格布	m2	159.16			
21	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：外墙面 2. 腻子种类：刮柔性耐水腻子 3. 涂料品种：喷底外墙防水涂料、喷面外墙防水涂料	m2	179.95			
22	010507004002	台阶	1. 30厚1：3水泥砂浆抹灰 2. 砖砌台阶 3. 300厚中砂防冻胀层 4. 素土夯实	m2	6.3			
23	010507001001	散水	1. 20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C30混凝土找平 4. 300厚中砂 5. 素土夯实，向外坡4%	m2	52.33			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公室-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公室-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公室-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公室-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：办公室-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 办公室-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气拆除						
1	011613001001	配电箱拆除	1. 配电箱拆除	套	1			
2	011613001007	灯具拆除	1. 天棚灯拆除	套	6			
3	011613001008	灯具拆除	1. 嵌入平板灯拆除	套	4			
4	011613001005	灯具拆除	1. 开关拆除	套	4			
5	011613001006	灯具拆除	1. 插座拆除	套	13			
6	011612001001	管道拆除	1. 名称: 电线管拆除 2. 规格: PC20	m	113			
7	011612001002	管道拆除	1. 名称: 电线管拆除 2. 规格: SC20	m	14			
8	011612001003	管道拆除	1. 名称: 电线拆除 2. 规格: BV2.5	m	146.4			
9	011612001004	管道拆除	1. 名称: 电线拆除 2. 规格: BV4	m	201.9			
10	010103002001	余方弃置	1. 工程废料装运 2. 运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	2			
		分部小计						
		采暖拆除						
11	011612002001	散热器拆除	1. 名称: 铸铁散热器拆除 2. 15片/组	套	5			
12	011612002002	散热器拆除	1. 名称: 铸铁散热器拆除 2. 20片/组	套	1			
13	011612002004	散热器拆除	1. 名称: 铸铁散热器拆除 2. 25片/组	套	6			
14	011612001005	管道拆除	1. 内外镀热镀锌钢管拆除 2. DN50以内	m	48.68			
15	011612001006	管道拆除	1. 内外镀热镀锌钢管拆除 2. DN25	m	50.63			
16	011612001007	管道拆除	1. 塑料管拆除 2. DN50以内	m	82.97			
17	011612001008	管道拆除	1. 塑料管拆除 2. DN63	m	8.83			
18	010103002002	余方弃置	1. 工程废料装运 2. 运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	2			
		分部小计						
		电气安装工程						
19	030404017001	配电箱	1. 名称: 照明配电箱	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:AL1-1					
20	030404017002	配电箱	1. 名称:事故照明配电箱 2. 型号:AE	台	1			
21	030412001001	普通灯具	1. 名称:嵌入格栅灯 2. 规格:3X28W	套	6			
22	030412001002	普通灯具	1. 名称:嵌入平板灯	套	4			
23	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯LED型 2. 规格:2X1W 3. 安装形式:距门上0.2米壁装 4. 小型灯具,内带蓄电池	套	2			
24	030412004002	装饰灯	1. 名称:自带电源事故照明灯LED型 2. 规格:2X9W 3. 安装形式:距地2.8米吊装 4. 小型灯具,内带蓄电池	套	3			
25	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:220V 10A	个	2			
26	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装三极开关 2. 规格:220V 10A	个	2			
27	030404035001	插座	1. 名称:安全型双联二三极暗装插座 2. 规格:220V 16A	个	13			
28	030411006001	接线盒	1. 接线盒	个	32			
29	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV22-5*6	m	9.45			
30	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZR-YJV22-5*6	个	1			
31	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC50	m	5.38			
32	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC25	m	3.62			
33	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC20	m	14.18			
34	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC20	m	113.07			
35	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-BV2.5	m	30.56			
36	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV2.5	m	115.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV4	m	201.91			
38	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-BV6	m	17.45			
39	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:40*4	m	29.64			
40	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位联结箱 2. 材质:300*400*120	台	1			
41	030409002002	等电位末端金属体与绝缘导线连接	1. 名称:等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	4			
42	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		采暖安装工程						
43	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:铸铁柱翼橄榄745型 2. 片数:25片/组 3. 散热量为147W/片 4. 包含手动放气阀	组	6			
44	031005002003	钢制散热器	1. 结构形式:铸铁柱翼橄榄745型 2. 片数:20片/组 3. 散热量为147W/片 4. 包含手动放气阀	组	1			
45	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:铸铁柱翼橄榄745型 2. 片数:15片/组 3. 散热量为147W/片 4. 包含手动放气阀	组	5			
46	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 介质:内外镀热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	15.26			
47	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 介质:内外镀热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	33.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 介质:内外镀热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	50.63			
49	031001006001	塑料管	1. 安装部位:直埋采暖管道 2. 材质:PP-R(热水型) 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	8.83			
50	031001006002	塑料管	1. 安装部位:直埋采暖管道 2. 材质:PP-R(热水型) 3. 规格:De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	47.92			
51	031001006003	塑料管	1. 安装部位:直埋采暖管道 2. 材质:PP-R(热水型) 3. 规格:De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	35.06			
52	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:散热器温控阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	12			
53	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	25			
54	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
55	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作与安装	kg	27.27			
56	031201003001	金属结构刷油	1. 管道支架刷油 2. 除垢后均涂防锈底漆两道,明装不保温管道、管件、支架等再涂非金属涂料两道	kg	27.27			
57	031201001001	管道刷油	1. 管道刷油 2. 除垢后均涂防锈底漆两道,明装不保温管道、管件、支架等再涂非金属涂	m2	13.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	031301017001	脚手架搭拆						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：办公室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011601001001	砖墙拆砌	1. 砌体名称:拆除原有砖墙	m3	0.79			
2	011610002001	金属门拆除	1. 名称：拆除金属门	m2	11.22			
3	011610002002	金属窗拆除	1. 名称：拆除金属窗	m2	5.4			
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 名称：原墙面清理干净至结构层 2. 部位：内墙面	m2	111.55			
5	011607001001	屋面拆除	1. 名称：拆除原有彩钢板	m2	109.59			
6	011607001002	屋架拆除	1. 名称：原有屋架拆除	榀	4			
		分部小计						
		改造部分						
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 圈梁 复合模板 钢支撑	m3	2.65			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内	t	0.147			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.087			
10	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门材质:电动卷帘门3400*3300mm	m2	11.22			
11	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:三玻铝塑铝	m2	5.4			
12	010701001001	木屋架	1. 跨度:≤6m 2. 材料品种、规格:方木屋架	榀	4			
13	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:50*70@500 2. 木材种类:方木	m3	0.62			
14	010901002001	型材屋面	1. 型材品种:彩钢板	m2	109.59			
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆 3. 附加一层耐碱玻纤网格布	m2	111.55			
16	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍、底漆一遍	m2	111.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 部位：内墙					
17	011102003001	块料楼地面	1. 100厚细石混凝土	m ²	75.36			
18	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 厚度、砂浆配合比：15mm 1：2水泥砂浆 3. 附加一层耐碱玻纤网格布	m ²	148.49			
19	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：外墙面 2. 腻子种类：刮柔性耐水腻子 3. 涂料品种：喷底外墙防水涂料、喷面外墙防水涂料	m ²	148.49			
20	010507004001	坡道	1. 20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C30混凝土找平 4. 300厚中砂防冻胀层 5. 素土夯实	m ²	7.02			
21	010507001001	散水	1. 20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C30混凝土找平 4. 300厚中砂 5. 素土夯实，向外坡4%	m ²	38.21			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车库-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车库-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：车库-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：车库-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：车库-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：车库-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气拆除						
1	011613001001	配电箱拆除	1. 配电箱拆除	套	1			
2	011613001007	灯具拆除	1. 天棚灯拆除	套	4			
3	011613001005	灯具拆除	1. 开关拆除	套	2			
4	011613001006	灯具拆除	1. 插座拆除	套	3			
5	011612001001	管道拆除	1. 名称: 电线管拆除 2. 规格: PC20	m	56			
6	011612001003	管道拆除	1. 名称: 电线拆除 2. 规格: BV2.5	m	72.5			
7	011612001004	管道拆除	1. 名称: 电线拆除 2. 规格: BV4	m	90			
8	010103002001	余方弃置	1. 工程废料装运 2. 运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	2			
		分部小计						
		电气安装工程						
9	030404017001	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: AL1-4	台	1			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称: 天棚灯 2. 规格: 1*40W	套	4			
11	030404034001	照明开关	1. 名称: 暗装单极开关 2. 规格: 220V 10A	个	1			
12	030404034002	照明开关	1. 名称: 暗装三极开关 2. 规格: 220V 10A	个	1			
13	030404035001	插座	1. 名称: 安全型双联二三极暗装插座 2. 规格: 220V 16A	个	3			
14	030411006001	接线盒	1. 接线盒	个	8			
15	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZR-YJV22-3*6	m	7.69			
16	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: ZR-YJV22-3*6	个	1			
17	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC32	m	4.97			
18	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PC20	m	56.26			
19	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: ZR-BV2.5	m	72.55			
20	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: ZR-BV4	m	90.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 车库-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	031301017001	脚手架搭拆						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 车库-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 车库-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 车库-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 车库-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 仓库-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 仓库-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓库-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：仓库-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：仓库-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原有砖墙	m3	7.62			
2	011610002001	金属门拆除	1. 名称: 拆除金属门	m2	10			
3	011610002003	金属门拆除	1. 名称: 拆除木门	m2	8.64			
4	011610002002	金属窗拆除	1. 名称: 拆除金属窗	m2	21.42			
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 名称: 原墙面清理干净至结构层 2. 部位: 内墙面	m2	254.68			
		分部小计						
		改造部分						
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种:标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度: 370mm	m3	7.62			
7	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 材质:保温防盗门	m2	10			
8	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:套装门900*2400mm	樘	4			
9	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:三玻铝塑铝	m2	21.42			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆 3. 附加一层耐碱玻纤网格布	m2	254.68			
11	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍、底漆一遍 4. 部位:内墙	m2	272.43			
12	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类:配套龙骨 2. 面层材料品种:PVC吊顶	m2	93.67			
13	011102003001	块料楼地面	1. 10厚面砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素土夯实	m2	92.17			
14	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 厚度、砂浆配合比:15mm 1:2水泥砂浆 3. 附加一层耐碱玻纤网格布	m2	142.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：外墙面 2. 腻子种类：刮柔性耐水腻子 3. 涂料品种：喷底外墙防水涂料、喷面外墙防水涂料	m ²	153.78			
16	010507004002	台阶	1. 30厚1：3水泥砂浆抹灰 2. 砖砌台阶 3. 300厚中砂防冻胀层 4. 素土夯实	m ²	4.8			
17	010507001001	散水	1. 20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C30混凝土找平 4. 300厚中砂 5. 素土夯实，向外坡4%	m ²	46.94			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：值班室-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：值班室-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 值班室-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：值班室-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 值班室-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气拆除						
1	011613001001	配电箱拆除	1. 配电箱拆除	套	1			
2	011613001008	灯具拆除	1. 天棚灯拆除	套	10			
3	011613001005	灯具拆除	1. 开关拆除	套	9			
4	011613001006	灯具拆除	1. 插座拆除	套	12			
5	011612001001	管道拆除	1. 名称: 电线管拆除 2. 规格: PC20	m	124			
6	011612001002	管道拆除	1. 名称: 电线管拆除 2. 规格: SC20	m	28.4			
7	011612001003	管道拆除	1. 名称: 电线拆除 2. 规格: BV2.5	m	199.9			
8	011612001004	管道拆除	1. 名称: 电线拆除 2. 规格: BV4	m	178.9			
9	010103002001	余方弃置	1. 工程废料装运 2. 运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	2			
		分部小计						
		电气安装工程						
10	030404017001	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: AL1-5	台	1			
11	030404017002	配电箱	1. 名称: 事故照明配电箱 2. 型号: AE	台	1			
12	030412001002	普通灯具	1. 名称: 嵌入平板灯	套	10			
13	030412004001	装饰灯	1. 名称: 安全出口标志灯 LED型 2. 规格: 2X1W 3. 安装形式: 距门上0.2米 壁装 4. 小型灯具, 内带蓄电池	套	1			
14	030412004002	装饰灯	1. 名称: 自带电源事故照 明灯LED型 2. 规格: 2X9W 3. 安装形式: 距地2.8米吊 装 4. 小型灯具, 内带蓄电池	套	3			
15	030412004003	装饰灯	1. 名称: 多信息复合标志 灯 2. 安装形式: 吊装 3. 小型灯具, 内带蓄电池	套	1			
16	030412004004	装饰灯	1. 名称: 疏散指示照明灯 2. 规格: 2X9W 3. 安装形式: 墙壁式	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 小型灯具, 内带蓄电池					
17	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:220V 10A	个	8			
18	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:220V 10A	个	1			
19	030404035001	插座	1. 名称: 安全型双联二三极暗装插座 2. 规格:220V 16A	个	12			
20	030411006001	接线盒	1. 接线盒	个	39			
21	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV22-5*6	m	9.45			
22	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZR-YJV22-5*6	个	1			
23	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC50	m	10.48			
24	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC20	m	28.47			
25	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC20	m	124.22			
26	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-BV2.5	m	59.13			
27	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV2.5	m	140.99			
28	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV4	m	178.93			
29	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:40*4	m	36.56			
30	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位联结箱 2. 材质:300*400*120	台	1			
31	030409002002	等电位末端金属体与绝缘导线连接	1. 名称:等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	3			
32	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
33	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	031301017001	脚手架搭拆						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：值班室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：值班室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：值班室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 值班室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：值班室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外部分

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外部分

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外部分

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外部分

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外部分

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外部分

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房-土建工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 机械场地平整	m2	12			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.5m	m3	15.95			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源:原土回填	m3	6.39			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:回填中砂	m3	3.17			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	9.56			
		分部小计						
		建筑与装饰工程						
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种:页岩砖 2. 墙体类型:外墙 3. 厚度: 370 mm	m3	10.24			
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.15			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.81			
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.24			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.89			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2、制作、安装、运输	t	0.039			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm 2、制作、安装、运输	t	0.177			
13	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm 2、制作、安装、运	t	0.075			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房-土建工程
 标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			输					
14	010606002001	钢檩条	1. 名称：钢檩条制作安装	t	0.09			
15	010606001001	钢拉条	1. 名称：钢拉条制作安装 2. 类型：Φ12圆钢	t	0.009			
16	010901002001	型材屋面	1. 型材品种：彩钢夹芯板 2. 规格：0.6厚彩钢板+100厚岩棉板+0.6厚彩钢板	m2	15.84			
17	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 名称：100厚细石混凝土地面	m2	10.38			
18	010802001001	金属(塑钢)门	1. 材质：保温防盗门	m2	1.89			
19	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 材质：三玻铝塑铝	m2	2.25			
20	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：刮柔性耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍 4. 部位：外墙面	m2	37.83			
21	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙面 2. 厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆找平	m2	36.11			
22	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙面 2. 厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆找平	m2	28.41			
23	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：刮柔性耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍 4. 部位：内墙面	m2	37.83			
24	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类：配套龙骨 2. 面层材料品种：PVC吊顶	m2	10.38			
25	010507004001	坡道	1. 20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C30混凝土找平 4. 300厚中砂防冻胀层 5. 素土夯实	m2	2.25			
		分部小计						
		措施项目						
26	011701001001	综合脚手架	综合脚手架	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 锅炉房-土建工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房-土建工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 锅炉房-土建工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锅炉房-土建工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锅炉房-土建工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 锅炉房-土建工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 锅炉房-土建工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房-电气工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防雷						
1	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:40*4	m	12			
2	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1. 名称:等电位联结箱 2. 材质:300*400*120	台	1			
3	030409002002	等电位末端金属 体与绝缘导线连 接	1. 名称:等电位末端金属 体与绝缘导线连接	处	4			
		分部小计						
		器具						
4	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL1-2	台	1			
5	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1*40W	套	1			
6	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装密闭单极开 关 2. 规格:220V 10A	个	1			
7	030404035002	插座	1. 名称:安全型密闭接地 插座 2. 规格:220V 16A	个	1			
8	030411006001	接线盒	1. 接线盒	个	3			
		分部小计						
		管线						
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV22-5*6	m	5.5			
10	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZR-YJV22-5*6	个	1			
11	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC50	m	4.8			
12	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC20	m	10.21			
13	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC25	m	9.47			
14	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC20	m	10.49			
15	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV2.5	m	81.11			
16	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV4	m	87.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房-电气工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锅炉房-电气工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锅炉房-电气工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锅炉房-电气工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 锅炉房-电气工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：锅炉房-电气工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房-采暖工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合
合作组织体系建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031005002003	钢制散热器	1. 结构形式:铸铁柱翼橄榄745型 2. 片数:18片/组 3. 散热量为147W/片 4. 包含手动放气阀	组	1			
2	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 介质:内外镀热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	4.63			
3	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 介质:内外镀热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN70 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	15.26			
4	031001006001	塑料管	1. 安装部位:直埋采暖管道 2. 材质:PP-R(热水型) 3. 规格:De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	14.02			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:直埋采暖管道 2. 材质:PP-R(热水型) 3. 规格:De70 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	2.62			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:散热器温控阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
7	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰	个	2			
8	031003001006	螺纹阀门（循环泵）	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰	个	4			
9	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作与安装	kg	8.75			
10	031201003001	金属结构刷油	1. 管道支架刷油	kg	8.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房-采暖工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锅炉房-采暖工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锅炉房-采暖工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锅炉房-采暖工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 锅炉房-采暖工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 锅炉房-采暖工程

标段：锡尼河西苏木“三位一体”综合合作组织体系建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：