

鄂温克民族苏木毕鲁图
嘎查特色民宿建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单位工程汇总表

工程名称：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色民宿建设项目

标段：鄂温克民族苏木毕鲁图
嘎查特色民宿建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色民宿建设 标段：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色
项目 民宿建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		蒙古包主体						
1	010702002001	实木陶脑	1. 构件规格尺寸:100mm*100mm，直径2000mm 2. 木材种类:樟子松 3. 构件类型:实木陶脑，含雕刻造型 4. 油漆饰面:木蜡油刷涂，底漆两遍，面漆两遍	m3	1.71			
2	010702002002	木梁	1. 构件规格尺寸:70mm*120mm 2. 木材种类:樟子松 3. 构件类型:实木圈梁 4. 油漆饰面:木蜡油刷涂，底漆两遍，面漆两遍	m3	5.64			
3	010702003003	木檩	1. 构件规格尺寸:方木50mm*50mm 2. 木材种类:樟子松 3. 构件类型:实木乌尼杆，含雕刻造型 4. 油漆饰面:木蜡油刷涂，底漆两遍，面漆两遍	m	1386.4			
4	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:70mm*130mm 2. 木材种类:樟子松 3. 构件类型:实木哈那腿，含雕刻造型 4. 油漆饰面:木蜡油刷涂，底漆两遍，面漆两遍	m3	6.98			
5	010702003002	木檩	1. 构件规格尺寸:40mm*8mm 2. 木材种类:樟子松 3. 构件类型:实木哈那网片 4. 油漆饰面:木蜡油刷涂，底漆两遍，面漆两遍	m2	402.12			
6	010804001001	木板大门	1. 构件规格尺寸:2000mm*2150mm 2. 木材种类:樟子松 3. 构件类型:实木双面雕刻大门 4. 油漆饰面:木蜡油刷涂，底漆两遍，面漆两遍	m2	43			
7	011502002002	实木雕刻造型	1. 构件规格尺寸:2000mm*650mm 2. 木材种类:樟子松	m2	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色民宿建设 标段：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色
项目 民宿建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 构件类型:实木雕刻造型门头 4. 油漆饰面:木蜡油刷涂,底漆两遍,面漆两遍					
8	010808001001	木门窗套	1. 构件规格尺寸:50mm*50mm 2. 木材种类:樟子松 3. 构件类型:实木窗框 4. 窗尺寸:2060mm*2000mm 5. 油漆饰面:木蜡油刷涂,底漆两遍,面漆两遍	m3	0.61			
9	010901004001	钢化玻璃	1. 构件品种:9mm厚钢化玻璃 2. 构件类型:窗户玻璃	m2	72			
10	011210003001	玻璃隔断	1. 构件规格尺寸:2000mm*1400mm 2. 构件类型:钢化玻璃隔断	m2	28			
11	011408002002	蒙古包围布	1. 构件类型:围布头层 2. 材质:民族元素绸子	m2	846.76			
12	011408002003	蒙古包围布	1. 构件类型:围布二层 2. 材质:防雨布	m2	846.76			
13	011408002004	蒙古包围布	1. 构件类型:围布三层 2. 材质:高密度羊毛毡子厚度7MM	m2	846.76			
14	011408002005	蒙古包围布	1. 构件类型:围布四层 2. 材质:防雨布	m2	846.76			
15	011408002006	蒙古包围布	1. 构件类型:围布五层 2. 材质:高密度羊毛毡子厚度7MM	m2	846.76			
16	011408002007	蒙古包围布	1. 构件类型:呼里都日格造型彩毡缝制 2. 两层高密度毡子厚度5mm 3. 一层走边高密度毡子厚度4mm	m2	175.83			
17	011502007001	围绳	1. 构件类型:Φ20mm涤棉围绳	m	122.04			
		分部小计						
		蒙古包底座						
18	010606006001	钢底座支架	1. 主龙骨50*70*2mm 2. 副龙骨40mm*60mm*2mm	t	9.057			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色民宿建设 标段：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色
项目 民宿建设项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			横向间距700mm，纵向间距1500mm 3. 斜撑30*50*2mm 4. 主立柱Φ100*2.5mm 5. 钢材品种：热镀锌钢管 6. 构件类型：底座钢支架，详见图纸					
19	010702005001	其他木构件	1. 木材种类：落叶松 2. 面层：底座侧面30mm厚实木板饰面，高度200mm，木材防腐处理、木蜡油刷涂，底漆两遍，面漆两遍	m2	150.72			
20	010702005003	其他木构件	1. 木材种类：落叶松 2. 面层：底座平面30mm厚防腐木，木材防腐处理、木蜡油刷涂，底漆两遍，面漆两遍	m2	500			
21	010702005004	其他木构件	1. 木材种类：落叶松 2. 面层：30mm防腐木台阶，木材防腐处理、木蜡油刷涂，底漆两遍，面漆两遍	m2	32.25			
22	011501016005	车轱辘	1. 构件类型：Φ400mm可移动车轮焊接在主横梁上 2. 材料种类、规格：450-12寸加厚钢丝胎，450-12寸加厚钢圈	个	60			
		分部小计						
		室内配套						
23	031004006002	大便器	1. 规格、类型：智能马桶	组	10			
24	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型：实木民族风洗脸柜，含洗脸盆、水龙头	组	10			
25	031004010001	淋浴器	1. 规格、类型：淋浴	套	10			
26	030412001001	普通灯具	1. 规格、类型：铜木结合射灯	套	150			
27	030411004001	配线	1. 名称：BV2.5mm2	m	281.2			
28	030411004002	配线	1. 名称：BV4mm2	m	386.8			
29	030404034001	照明开关	1. 照明开关	个	20			
30	030404035002	插座	1. 插座	个	30			
31	030412004001	装饰灯	1. 规格、类型：灯带	m	251.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色民宿建设项目 标段：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色民宿建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色民宿建设项目 标段：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色民宿建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色
民宿建设项目

标段：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色民宿建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色
民宿建设项目

标段：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色民宿建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色
民宿建设项目 标段：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色民宿建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色
民宿建设项目

标段：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色民宿建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色
民宿建设项目

标段：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色民宿建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色
民宿建设项目

标段：鄂温克民族苏木毕鲁图嘎查特色民宿建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：