

政务大厅部分楼层办事
区域维修改建项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：政务大厅部分楼层办事区域维修改建项目 标段：政务大厅部分楼层办事区域维修改建项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011614002001	柜体拆除	1. 拆除原有服务台，结构为生态板柜体、大理石台面、不锈钢面层等	m	232			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有塑胶地板	m2	2748			
3	01B002	家具拆除	1. 成品旧家具拆解、运输至指定地点	项	4			
4	010103002001	余方弃置	1. 楼层运出垃圾，小四轮运工程垃圾，人装自卸，运距投标人自行考虑	m3	32			
		分部小计						
		土建改造						
		顶面工程						
5	011302001001	吊顶天棚	办公区、档案室吊顶改为石膏板平顶，做法如下： 皇冠 1、拆除原吊顶 2、M8全牙吊杆@900*900 3、国标38主龙骨@900 4、国标50副龙骨@400 5、双层9.5mm纸面石膏板	m2	772			
6	011302001002	吊顶天棚	1、更换、维修歪斜破坏处的铝方通	m2	114			
7	011407002001	天棚喷刷涂料	石膏板吊顶上刮腻子喷乳胶漆，做法如下： 1、铲除原吊顶上的腻子 2、快粘粉、纸绷带嵌缝 3、刮腻子2遍，打磨平整 4、喷涂乳胶漆3遍	m2	2028			
8	01B003	挂屏支架加固	1. 吊顶内部选用钢管、膨胀螺丝制作挂屏支架底座	项	4			
		分部小计						
		墙面工程						
9	011207001001	墙面装饰板	大厅主背景墙，做法如下： 1、40*40*2镀锌钢管框架 2、正面定制铝单板造型 3、背面贴双层9.5纸面石膏板	m2	122.8			
10	011501001001	弧形柜台（外层）	大厅柜台外层，做法如下： 1、18奥松板框架；双层	m	192			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：政务大厅部分楼层办事区域维修改建项目 标段：政务大厅部分楼层办事区域维修改建项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3mm奥松板面层 2、喷涂白色聚酯漆（建议分段定制） 3、15mm白色石英石台面（总宽950mm）					
11	011501001002	弧形柜台（内层）	大厅柜台内层，做法如下： 1、17生态板机器裁切、封边 2、现场组装 3、石英石台面	m	188			
12	010801001003	木质门	更衣室木门 1、成品定制 2、包含门锁合页门吸	樘	8			
13	011406001001	抹灰面油漆	墙面刮腻子喷乳胶漆，做法如下： 1、铲除原墙面上的腻子 2、快粘粉、纸绷带嵌缝 3、找平粉挂网找平1遍 4、刮腻子2遍，打磨平整 5、喷涂乳胶漆3遍	m2	1800			
14	011105006001	金属踢脚线	墙面踢脚线，做法如下： 1、拆除原有踢脚线 2、9mm阻燃板打底 3、U60*10*1不锈钢踢脚线	m2	84			
		分部小计						
		地面工程						
15	011103004001	塑料卷材楼地面	更换地面塑胶地板，做法如下：GL 1、水泥砂浆修复破损地面 2、3mm水泥基自流平，打磨平整 3、5mm塑胶地板	m2	2612			
		分部小计						
		文化类						
16	011508002001	有机玻璃字	入口发光字、政务中心标志，做法如下： 1、定制浮雕造型 2、尺寸1*1.2米	个	48			
17	011508002002	有机玻璃字	政务中心标志下面主题文字，做法如下：	个	52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：政务大厅部分楼层办事区域维修改建项目 标段：政务大厅部分楼层办事区域维修改建项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1、15厚PVC打底 2、2mm亚克力喷绘贴面 3、尺寸约13字，每字10cm					
18	011508004001	金属字	主背景墙文字，铜字，每字约70cm	个	60			
		分部小计						
		弱电改造						
19	030404017001	配电箱	1. 名称:弱电机柜 600*500*300 2. 安装方式:距地1.4m 3. 其他详见设计图纸、图集、规范等	台	4			
20	030501004001	存储设备	1. 名称:台式电脑	台	4			
21	030411001001	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见设计图纸、图集、规范等	m	4020			
22	030502012001	信息插座	1. 名称:4孔信息地插插座	个	40			
23	030502012002	信息插座	1. 名称:3孔信息插座	个	112			
24	030502005001	双绞线缆	1. 名称:CAT-6E	m	12064			
25	030411006001	接线盒	1. 名称:暗装开关(插座)盒 2. 其他详见设计图纸、图集、规范等	个	152			
26	080807007002	线槽	1. 名称:墙面开槽及修补 2. 规格:DN25	m	460			
		分部小计						
		强电改造						
27	030404017002	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 安装方式:明装，距地1.4m 3. 其他详见设计图纸、图集、规范等	台	8			
28	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 其他详见设计图纸、图集、规范等	m	86.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：政务大厅部分楼层办事区域维修改建项目 标段：政务大厅部分楼层办事区域维修改建项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030408006001	电力电缆头	1. 1kv干包式铜芯电力电缆终端头 2. 其他详见设计图纸、图集、规范等	个	8			
30	030411001002	配管	1. 名称: 电线配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: 40 4. 配置形式: 暗配 5. 其他详见设计图纸、图集、规范等	m	74			
31	030411001003	配管	1. 名称: 电线配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配 5. 其他详见设计图纸、图集、规范等	m	1640			
32	030411004001	配线	1. 名称: 电线 2. 规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 其他详见设计图纸、图集、规范等	m	2700			
33	030411004002	配线	1. 名称: 电线 2. 规格: WDZ-BYJ-4.0 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 其他详见设计图纸、图集、规范等	m	2236			
34	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控暗开关 2. 其他详见设计图纸、图集、规范等	个	48			
35	030411006002	接线盒	1. 名称: 暗装开关(插座)盒 2. 其他详见设计图纸、图集、规范等	个	212			
36	030404035001	插座	1. 名称: 20孔插座 2. 安装方式: 明装	个	24			
37	030404035002	插座	1. 名称: 单相二三眼安全型插座 2. 材质: 220V, 10A 3. 其他详见设计图纸、图集、规范等	个	88			
38	030404035003	插座	1. 名称: 地面插座	个	52			
39	080807007001	线槽	1. 名称: 墙面开槽及修补 2. 规格: DN25	m	460			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：政务大厅部分楼层办事区域维修改建项目 标段：政务大厅部分楼层办事区域维修改建项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：政务大厅部分楼层办事区域维修改建项目

标段：政务大厅部分楼层办事区域维修改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：政务大厅部分楼层办事区域维修改建项目

标段：政务大厅部分楼层办事区域维修改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：政务大厅部分楼层办事区域维修改建项目

标段：政务大厅部分楼层办事区域维修改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：政务大厅部分楼层办事区域维修改建项目

标段：政务大厅部分楼层办事区域维修改建项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

