

磴口县市场监督管理
局补隆淖市场监
督 管 理 所 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：磴口县市场监督管理局补
隆淖市场监督管理所

第 1 页 共 1 页

一、项目基本情况

1. 工程名称：磴口县市场监督管理局补隆淖市场监督管理所

二、工程概况：磴口县市场监督管理局补隆淖市场监督管理所维修改造项目等。

三、编制依据

1. 清单执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013清单计价规范及其相关规定。

2. 定额：执行2017年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、2021年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》以及相关的编制说明。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县市场监督管理局补隆淖市场监督管理所

标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101002001	挖一般土方	改排水道，挖沟槽	m3	24			
2	010401012001	零星砌砖	拆除砌体	m3	2.88			
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	断桥铝合金窗户	m2	32.4			
4	010805005001	全玻自由门	更换肯德基门	m2	5.36			
5	010802004001	防盗门	更换防盗门	m2	2.04			
6	010801001001	木质门	高档套装木质门0.9*2.4*4	樘	4			
7	011105002001	石材踢脚线	石材踢脚线	m2	9.8			
8	011302001001	吊顶天棚	厨房吊顶	m2	35			
9	010809004001	石材窗台板	安装石材窗台板	m2	9.51			
10	011501009001	厨房低柜	制作橱柜大理石台面4m*0.5m*0.75m	个	1			
11	011501001001	柜台	办公柜台制作4.5m*0.9m*0.6m	个	1			
12	011407001001	墙面喷刷涂料	墙面刮腻子	m2	726.6			
13	010401012002	零星砌砖	砌墙	m3	1.55			
14	010401012003	零星砌砖	砌台阶	m3	1.2			
15	011106001001	石材楼梯面层	重新铺地面	m2	281.6			
16	011204003001	块料墙面	厨房墙面贴瓷砖	m2	84.9			
17	011210005001	成品隔断	厨房餐厅推拉门	m2	15.9			
18	010804006001	钢质花饰大门	铁艺大门	m2	10			
19	031004006001	大便器	蹲便器	组	2			
20	030113024001	空气分离塔	空气能设备	台	1			
21	030411004001	配线	线路重新布置	m	200			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县市场监督管理局补隆淖市场监管所 标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：磴口县市场监督管理局补隆淖市
场监督管理所

标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：磴口县市场监督管理局补隆淖市
市场监督管理所

标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：磴口县市场监督管理局补隆淖市
场监督管理局

标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：磴口县市场监督管理局补隆淖市
场监督管理所

标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
工	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：磴口县市场监督管理局补隆淖市
场监督管理局

标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：磴口县市场监督管理局补隆淖市场监督管理所

标段：维修改造项目

. 第 1 页 . 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

磴口县市场监督管理
局东风市场监督
管 理 所 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：磴口县市场监督管理局东风市场监督管理所
风市场监督管理所

第 1 页 共 1 页

一、项目基本情况

1. 工程名称：磴口县市场监督管理局东风市场监督管理所

二、工程概况：磴口县市场监督管理局东风市场监督管理所维修改造项目等。

三、编制依据

1. 清单执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013清单计价规范及其相关规定。

2. 定额：执行2017年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、2021年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》以及相关的编制说明。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县市场监督管理局东风市场监督管理所

标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费					
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：磴口县市场监督管理局东风市场
监督管理所

标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：磴口县市场监督管理局东风市场
监督管理所

标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：磴口县市场监督管理局东风市场监督管理所

标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 目 工 表

工程名称：磴口县市场监督管理局东风市场
监督管理所

标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：磴口县市场监督管理局东风市场
监督管理所

标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：磴口县市场监督管理局东风市场
监督管理所

标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

磴口县市场监督管理
局隆盛合市场监
督管理所 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：磴口县市场监督管理局隆盛合市场监督管理所
盛合市场监督管理所

第 1 页 共 1 页

一、项目基本情况

1. 工程名称：磴口县市场监督管理局隆盛合市场监督管理所

二、工程概况：磴口县市场监督管理局隆盛合市场监督管理所维修改造项目等。

三、编制依据

1. 清单执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013清单计价规范及其相关规定。

2. 定额：执行2017年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、2021年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》以及相关的编制说明。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县市场监督管理局隆盛合市场监督管理 标段：维修改造项目
理所

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101002001	挖一般土方	改排水道，挖沟槽	m3	24			
2	010401012001	零星砌砖	拆除砌体	m3	0.43			
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	断桥铝合金窗户	m2	40			
4	010805005001	全玻自由门	肯德基门	m2	3.48			
5	010802004001	防盗门	更换防盗门	m2	10.08			
6	011101003001	混凝土楼地面	院子地面硬化	m2	520.4			
7	010804006001	钢质花饰大门	铁艺大门	m2	7.74			
8	010901002001	型材屋面	复合彩钢顶	m2	540.2			
9	011407001001	墙面喷刷涂料	墙面刮腻子乳胶漆	m2	1347			
10	031003005001	集水口	集水口	个				
11	031001006001	塑料管	波纹管	m	30			
12	010809004002	石材窗台板	安装石材窗台板	m2	5.29			
13	010503005001	过梁	制作过梁	m3	0.19			
14	010808007001	成品木门窗套	高档垭口套	樘	1			
15	030411004001	配线	线路重新布置	m	200			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 磴口县市场监督管理局隆盛合市场监
督管理所

标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：磴口县市场监督管理局隆盛合市场监督管理所 标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：磴口县市场监督管理局隆盛合市
场监督管理所

标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：磴口县市场监督管理局隆盛合市场
监督管理所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：磴口县市场监督管理局隆盛合市场监督管理所

标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：磴口县市场监督管理局隆盛合市场监督管理所

标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

杭锦后旗市场监督
管理局中山市场监
督管理所标准化建
设项目工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦后旗市场监督管理局中山市场监督管理 标段：杭锦后旗市场监督管理局中山市
 理所标准化建设项目 场监督管理局标准化建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:970*2270 2. 门类型:成品套装木门 安装 单扇门	樘	6			
2	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:870*2270 2. 门类型:成品套装木门 安装 单扇门	樘	1			
3	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:870*2270 2. 门框、扇材质:卫生间防水门	m2	1.97			
4	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质:肯德基门	m2	7.29			
5	010803001001	金属卷帘(闸) 门	1. 门材质:电动卷帘门 2. 启动装置品种、规格:电动装置	m2	9.9			
6	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质:不锈钢护窗	m2	37.1			
7	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢	m	9			
8	011106001001	石材楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:石材楼梯面层	m2	17.8			
9	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm现拌1:3水泥砂浆	m2	243.2			
10	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm现拌1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷地砖	m2	243.2			
11	011201003001	勾缝	1. 勾缝类型:地砖美缝	m2	243.2			
12	011105003001	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖	m2	10.5			
13	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	330.75			
14	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 平面 2. 面层材料品种、规格:	m2	243.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦后旗市场监督管理局中山市场监
督管理所标准化建设项目

标段：杭锦后旗市场监督管理局中山市场监督管理所
标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦后旗市场监督管理局中山市
市场监督管理所标准化建设项目

标段：杭锦后旗市场监督管理局中山市场监督管理所
标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦后旗市场监督管理局中山市
市场监督管理所标准化建设项目

标段：杭锦后旗市场监督管理局中山市场监督管理所
标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦后旗市场监督管理局中山市
市场监督管理局标准化建设项目

标段：杭锦后旗市场监督管理局中山市场监督管理所
标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表- 12- 3

计 日 工 表

工程名称：杭锦后旗市场监督管理局中山市
市场监督管理所标准化建设项目

标段：杭锦后旗市场监督管理局中山市场监督管理所
标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表- 12- 4

规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦后旗市场监督管理局中山市
市场监督管理所标准化建设项目

标段：杭锦后旗市场监督管理局中山市场监督管理所
标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		3	
合 计					

表-13

潮格温都尔镇市场监督
管理所改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

拆除工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:会议室隔墙、大厅北侧墙体、花池 2. 砌体材质:多孔砖	m3	12.62			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面腻子	m2	861.73			
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙面局部空鼓及水泡墙面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	150			
4	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:顶棚局部空鼓及水泡部分 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	65			
5	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:顶棚腻子	m2	371.65			
6	011610001001	木门窗拆除	1. 护墙板(木质墙裙)	m2	75.2			
7	011605001001	平面块料拆除	1. 水泥踢脚线拆除	m	399.68			
8	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:双层钢窗	m2	94.85			
9	011610001002	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:木门拆除	m2	83.71			
10	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:木龙骨、泥顶棚(上面腻子)	m2	38.01			
11	011614005001	窗帘盒拆除	1. 名称:窗帘盒拆除	m	11			
12	011614003001	窗台板拆除	1. 窗台板平面尺寸:0.25m宽(水磨石台板)	m	58.65			
13	011614004001	筒子板拆除	门窗套拆除	m	169.14			
14	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR40以内管	m	80			
15	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:吊线灯座灯	套	27			
16	011613001002	灯具拆除	1. 照明开关拆除	套	27			
17	011613001003	灯具拆除	1. 拆除插座	套	50			
18	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:屋面卷材防水拆除	m2	497.5			
19	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 抹灰层种类:外墙涂料拆除	m2	145.26			
20	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼过梁, 安装L50*5角钢, L=2M	m3	18			
21	011601001003	砖砌体拆除	1. 多孔砖内墙拆除	m3	17.5			
22	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5km以内	m3	81.71			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程

标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

室外改造工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造工程

标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		工字砖铺装						
1	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:C40工字砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50mm厚M15结合层	m2	690			
		分部小计						
		院墙及大门						
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:院墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:2遍涂料(不含腻子)	m2	160.68			
3	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:院墙栏杆 2. 油漆品种、刷漆遍数:除锈刷防锈漆1遍, 调和漆2遍	m2	59.54			
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:大门原瓷砖面 2. 抗裂砂浆及纤维网各一遍 3. 腻子种类:防水腻子2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料2遍	m2	96.62			
5	010804006001	钢质花饰大门	1. 门框、扇材质:铁艺大门	m2	16.91			
6	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:涤纶布高分子卷材防水1遍 2. 基底抹20mm厚水泥砂浆一遍	m2	20.79			
		分部小计						
		室外台阶、散水						
7	010507001001	散水	1. 面层厚度:60mm厚C20混凝土散水	m2	39.72			
8	010507004001	台阶（南侧）	1. 踏步高、宽:300*150mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20 4. 30mm厚花岗岩火烧板面层	m2	34.74			
9	011102001001	石材楼地面	1. 垫层:60mm厚预拌C20混凝土 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、	m2	41.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造工程

标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色:30mm厚花岗岩石材600*600mm 4. 部位:台阶的平面部分					
		分部小计						
		外墙						
10	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100mm挤塑板 B1级 30kg/m3 4. 挂玻璃纤维网一遍, 4mm厚抗裂砂浆	m2	442.78			
11	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 腻子种类:2遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:2遍涂料	m2	442.78			
		分部小计						
		雨棚防水						
12	010902001002	屋面卷材防水	1. 涤纶布高分子卷材防水 2. 基底抹20mm厚水泥砂浆一遍	m2	36.64			
		分部小计						
		屋面						
13	010902001003	屋面卷材防水	1. 涤纶布高分子卷材防水1遍 2. 基底抹20mm厚水泥砂浆一遍	m2	444.09			
14	010902005001	屋面排（透）气管	1. 排(透)气管品种、规格:PVC50	个	24			
		分部小计						
		门窗						
15	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:900*2400 2. 成品套装木门 3. 含把锁1套、门吸1套	樘	18			
16	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1200*2400 2. 成品套装木门 3. 含把锁1套、门吸2套	樘	1			
17	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质:肯德基	m2	7.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造工程

标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外改造工程

标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：室外改造工程

标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外改造工程

标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：室外改造工程

标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

乌拉特中旗市场监
督管理局乌加河市
场监督管理所标准
化建设项目工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌拉特中旗市场监督管理局乌加河市场监督管理所标准化建设项目工程 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		（一）楼房装修						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	室内刮白	m2	550			
2	011407001002	墙面喷刷涂料	办公室外墙涂料	m2	180			
3	011207001001	墙面装饰板	二楼会议室竹纤维板墙板	m2	130			
4	011602001001	混凝土构件拆除	二楼会议室、办证室掏地面砼垫层	m3	7.6			
5	011605001001	平面块料拆除	拆地板砖地面	m2	76			
6	010103002001	余方弃置	楼层运出工程废料，人工倒运垃圾下楼	m3	11.86			
7	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 其他:装载机装运建筑垃圾，小四轮外运 3. 运距:招标投标企业按实际自行考虑	m3	11.86			
8	011102003001	块料楼地面	二楼会议室、办证厅铺地砖地面	m2	76			
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	7.6			
10	010805005001	全玻自由门	肯德基门	m2	2.88			
		分部小计						
		（二）平房装修						
11	011605001002	平面块料拆除	拆地板砖地面	m2	180			
12	011602001002	混凝土构件拆除	掏砼垫层	m3	18			
13	011610002001	金属门窗拆除	拆窗子	m2	10			
14	011601001001	砖砌体拆除	拆砖墙	m3	8.4			
15	01B008	拆暖气	拆暖气	m2	185			
16	01B009	人工倒运垃圾至室外	人工倒运垃圾至室外	工日	4			
17	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 其他:装载机装运建筑垃圾，小四轮外运 3. 运距:招标投标企业按实际自行考虑	m3	39.2			
18	011501001002	柜台	木质柜台大理石台面	m	8			
19	010802001004	金属(塑钢)门	卫生间铝镁门	m2	8.82			
		分部小计						
		维修						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

工程名称：乌拉特中旗市场监督管理局乌加河市场监督管理所标准化建设项目工程 标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌拉特中旗市场监督管理局乌加河市场监督管理所标准化建设项目工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌拉特中旗市场监督管理局乌加河市场监督管理所标准化建设项目工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌拉特中旗市场监督管理局乌加河市场监督管理所标准化建设项目工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±（元）	备注
1	维修工程-采暖	采暖	11100			
2	维修工程-更换电线、 网线、开关、插座、灯 具等	更换电线、网线、 开关、插座、灯具 等	2700			
3	维修工程-改水	改水	2700			
	维修工程-改电	改电	2344			
	维修工程-更换洗脸池 、蹲便及防水	更换洗脸池、蹲便 及防水	6055			
	楼房装修工程-更换电 线、网线、开关、插座 、灯具等	更换电线、网线、 开关、插座、灯具 等	2700			
合 计			27599			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：乌拉特中旗市场监督管理局乌加河市场监督管理所标准化建设项目工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌拉特中旗市场监督管理局乌加河市场监督管理所标准化建设项目工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：乌拉特中旗市场监督管理局乌加河市场监督管理所标准化建设项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。