

双河镇土默地村棉帘大棚建设
项目（13×80）8座 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

双河镇土默地村棉帘大
棚建设项目（13×80）8
座工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚
建设项目（13×80）8座

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）8座

工程地点：临河区双河镇

二、编制依据

1、建设单位提供的项目资料、图纸。

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013。

3、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》。

4、《内蒙古自治区市政工程预算定额（2017）》。

5、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额（2017）》。

6、《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017）》。

7、内建标【2019】113号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知。

8、内建标函【2019】468号文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知。

三、其他说明

1、本工程招标控制价中主要材料按2025年临河地区第二期建设工程材料市场信息价的通知计取；

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 双河镇土默地村棉帘大棚建设项目 (13×80) --
-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）---建筑工程
 标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）8座

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	040302006001	螺旋地桩	1. 基础镀锌螺旋地桩 2. 规格：螺旋地桩Φ48*2.0*1200	套	121			
2	010602001002	钢屋架	1. 钢屋架主骨架椭圆管制作、安装、运输 2. 钢材规格：镀锌管30*80*1.5mm 3. 符合设计及规范要求	t	4.385			
3	010606002002	钢檩条	1. 前后穿杆制作、安装、运输 2. 钢材规格：镀锌圆管Φ25*1.5mm 3. 符合设计及规范要求	t	0.556			
4	010604001001	钢梁	1. 通梁制作、安装、运输 2. 钢材规格：镀锌管30*50*1.5mm 3. 符合设计及规范要求	t	0.29			
5	010606005001	角钢制作、安装	1. 角钢制作、安装、运输 2. 钢材规格：50*50*3mm 镀锌角钢通长焊接 3. 符合设计及规范要求	t	0.452			
6	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 棚头立柱横梁制作、安装、运输 2. 钢材规格：镀锌管30*50*1.5mm 3. 符合设计及规范要求	t	0.29			
7	010603003002	钢管柱	1. 立柱 2. 钢材规格：镀锌管100*50*2.0mm 3. 符合设计及规范要求	t	0.607			
8	010603003004	钢管柱	1. 立柱 2. 钢材规格：镀锌圆管Φ48*2.0mm 3. 符合设计及规范要求	t	0.177			
9	010606001013	钢支撑、钢拉条	1. 东西山墙横撑制作、安装 2. 钢材规格：镀锌方管50*50*2.0mm 3. 符合设计及规范要求	t	0.181			
10	010606001010	棉被卷杆	1. 棉被卷杆制作、安装 2. 规格：76*3.5mm摆臂杆 3. 符合设计及规范要求	t	1.12			
11	010606001011	棚膜卷杆	1. 前后放风卷轴	t	0.139			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）---建筑工程
标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）8座

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格：前后放风卷膜肝 DN25*1.5mm镀锌圆管 2. 钢材品种：Q235B 3. 符合设计及规范要求					
12	010606013003	零星钢构件	1. 连接杆制作、安装 2. 规格：镀锌圆管 2. 符合设计及规范要求	t	0.103			
13	010603003005	门头前后横拉斜撑	1. 门头前后横拉斜撑 2. 钢材规格：镀锌圆管Φ60*2.0mm 3. 符合设计及规范要求	t	0.102			
		分部小计						
		屋面工程						
14	010901005003	棚面保温棉被	1. 品种：5层防雨保温棉被	m2	1578.54			
15	011001001003	大棚外膜	1. 名称：大棚外膜、裙膜 2. 规格型号：10丝PO膜	m2	1578.54			
16	011303001003	放风口（防虫网）	1. 防虫网上端部，纵向拉结钢丝 2. 端部卡簧固定 3. 防虫网	m2	216			
17	011503001002	镀锌卡槽卡簧	1. 镀锌卡槽 2. 镀锌卡簧	m	117.85			
18	01B001	压膜带	1. 3公分压膜带	m	902.06			
19	01B003	引线簧	1. 引线簧	个	320			
20	01B004	抗风绳	1. 抗风绳	套	2			
21	01B005	紧线器	1. 紧线器	套	4			
22	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 原土夯实 2. 细石混凝土地面过道，厚度100mm，预拌混凝土C25 3. 水泥砂浆加浆抹光随捣随抹	m2	96			
		分部小计						
		管理房工程						
23	010606005002	钢墙架	1. 钢墙架制作、安装、运输 2. 规格：30*50*1.5mm方钢 3. 符合设计及规范要求	t	0.269			
24	010605001001	钢板楼板	1. 100mm厚彩钢夹芯板	m2	27.72			
25	010605002001	钢板墙板	1. 100mm厚彩钢夹芯板	m2	37.59			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）
13×80）——建筑工程 8座

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）——建筑工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）8座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）——建筑工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）8座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）——建筑工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）8座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）---建筑工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）8座

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）——建筑工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）8座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）——建筑工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）8座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 双河镇土默地村棉帘大棚建设项目 (13×80) -- 标段: 双河镇土默地村棉帘大
-电气工程 棚建设项目 (13×80) 8座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）---电气工程 标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）8座 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002001	电缆沟挖填土	1. 名称：电缆沟挖填土 2. 土壤类别：一二类土	m3	14.4			
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	14.4			
3	030404017002	配电箱	1. 名称：1AP室内防水型（IP54）成套配电箱 2. 规格：500X700X200 3. 安装方式：距地1.5米明装	台	1			
4	030412002001	节能灯	1. 名称：节能灯 2. 规格：250VU型节能灯100W 3. 安装形式：吸顶	套	4			
5	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 安装形式：明装	个	4			
6	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：RPE 3. 规格：RPE20	m	30			
7	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：RPE 3. 规格：RPE25	m	100			
8	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：BVV2.5 4. 材质：铜芯	m	100			
9	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：BVV4 4. 材质：铜芯	m	210			
10	030411004003	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：RVV2*1.5	m	30			
11	010803001001	大棚卷被机	1. 名称：大棚卷被机 2. 型号：2.2KW、380V	套	2			
12	010803001002	大棚卷膜机	1. 名称：电动卷膜机 2. 型号：1KW、220V	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
13	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）---电气工程 标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）8座

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）13×80）---电气工程 第 1 页 共 1 页 8座

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）---电气工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）8座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）——电气工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）8座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）——电气工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）8座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）---电气工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）8座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）——电气工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）8座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）---电气工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×80）8座

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					