

## 关于巴彦淖尔市临河区城市生命线安全工程 建设项目的澄清

- 1、换热站温度监测设备安装于站内管道上。埋藏深度小于 1 米指采用直埋或壁挂等安装方式，具体可根据现场情况确定。
- 2、液位计量程“0~1m-300mH<sub>2</sub>O”指该液位计可测量相当于 0 至 300 米水柱高度的压力，实际使用中可根据具体工况在此量程范围内选定。
- 3、摄像头设备为本次新增配置，需支持 TF 卡录像功能，并应配置 32G TF 存储卡。是否需要配套硬盘录像机、监控箱等设备，请根据实际技术要求进行配置。
- 4、电控柜为远程控制柜，需支持远程控制电动阀功能，并实现数据采集与传输。本项目电控柜为新增项。
- 5、户间智能平衡阀（带回水温度传感器，监测回水温度）该部分请按固定总价方式报价。实际安装时将根据管径及数量进行采购与施工，报价应充分考虑该部分风险。
- 6、本项目监测燃气类型为天然气。
- 7、如投标人为设备代理商，须提供设备生产厂家的授权书等证明资料。

巴彦淖尔市临河区住房和城乡建设局  
内蒙古宸誉工程项目管理服务股份有限公司

2025 年 9 月 30 日

