

澄口县隆盛合镇2025年
 易地搬迁后续扶持农牧
 综合科技示范园冷藏库
 建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

 (单位盖章)

造 价 咨 询 人：

 (单位资质专用章)

法定代表人
 或其授权人：

 (签字或盖章)

法定代表人
 或其授权人：

 (签字或盖章)

编 制 人：

 (造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

 (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 2 页

一、工程概况：

1. 工程名称：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

2. 建设地点：磴口县隆盛合镇

3. 资金来源：财政资金

二、磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目的工程量清单编制依据设计图纸、拟定的招标文件、GB50500-2013建设工程量清单计价规范、《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古自治区施工机械台班费用定额》、2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017届《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、2017届《内蒙古自治区市政工程预算定额》编制。

三、2017届计价依据于2018年1月1日起执行。

四、税金依据内建办标函（2019）193号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知文件执行。

五、拟定的招标文件。

六、规费依据内建标函（2019）468号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知文件执行。


七、工程做法依据项目特征做，不符处最终依据竣工图纸据实结算。

八、施工地距离最近商砼拌合站60km，投标单位根据自身情况考虑混凝土报价。

总 说 明

工程名称：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 2 页 共 2 页



单位工程投标报价汇总表

工程名称：土方工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年
易地搬迁后续扶持农牧综合科技
示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.方式:机械场地平整	m ²	1200			
2	010101001002	平整场地	1.名称:基底钎探 2.土壤类别:一、二类土	m ²	72.52			
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.3m 3.是否装车:是 4.工作面及放坡土方量考虑计入到综合单价内	m ³	116.14			
4	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.3m 3.是否装车:否 4.工作面及放坡土方量考虑计入到综合单价内	m ³	42.09			
5	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:现场土方、就近取土	m ³	42.09			
6	010103002001	余方弃置	1.材料品种:素土 2.运距:3km	m ³	116.14			
		分部小计						
		措施项目						
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.履带式挖掘机进出场费 1m ³ 以内	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：土方工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年
易地搬迁后续扶持农牧综合科技
示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁
后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建
设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖、240×115×90、MU10 2. 墙体类型:外墙、厚度: 240mm、双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆、M7.5	m3	43.93			
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.63			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	21.42			
4	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.5			
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.29			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.32			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.68			
8	010501001002	二次灌浆	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40细石	m3	0.53			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:非箍筋、HPB300以内、Φ6	t	0.072			
10	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:非箍筋、HRB400以内、Φ12	t	0.778			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:非箍筋、HRB400以内、Φ14	t	1.346			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:非箍筋、HRB400以内、Φ16	t	0.451			
13	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋、HPB300以内、Φ6	t	0.034			
14	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋、HRB400以内、Φ8	t	0.613			
15	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋、HRB400以内、Φ10	t	2.354			
16	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:地梁下 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:聚苯板、B1级、80mm	m2	19.72			
17	01040400100	垫	1. 垫层材料种类、厚度:	m3	89.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁
后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建
设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	层	中粗砂、见图纸 2. 部位:基础梁下					
18	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓、Q355-B 2. 规格:M24	t	0.377			
19	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:H型钢Q355B 2. 单根柱质量:3t内 3. 含制作、安装、运输、除锈（根据企业情况综合考虑）	t	13.251			
20	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:Q355 3. 含制作、安装、运输、除锈（根据企业情况综合考虑）	t	12.94			
21	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B、Z180*70*20*2、Z180*40*20*2.5 2. 构件类型:屋面钢檩条、镀锌 3. 含制作、安装、运输、除锈（根据企业情况综合考虑）	t	5.418			
22	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q355B、C180*70*20*2.2 2. 构件类型:墙檩条、镀锌 3. 含制作、安装、运输、除锈（根据企业情况综合考虑）	t	5.088			
23	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:钢管 3. 含制作、安装、运输、除锈（根据企业情况综合考虑）	t	3.223			
24	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:圆钢 3. 含制作、安装、运输、除锈（根据企业情况综合考虑）	t	2.49			
25	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 构件类型:其他型材 3. 含制作、安装、运输、	t	1.724			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁
后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建
设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			除锈（根据企业情况综合考虑）					
26	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:其他型材 3. 含制作、安装、运输、除锈（根据企业情况综合考虑）	t	0.814			
27	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	312			
28	040901010002	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M24	套	480			
29	011405001001	金属面油漆	1. 名称:钢结构刷油 2. 涂层1名称、涂装遍数、漆膜厚度:环氧富锌防锈底漆、2遍、70 μm 3. 涂层2名称、涂装遍数、漆膜厚度:云铁环氧中间漆、1遍、70 μm 4. 涂层3名称、涂装遍数、漆膜厚度:丙烯酸聚氨酯面漆、3遍、100 μm 5. 漆膜厚度指干膜厚度	m2	831.16			
30	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:钢柱 2. 腻子种类:无 3. 防护材料种类:厚涂型防火涂料 4. 类型、耐火极限、厚度:非膨胀型、2.5h	m2	274.1			
31	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称:钢梁、屋面支撑等 2. 腻子种类:无 3. 防护材料种类:厚涂型防火涂料 4. 类型、耐火极限、厚度:非膨胀型、1.5h	m2	557.06			
32	010605002001	钢板墙板	1. 型材品种、规格:0.5mm厚V960型压型钢板+100厚岩棉板+0.3mm厚V960型压型钢板	m2	830.35			
33	010605002002	钢板墙板	1. 型材品种、规格:气调库专用墙体	m2	530.28			
34	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.5mm厚V960型压型钢板+100厚岩棉板+0.3mm厚V960型压	m2	1258.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁
后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建
设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			型钢板					
35	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1510、C1512 2. 框、扇材质:断桥隔热铝合金、60系列 3. 玻璃品种、厚度:平板玻璃、单框Low-e断桥铝合金中空窗	m2	30.6			
36	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 电动排烟窗 2. 8套电动装置	m2	28			
37	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙-2024 2. 门框或扇外围尺寸:2000*2400mm 3. 门框、扇材质:乙级防火门	m2	4.8			
38	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2742 2. 门材质:彩钢板卷帘门 3. 启动装置品种、规格:2套电动装置	m2	22.68			
39	010804007001	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:M2024 2. 门框或扇外围尺寸:2000*2400mm 3. 门框、扇材质:气调库专用门	m2	19.2			
40	011101003003	混凝土楼地面	1. 120厚C25细石混凝土 2. 100厚C15混凝土找平层 3. 3层SBS卷材防水3mm厚 4. 刷基层处理剂一遍 5. 20厚1:2水泥砂浆找平层 6. 300厚卵石灌浆 7. 素土夯实	m2	1151.72			
41	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 6厚1:2水泥砂浆抹平压光 2. 6厚1:3水泥砂浆	m2	15.24			
42	011201001001	防水砂浆墙面	1. 12 厚1:3 水泥砂浆抹面压光 2. 8 厚1:2.5水泥防水砂浆 3. 配套基层处理	m2	205.31			
43	011406001001	抹灰面油漆	1. 20厚1:3水泥砂浆找	m2	208.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：建筑工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁
后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建
设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明入户配电箱 2. 型号:AZ 3. 规格:由设备厂家提供	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:卷帘门控制箱 2. 型号:JL 3. 规格:由设备厂家提供	台	2			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:YJ1（2） 3. 规格:由设备厂家提供	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:电动窗控制箱 2. 型号:DDC 3. 规格:由设备厂家提供	台	2			
5	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	20			
6	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	850.28			
7	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-BV-4 4. 材质:铜芯	m	164.1			
8	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:NH-BV-6	m	272.98			
9	030412002001	工厂灯	1. 名称:LED灯 2. 型号:1X150W 3. 安装形式:距地5.0m, 吸顶安装	套	2			
10	030412002002	工厂灯	1. 名称:LED灯 2. 型号:1X250W 3. 安装形式:距地5.0m, 吸顶安装	套	14			
11	030412002003	工厂灯	1. 名称:LED灯 2. 型号:1X32W 3. 安装形式:吸顶安装	套	2			
12	030412004001	A型消防应急灯具	1. 名称:A型消防应急灯具 2. 型号:5W 3. 规格:LED、自带蓄电池 、DC36V（t≥60min	套	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁
后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建
设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
), 室外安装时防护等级 IP67 4. 安装形式: 距地2.6m, 挂装					
13	030412004002	装饰灯	1. 名称: A型单面疏散指示灯具 (大型) 2. 型号: 3W、LED、自带蓄电池 (t≥60min)、DC36V 3. 安装形式: 底边距地0.3m, 挂装	套	3			
14	030412004003	装饰灯	1. 名称: A型安全出口指示灯具 (大型) 2. 型号: 3W、LED、自带蓄电池 (t≥60min)、DC36V 3. 安装形式: 门洞口上0.2米, 挂装	套	2			
15	030412004004	装饰灯	1. 名称: A型疏散出口指示灯具 (大型) 2. 型号: 3W、LED、自带蓄电池 (t≥60min)、DC36V 3. 安装形式: 门洞口上0.2米, 挂装	套	5			
16	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	44			
17	030411006003	接线盒	1. 名称: 分线盒 2. 安装形式: 暗装	个	28			
18	030411006002	接线盒	1. 名称: 排烟窗控制盒 2. 安装形式: 用户自选	个	28			
19	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	275.56			
20	030411001003	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: SC 3. 规格: DN15 4. 配置形式: 暗配	m	241.9			
21	030411001004	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配	m	215.24			
22	030411001005	配管	1. 名称: 软管	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁
后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建
设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:DN20mm					
		分部小计						
		防雷接地						
23	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 2. 材质:190*100*70 3. 安装形式:距地0.3m	台	1			
24	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位箱 2. 材质:160*75*50 3. 安装形式:距地0.3m	台	10			
25	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试卡 距地0.5米 2. 规格:180*250*160	套	4			
26	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:柱主筋 3. 断接卡子、箱材质、规格:含断接卡子24个	m	158.47			
27	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:40*4镀锌扁钢	m	220.18			
		分部小计						
		弱电						
28	030411005001	监控主机	1. 名称:监控主机	个	1			
		分部小计						
		自动报警工程						
29	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮	个	5			
30	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱 2. 规格:用户自选	个	1			
31	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	5			
32	030411001006	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	132.89			
33	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:MH-RVS-2*1.5	m	112.4			
34	030411004007	配线	1. 名称:应急照明 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	47			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁
后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建
设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:消火栓箱采用SG24A65Z-J 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:型消防柜(单栓+软管卷盘),详12S4-P16,安装见12S4-P24 。消火栓箱内配DN65消火栓,水枪喷嘴% C19,衬胶水龙带长25m,消防软管卷盘JPS0.8-19	套	5			
2	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	10			
3	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:	m	15			
4	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:	m	106.63			
5	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:	m	1.1			
6	030902003001	钢管管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN100 3. 焊接方法:卡箍连接	个	21			
7	030902003005	钢管管件	1. 名称:三通 2. 规格:DN100*100*100 3. 焊接方法:卡箍连接	个	6			
8	030902003006	钢管管件	1. 名称:机械三通 2. 规格:DN100*100*65 3. 焊接方法:卡箍连接	个	5			
9	030902003007	钢管管件	1. 名称:机械三通 2. 规格:DN100*100*50	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁
后续扶持农牧综合科技示范园冷库建
设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 焊接方法:卡箍连接					
10	030902003008	钢管管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN65 3. 焊接方法:卡箍连接	个	15			
11	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	8			
12	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:对夹式蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	5			
13	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:快速排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	3			
14	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
15	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰焊接	个	2			
16	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1			
17	031002001001	管道支架	1. 材质:支架 2. 管架形式:除轻锈、防 锈漆2遍; 色漆两遍	kg	220			
18	031002001002	管道支架	1. 名称:抗震支架 2. 管架形式:暂估价按120 元/套	套	6			
19	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水 套管 2. 规格:DN100	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017001	脚手架搭拆	名称: 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风空调工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 通风空调工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：通风空调工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：磴口县隆盛合镇2025年易地搬迁后续扶持农牧综合科技示范园冷藏库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：