

澄口县渡口镇新地村易
地搬迁后续扶持蜜瓜种
植设施农业项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1. 工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目
2. 建设地点：磴口县渡口镇新地村
3. 资金来源：财政资金

二、磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目的工程量清单编制依据设计图纸、拟定的招标文件、GB50500-2013建设工程量清单计价规范、《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古自治区施工机械台班费用定额》、2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017届《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、2017届《内蒙古自治区市政工程预算定额》编制。

三、2017届计价依据于2018年1月1日起执行。

四、税金依据内建办标函（2019）193号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知文件执行。

五、拟定的招标文件。

六、规费依据内建标函（2019）468号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知文件执行。

七、工程做法依据项目特征做，不符处最终依据竣工图纸据实结算。

八、材料单价执行：磴口县信息价(2024年07月-12月)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目（土方）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 方式:机械场地平整	m2	1080			
2	010101001002	平整场地	1. 名称:基底钎探 2. 土壤类别:一、二类土	m2	322.81			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.9m 3. 是否装车:是 4. 工作面及放坡土方量考虑计入到综合单价内	m3	140.13			
4	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.9m 3. 是否装车:否 4. 工作面及放坡土方量考虑计入到综合单价内	m3	108.27			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:现场土方、就近取土	m3	108.27			
6	010103002001	余方弃置	1. 材料品种:素土 2. 运距:3km	m3	140.13			
		分部小计						
		措施项目						
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费1m3以内	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：澄口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目（土方）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后
续扶持蜜瓜种植设施农业项目（土方）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目（土方）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目（土方）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后
续扶持蜜瓜种植设施农业项目（土方）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后
续扶持蜜瓜种植设施农业项目（土方）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜 标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后 第 1 页 共 8 页
瓜种植设施农业项目（建筑） 续扶持蜜瓜种植设施农业项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		库房						
		混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.88			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.28			
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.75			
4	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.17			
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.39			
6	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.2			
7	011101003001	二次灌浆（C35 混凝土灌注）	1. 构件规格:高度50mm、 同柱截面 2. 部位:地下 3. 混凝土种类:预拌 4. 混凝土强度等级:C40细 石混凝土	m3	0.48			
8	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:地梁下 2. 保温隔热材料品种、规 格、厚度:聚苯板、B1级 、80mm	m2	37.5			
9	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、厚度: 中粗砂、见图纸 2. 部位:基础梁下	m3	73.82			
10	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓	t	0.292			
		分部小计						
		钢筋工程						
11	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:非箍 筋、HPB300、Φ6	t	0.061			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:非箍 筋、HRB400以内、Φ12	t	0.675			
13	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:非箍 筋、HRB400以内、Φ14	t	0.569			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:非箍 筋、HRB400以内、Φ16	t	1.026			
15	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 、HPB300、Φ6	t	0.038			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍	t	0.395			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜 标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后
瓜种植设施农业项目（建筑） 续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			筋、HRB400以内、Φ8					
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋、HRB400以内、Φ10	t	1.687			
		分部小计						
		砌体工程						
18	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖、240×115×90、MU10 2. 墙体类型:外墙、厚度:240mm、双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆、M7.5	m3	37.7			
		分部小计						
		钢结构工程						
19	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:H型 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 单根柱质量:3t以内 4. 含制作、安装、除锈、运输等（根据企业情况综合考虑）	t	6.726			
20	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 单根质量:1.5t内 4. 含制作、安装、除锈、运输等（根据企业情况综合考虑）	t	13.396			
21	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B C160*70*20*3 2. 构件类型:钢檩条 3. 钢材要求:热镀锌钢材 4. 含制作、安装、除锈、运输等（根据企业情况综合考虑）	t	6.84			
22	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B、墙檩条、C200×70×20×2.5、C160*70*20*3 2. 构件类型:钢檩条 3. 钢材要求:热镀锌钢材 4. 含制作、安装、除锈、运输等（根据企业情况综合考虑）	t	4.918			
23	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 钢管	t	1.335			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜 标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后
瓜种植设施农业项目（建筑） 续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 构件类型:刚性系杆 3. 含制作、安装、除锈、运输等（根据企业情况综合考虑）					
24	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 圆钢 2. 构件类型:水平支撑、柱间支撑 3. 含制作、安装、除锈、运输等（根据企业情况综合考虑）	t	1.789			
25	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B、其他型材 2. 构件类型:隅撑等 3. 含制作、安装、除锈、运输等（根据企业情况综合考虑）	t	0.876			
26	010606005002	钢墙架	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:钢墙架 3. 含制作、安装、除锈、运输等（根据企业情况综合考虑）	t	1.785			
27	011405001001	金属面油漆	1. 名称:钢结构刷油 2. 涂层1名称、涂装遍数、漆膜厚度:环氧富锌漆、2遍、70 μm 3. 涂层2名称、涂装遍数、漆膜厚度:环氧云铁漆、1遍、70 μm 4. 涂层3名称、涂装遍数、漆膜厚度:丙烯酸聚氨酯面漆、3遍、100 μm	m2	677.31			
28	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:钢柱、柱间支撑 2. 腻子种类:无 3. 防护材料种类:厚涂型防火涂料 4. 类型、耐火极限、厚度:非膨胀型、2.5h	m2	167.27			
29	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称:钢梁、梁梁连接节点 2. 腻子种类:无 3. 防护材料种类:薄涂型防火涂料 4. 类型、耐火极限、厚	m2	348.69			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜 标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后 第 4 页 共 8 页
瓜种植设施农业项目（建筑） 续扶持蜜瓜种植设施农业项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度:非膨胀型、1.5h					
30	011405001004	金属面油漆	1. 构件名称:屋面承重构件 2. 腻子种类:无 3. 防护材料种类:薄涂型防火涂料 4. 类型、耐火极限、厚度:非膨胀型、1.0h	m2	547.42			
31	010605002001	钢板墙板-外墙	1. 型材品种、规格:0.6mm厚压型钢板	m2	618.32			
32	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.6mm厚压型钢板	m2	1042.36			
33	040901010001	高强螺栓	1. 高强螺栓M20	套	640			
		分部小计						
		门窗工程						
34	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1612 2. 框、扇材质:60系列单框断桥铝合金中空窗	m2	30.72			
35	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 门代号及洞口尺寸:4500×4500mm 2. 门材质:电动卷帘门 3. 启动装置品种、数量:电动装置、2套	m2	40.5			
36	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 门框、扇材质:断桥铝合金玻璃门	m2	4.4			
		分部小计						
		装修工程						
37	011101001001	混凝土楼地面	1. C30细石混凝土150厚 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 200厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 5. 素土夯实	m2	966.63			
38	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 6厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	12.78			
39	011201001001	墙面一般抹灰	1. 9 厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6 厚1:0.5:3水泥石灰	m2	177.91			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜 标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后
瓜种植设施农业项目（建筑） 续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砂浆抹平					
		分部小计						
		室外工程						
40	010507001001	散水	1. 60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 300mm厚天然级配砂石夯实 4. 素土夯实，向外坡4%	m2	114.56			
41	010507001002	坡道	1. 100厚C30混凝土，随捣随抹成麻面 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实	m2	21.26			
		分部小计						
		磅房						
42	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	26.68			
43	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.6			
44	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.71			
45	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.95			
46	010503004003	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.84			
47	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.29			
48	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:非箍筋、HPB300、Φ6	t	0.051			
49	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:非箍筋、HRB400以内、Φ8	t	0.496			
50	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:非箍筋、HRB400以内、Φ10	t	0.064			
51	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:非箍筋、HRB400以内、Φ12	t	0.744			
52	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋、HPB300、Φ6	t	0.178			
53	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋、HRB400以内、Φ6	t	0.009			
54	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋、HRB400以内、Φ8	t	0.011			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜 标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后
瓜种植设施农业项目（建筑） 续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖、240×115×90、MU10 2. 墙体类型:外墙、厚度: 240mm、双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆、M10	m3	30.38			
56	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1212、C1415、C1509 2. 框、扇材质:60系列单框断桥铝合金中空窗	m2	15.48			
57	010802001002	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 2. 门框、扇材质:60系列单框断桥铝合金玻璃门	m2	9.6			
58	011102003001	块料楼地面	1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 6. 素土夯实	m2	66.79			
59	011105003001	块料踢脚线	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5. 5~7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	6.51			
60	011406003001	满刮腻子	1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 墙面满刮腻子两遍	m2	202.57			
61	011406003002	满刮腻子	1. 顶面满刮腻子两遍	m2	66.79			
62	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	106.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜 标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后
瓜种植设施农业项目（建筑） 续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 喷或滚刷底涂料一遍 5. 喷或滚刷面层涂料二遍					
63	011001003001	保温隔热墙面	1. 80mm厚模塑聚苯板	m2	116.97			
64	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1：2.5厚M15水泥砂浆保护层 2. 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 3. (4 +3)mm高聚物改性沥青防水卷材 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 保温层：80mm厚模塑聚苯板 6. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 7. 最薄处30厚找坡2%找坡层：1:8水泥水型膨胀珍珠岩 8. 隔离层：1.5厚聚氨酯防水涂料 9. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 10. 现浇钢筋混凝土屋面板	m2	90.44			
65	010507001003	散水	1. 60厚C20混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 300mm厚天然级配砂石夯实 4. 素土夯实，向外坡4%	m2	28.96			
66	010507004001	台阶	1. 60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 2. 300厚3:7灰土 3. 300mm厚天然级配砂石 4. 素土夯实	m2	6.72			
		分部小计						
		地磅基础						
67	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	29.01			
68	011702001003	基础	1. 设备基础模板	m2	58.92			
69	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径：10 级别: HRB335	t	0.39			
70	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径：20 级别: HRB335	t	0.79			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜 标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后 第 8 页 共 8 页
瓜种植设施农业项目（建筑） 续扶持蜜瓜种植设施农业项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300 箍筋	t	0.129			
72	010516002002	预埋铁件	1. 铁件制作、安装	t	0.295			
		分部小计						
		硬化						
73	040203007001	场地硬化	1. 200厚C30混凝土, 塑料薄膜养生 2. 300厚天然级配砂砾 3. 素土夯实	m2	5000			
74	040103001001	回填方	1. 机械回填黄沙 2. 工程量暂估, 按实际现场发生计算	m3	4200			
		分部小计						
		措施项目						
75	011702001001	基础	1. 基础类型: 垫层 2. 复合模板	m2	15.12			
76	011702001002	基础	1. 基础类型: 独立基础	m2	57.12			
77	011702001004	基础	1. 条形基础模板	m2	103.84			
78	011702002001	矩形柱	1. 名称: 矩形柱	m2	47.02			
79	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状: 矩形 2. 名称: 基础梁	m2	161.62			
80	011702003001	构造柱	1. 构造柱 复合模板 钢支撑	m2	49.56			
81	011702008001	圈梁	1. 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	63.39			
82	011702016001	平板	1. 平板 复合模板 钢支撑	m2	79.23			
83	011702029001	散水	1. 散水模板	m2	35.88			
84	011702027001	坡道	1. 坡道模板	m2	2.6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目（建筑） 标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后
续扶持蜜瓜种植设施农业项目（建筑）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	74500		明细详见表-12-1
2	暂估价	100000		
2.1	专业工程暂估价	100000		明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		174500		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后
续扶持蜜瓜种植设施农业项目（建筑）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后
续扶持蜜瓜种植设施农业项目（建筑）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目（建筑）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后
续扶持蜜瓜种植设施农业项目（建筑）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目（磅房安装）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 型号:AZ 3. 规格:由设备厂家提供	台	1			
2	030412005001	荧光灯	1. 名称:T8型双管LED灯 2. 型号:2×30W 3. 安装形式:吸顶安装	套	8			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4m,挂装	个	4			
4	030404035001	插座	1. 名称:单相五孔安全插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3m,暗装	个	16			
5	030404035002	插座	1. 名称:单相三孔空调安全插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地2.3m,暗装	个	4			
6	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	32			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5×6	m	6.5			
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV-6	个	2			
9	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配	m	5			
10	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	85.5			
11	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	42.5			
12	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	135			
13	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路	m	270.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜 标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后
瓜种植设施农业项目（磅房安装） 续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 型号:WDZN-BYJ-4					
14	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		防雷工程						
15	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 2. 材质:190*100*70 3. 安装形式:距地0.3m	台	1			
16	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位箱 2. 材质:160*75*50 3. 安装形式:距地0.3m	台	3			
17	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试卡 距地0.5米 2. 规格:180*250*160	套	2			
18	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:角钢 3. 规格:40*4	m	16			
19	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:40*4镀锌扁钢	m	40			
20	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:12钢筋	m	40			
21	030409001001	接地极	1. 名称:热镀锌角钢接地极（余同） 2. 规格:40*4	根	4			
		分部小计						
		弱电工程						
22	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:宽带弱电接线箱 2. 规格:450*550*200	个	1			
23	030502012001	信息插座	1. 名称:双信息插孔（电话+宽带） 2. 安装方式:据地0.3	个	4			
24	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:据地0.3	个	4			
25	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	55			
26	030502005001	双绞线缆	1. 名称:弱电配线 2. 线缆对数:UTPCat.6	m	58			
27	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:HYV-2x0.5	m	27.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目（磅房安装） 标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目（磅房安装）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目（磅房安装）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后
续扶持蜜瓜种植设施农业项目（磅房安装）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目（磅房安装）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后
续扶持蜜瓜种植设施农业项目（磅房安装）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜 标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后 瓜种植设施农业项目（库房安装） 续扶持蜜瓜种植设施农业项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 型号:AZ 3. 规格:由设备厂家提供	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:YJ 3. 规格:由设备厂家提供	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:动力配电箱系统图 2. 型号:JL 3. 规格:由设备厂家提供	台	1			
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号:1×32W 3. 类型:吸顶安装	套	4			
5	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号:1X150W 3. 类型:吸顶安装	套	10			
6	030412004001	A型消防应急灯具	1. 名称:A型消防应急灯具 2. 型号:5W 3. 规格:LED、自带蓄电池、DC36V 4. 安装形式:距地3.0m, 挂装	套	8			
7	030412004002	装饰灯	1. 名称:A型单面疏散指示灯具（大型） 2. 型号:3W、LED、自带蓄电池（t≥60min）、DC36V 3. 安装形式:底边距地0.3m, 挂装	套	8			
8	030412004003	装饰灯	1. 名称:A型安全出口指示灯具（大型） 2. 型号:3W、LED、自带蓄电池（t≥60min）、DC36V 3. 安装形式:门洞口上0.2米, 挂装	套	4			
9	030412004004	装饰灯	1. 名称:A型单面多信息疏散指示灯具（大型） 2. 型号:3W、LED、自带蓄电池（t≥60min）、DC36V 3. 安装形式:底边距地0.3m, 挂装	套	3			
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜 标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后 瓜种植设施农业项目（库房安装） 续扶持蜜瓜种植设施农业项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装形式:暗装					
11	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	200.15			
12	030411001002	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配	m	192.52			
13	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZN-BYJ-4	m	630.47			
14	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:应急照明 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5	m	600.5			
15	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
16	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 2. 材质:190*100*70 3. 安装形式:距地0.3m	台	1			
17	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位箱 2. 材质:160*75*50 3. 安装形式:距地0.3m	台	7			
18	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试卡 距地0.5米 2. 规格:180*250*160	套	4			
19	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:角钢 3. 规格:40*4	m	175			
20	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:40*4镀锌扁钢	m	219			
21	030409001001	接地极	1. 名称:热镀锌角钢接地极（余同） 2. 规格:40*4	根	4			
		分部小计						
		消防工程						
22	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器	个	1			
23	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮	个	5			
24	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块	个	1			
25	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目（库房安装） 标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:模块 单输入	个	2			
27	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	9			
28	030408002001	控制电缆	1. 名称:室内控制电力电缆 2. 规格:WDZBN-KVV (24V)-2*2.5	m	100			
29	030408002002	控制电缆	1. 名称:消防电缆 2. 规格:WDZBN-KVV-2x1.5	m	85			
30	030411001003	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	80			
31	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:系统调试	系统	1			
32	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:消火栓箱采用SG24A65Z-J 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:型消防柜(单栓+软管卷盘),详12S4-P16,安装见12S4-P24 4. 消火栓箱内配DN65消火栓,水枪喷嘴% C19,衬胶水龙带长25m,消防软管卷盘JPS0.8-19	套	5			
33	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	10			
34	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:	m	15			
35	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN150	m	104			
36	030902003001	不锈钢管管件	1. 材质、压力等级:90度弯头 2. 规格:DN150	个	12			
37	030902003002	不锈钢管管件	1. 材质、压力等级:机械三通 2. 规格:DN150*150*65	个	5			
38	03100300300	焊接法兰阀	1. 类型:对夹式蝶阀	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目（库房安装）

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	门	2. 规格、压力等级:DN65					
39	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰焊接	个	7			
40	031003011001	法兰	1. 材质:法兰 2. 规格、压力等级:DN150	副	7			
41	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:快速排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
42	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
43	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰焊接	个	3			
44	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1			
45	031002001001	管道支架	1. 材质:支架 2. 管架形式:除轻锈、防锈漆2遍；色漆两遍	kg	220			
46	031002001002	管道支架	1. 名称:抗震支架 2. 管架形式:暂估价按120元/套	套	6			
47	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
48	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆费	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目（库房安装） 标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后
续扶持蜜瓜种植设施农业项目（库房安装）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目（库房安装）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目（库房安装）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后
续扶持蜜瓜种植设施农业项目（库房安装）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后
续扶持蜜瓜种植设施农业项目（库房安装）

标段：磴口县渡口镇新地村易地搬迁后续扶持蜜瓜种植设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：