

隆盛合镇桃来村仓储库房建设
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

隆盛合镇桃来村仓储库
房建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房
建设项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1. 工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目

2. 建设地点：隆盛合镇

二、隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目的工程量清单编制依据图纸、拟定的招标文件、GB50500-2013建设工程量清单计价规范、《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古自治区施工机械台班费用定额》、2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017届《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、2017届《内蒙古自治区市政工程预算定额》编制。

三、2017届计价依据于2018年1月1日起执行。

四、税金依据内建办标函（2019）193号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知文件执行。

五、拟定的招标文件。

六、规费依据内建标函（2019）468号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知文件执行。

七、工程做法依据项目特征做，不符处最终依据竣工图纸据实结算。

八、计日工、材料检验试验费、建筑工程能效测评费、企业自有工人培训管理费、建筑工人实名制费用均包含计入到暂列金额中，竣工结算时，应根据现场签证据实结算。

工程项目综合汇总表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（土方）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库
房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（土方标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 方式:机械场地平整	m2	2010. 01			
2	010101001002	平整场地	1. 名称:基底钎探 2. 土壤类别:一、二类土	m2	94. 08			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1. 45m 3. 是否装车:是 4. 工作面 and 放坡工程量计入综合单价	m3	68. 81			
4	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1. 45m 3. 是否装车:否 4. 工作面 and 放坡工程量计入综合单价	m3	67. 61			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:现场土方、就近取土	m3	67. 61			
6	010103002001	余方弃置	1. 材料品种:现场土 2. 运距:3km	m3	68. 81			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（土方） 标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（土方）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（土方）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（土方）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（土方）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（土方）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（土方）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（建筑）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库
房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（建筑 标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖、240×115×90、MU5 2. 墙体类型:外墙、厚度: 240mm、双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆、M10	m3	77.69			
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	9.41			
3	011702001003	基础	1. 基础类型:垫层 2. 复合模板	m2	24.08			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	27			
5	011702001004	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	89.88			
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.74			
7	011702002002	矩形柱	1. 名称:矩形柱	m2	36.28			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.84			
9	011702003002	构造柱	1. 名称:构造柱	m2	78.31			
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	26.66			
11	011702005002	基础梁	1. 梁截面形状:矩形 2. 名称:基础梁	m2	244.36			
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.24			
13	011702008002	圈梁	1. 名称:圈梁模板	m2	46.62			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:非箍筋、HRB400以内、Φ12	t	1.37			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:非箍筋、HRB400以内、Φ14	t	2.063			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:非箍筋、HRB400以内、Φ16	t	0.602			
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:非箍筋、HPB300、Φ6	t	0.533			
18	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋、HRB400以内、Φ8	t	0.721			
19	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋、HRB400以内、Φ10	t	1.212			
20	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍	t	0.126			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（建筑 标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			筋、HPB300、Φ6					
21	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓、Q355-B 2. 规格:M24	t	0.462			
22	011101003001	细石混凝土楼地面（柱脚C40细石）	1. 构件规格:高度50mm、同柱截面 2. 部位:地下 3. 混凝土种类:预拌 4. 混凝土强度等级:C40细石混凝土	m2	10.31			
23	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:H型 2. 钢材品种、规格:H型钢、WH（300~500）×250×8×12、WH350×200×6×8 3. 单根柱质量:3t以内 4. 含制作、安装、运输（根据企业情况综合考虑）	t	18.952			
24	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:H型钢、WH（500~350）×220×6×10、WH350×180×6×8 3. 单根质量:1.5t内 4. 安装高度:7.5m内 5. 含制作、安装、运输（根据企业情况综合考虑）	t	18.008			
25	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B、D102×4.0 2. 构件类型:刚性系杆 3. 安装高度:7.5m内 4. 含制作、安装、运输（根据企业情况综合考虑）	t	4.814			
26	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B、Φ20圆钢、Φ22圆钢 2. 构件类型:水平支撑、柱间支撑 3. 安装高度:7.5m内 4. 含制作、安装、运输（根据企业情况综合考虑）	t	1.044			
27	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B、Z180×70×20×2.0、	t	9.353			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（建筑 标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目） 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Z180×70×20×2.5 2. 构件类型:钢檩条 3. 安装高度:7.5m内 4. 钢材要求:热镀锌钢材 5. 含制作、安装、运输（根据企业情况综合考虑）					
28	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B、钢管Φ38×2.5、Φ12圆钢 2. 构件类型:撑杆 3. 安装高度:7.5m内 4. 含制作、安装、运输（根据企业情况综合考虑）	t	0.796			
29	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B、Φ12圆钢 2. 构件类型:拉条、斜拉条 3. 安装高度:7.5m内 4. 含制作、安装、运输（根据企业情况综合考虑）	t	0.985			
30	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B、∠50×5角钢 2. 构件类型:隅撑 3. 安装高度:7.5m内 4. 含制作、安装、运输（根据企业情况综合考虑）	t	0.877			
31	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q355B、墙檩条、C180×70×20×2.2、2×C180×70×20×2.2（口对口） 2. 构件类型:钢檩条 3. 安装高度:7.5m内 4. 钢材要求:热镀锌钢材 5. 含制作、安装、运输（根据企业情况综合考虑）	t	8.009			
32	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355B、C180×70×20×2.2 3. 部位:窗柱 4. 含制作、安装、运输（根据企业情况综合考虑）	t	0.653			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（建筑 标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 钢材要求:热镀锌钢材					
33	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355B、2 [18#（双拼） 3. 部位:门柱 4. 含制作、安装、运输（根据企业情况综合考虑）	t	1.713			
34	010604001002	钢梁	1. 梁名称:门梁、雨棚梁 2. 钢材品种、规格:Q355B、2 [18#（双拼）、C180×70×20×2.2 3. 含制作、安装、运输（根据企业情况综合考虑） 4. 钢材要求:C型钢要求热镀锌处理	t	3.395			
35	011405001001	金属面油漆	1. 名称:钢结构除锈刷油 2. 除锈方式、等级:喷砂除锈、Sa2级 3. 涂层1名称、涂装遍数、漆膜厚度:环氧富锌防锈底漆、2遍、70 μm 4. 涂层2名称、涂装遍数、漆膜厚度:云铁环氧中间漆、1遍、70 μm 5. 涂层3名称、涂装遍数、漆膜厚度:丙烯酸聚氨酯面漆、3遍、100 μm 6. 漆膜厚度指干膜厚度 7. 底漆、中间漆、面漆面积暂按603.56m²计算计入，结算时根据实际涂装情况调整工程量	t	41.774			
36	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:钢柱、柱间支撑、梁柱连接节点 2. 腻子种类:无 3. 防护材料种类:厚涂型防火涂料 4. 类型、耐火极限、厚度:非膨胀型、2.5h、40mm 5. 防火涂料产品要求:具有国家消防产品合格评定中心颁发的2.5h 3C强制认证证书	m2	205.38			
37	01140500100	金属面油	1. 构件名称:钢梁、梁梁	m2	239.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（建筑 标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	漆	连接节点 2. 腻子种类:无 3. 防护材料种类:厚涂型防火涂料 4. 类型、耐火极限、厚度:非膨胀型、1.5h、30mm 5. 防火涂料产品要求:具有国家消防产品合格评定中心颁发的2.5h 3C强制认证证书					
38	011405001004	金属面油漆	1. 构件名称:屋面支撑 2. 腻子种类:无 3. 防护材料种类:薄涂型防火涂料 4. 类型、耐火极限、厚度:膨胀型、1.5h、7mm 5. 防火涂料产品要求:具有国家消防产品合格评定中心颁发的2.5h 3C强制认证证书	m2	159.14			
39	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm、M10水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm、M10水泥砂浆 4. 部位:外墙	m2	383.17			
40	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm、M10水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm、M10水泥砂浆 4. 部位:内墙	m2	360.8			
41	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类、遍数:成品腻子、2遍 4. 刮腻子要求:平整、符合规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸酯涂料、2遍	m2	383.17			
42	010605002001	钢板墙板	1. 型材品种、规格:压型彩钢板 δ 0.5	m2	908.75			
43	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:压型彩钢板 δ 0.5	m2	2209.07			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（建筑 标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目）

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2021、C70609 2. 框、扇材质:断桥隔热铝合金、60系列 3. 玻璃品种、厚度:平板玻璃、5mm-9A-5mm	m2	232.16			
45	010507001001	散水、坡道	1. 名称:散水 2. 原土夯实 3. 垫层材料种类、厚度:天然级配砂石、300mm 4. 面层厚度:60mm 5. 混凝土种类:预拌 6. 混凝土强度等级:C20	m2	176.7			
46	010507001002	散水、坡道	1. 名称:坡道 2. 原土夯实 3. 垫层材料种类、厚度:天然级配砂石、300mm 4. 面层厚度:60mm 5. 混凝土种类:预拌 6. 混凝土强度等级:C20 7. 随捣随抹成麻面	m2	33.75			
47	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:3600×3600mm 2. 名称:彩钢板门	m2	64.8			
48	011101003002	混凝土楼地面	1. 素土夯实 2. 碎石灌M5水泥砂浆、150mm 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 面层厚度、混凝土强度等级:40mm、C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	1998.07			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目）第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（建筑）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（建筑）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（建筑）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（建筑）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（建筑）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：