

乌拉特前旗堤防工程（黄河堤防）蚁类等害堤动物治理方案

工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（万元）
	第一部分 建筑工程				
一	害堤动物检查工程				
	清理堤防迎背水侧杂草、垃圾、 秸秆堆等害堤动物栖息地（10 人）	天	30.00		
	人工重点段落巡逻检查，每年最少 2 次巡查（包括临、背河两侧， 背河堤脚外 50m）	km	33.00		
二	害堤动物治理工程				
1	人工治理害堤动物（鼠、兔洞）				
	土方开挖及土方回填	m <sup>3</sup>	1368.00		
	钻孔灌浆量	m	12852.00		
2	人工治理害堤动物（驱赶、捕捉 鼠、獾、狐、兔）				
	C30F200 混凝土基座（长 0.5×宽 0.5×高 0.6m）	m <sup>3</sup>	16.80		
	第三部分 金属结构设备及安装工程				
一	人工治理害堤动物（驱赶、捕捉 鼠、兔）				
	红外相机探测器	套	18.00		
	镀锌立杆（直径 150mm，每根高 1.2m，含地笼）	根	18.00		
	野生动物驱赶器	套	94.00		
	镀锌立杆（直径 200mm，每根高 3m，含地笼）	根	94.00		
	獾等害堤动物探测装置	套	9.00		
	驱赶害堤动物（潮湿秸秆+硫磺、 煤油、氨水，或悬挂浸有驱避剂 的布条）	处	1428.00		
	捕鼠夹（踏板式夹）	个	1500.00		
	活鼠捕集器	个	700.00		
	狐獾陷阱笼（1.5×0.6×0.6m）	个	150.00		
	缓效灭鼠剂（如溴敌隆、氟鼠灵、 左炔诺孕酮）	处	912.00		

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（万元）
	放药警示牌（不锈钢牌 40×30cm 带不锈钢 1.5m 高）	套	228.00		
	第五部分 施工临时工程				
一	施工临时道路	km	10.00		
二	施工专项工程				
1	施工安全生产专项	%	3.75		
三	施工房屋建筑工程	元			
1	施工仓库	m²	100.00		
2	办公、生活及文化福利建筑	%	1.50		
四	其他施工临时工程	%	0.50		
	合计				