

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗乌
加河镇2025年暴雨洪涝灾害损毁修复工
程

工程

工 程 量 清 单 报 价 表

投 标 人：_____（签字盖章）

法 定 代 表 人
(或委托代理人)：_____（签字盖章）

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号：_____（签字盖执业专用章）

编 制 时 间：_____

投 标 总 价

工 程 名 称： 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗乌加河镇
2025年暴雨洪涝灾害损毁修复工程

投标总价(小写): _____

(大写): _____

投 标 人: _____ (单位盖章)

法 定 代 表 人
(或委托代理人): _____ (签字盖章)

编 制 时 间: _____

编制说明

工程名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗乌加河镇 2025年暴雨洪涝灾害损毁修复工程

工程名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗乌加河镇 2025年暴雨洪涝灾害损毁修复工程

一、工程概况

本工程为内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗乌加河镇 2025年暴雨洪涝灾害损毁修复工程，主要内容包括：排水沟道清淤整形78公里，盖板桥8座、节制闸8座、过水涵1座。以及配套相应的附属设施等。

二、编制依据

1. 招标单位提供的设计图纸、图纸说明及项目批复文件。
2. 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。
3. 中华人民共和国国家标准（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》。
4. 中华人民共和国国家标准（GB50501-2007）《水利工程工程量清单计价规范》。
5. 税金执行：《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（建财函(2019)448号），税率为9%。
6. 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

投标报价汇总表

[illegible]

分组工程量清单报价表

组号： I

分组名称： 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
	第一部分 建筑工程					
一	渠道整治					
（一）	联荣分干沟（0+000-7+524）					
1	土方开挖及整形	m³	23951			
（二）	中临分干沟（0+000-16+232）					
1	土方开挖及整形	m³	47408			
（三）	宏丰分干支沟（0+000-2+731）					
1	土方开挖及整形	m³	4383			
（四）	魏贵支沟（0+000-3+194）					
1	土方开挖及整形	m³	13411			
（五）	宏丰分干沟（0+000-14+637）					
1	土方开挖及整形	m³	40746			
（六）	福音支沟（0+000-1+566）					
1	土方开挖及整形	m³	3713			
（七）	永胜支沟（0+000-7+629）					
1	土方开挖及整形	m³	20441			
（八）	胜利分干沟（0+000-8+695）					
1	土方开挖及整形	m³	24781			
（九）	乌加河分干渠（0+000-7+256）					
1	土方开挖及整形	m³	20299			
（十）	乌加河右支渠（0+000-1+473）					
1	土方开挖及整形	m³	3868			
（十一）	五星支沟（0+000-3+477）					
1	土方开挖及整形	m³	15609			
（十二）	胜利支沟（0+000-2+334）					
1	土方开挖及整形	m³	6714			
（十三）	宏伟支沟(0+000-1+252)					
1	土方开挖及整形	m³	5006			
二	建筑物					

分组工程量清单报价表

组号： I

分组名称： 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
（一）	1.5*2.0节制闸L=11m	座	4			
1	土方开挖及外运	m³	40			
2	土方开挖（不外运）	m³	200			
3	土方回填	m³	200			
4	C15砼垫层	m³	5.88			
5	C30钢筋砼一字板（F200、W6）	m³	68.92			
6	C30砼护底（F200、W6）	m³	30.72			
7	C30砼护坡（F200、W6）	m³	52			
8	C30钢筋砼排架（F200、W6）	m³	4.96			
9	保温板	m²	351.08			
10	橡胶止水	m	97.68			
11	钢筋制安	t	5.24			
12	钢结构制安及防腐处理（爬梯角钢L70*5mm、栏杆圆钢R21.3mm、栏杆圆钢R42mm）	t	0.666			
13	闭孔泡沫板	m²	19.52			
14	钢筋网片制安	t	2.28			
15	模板制安	m²	401.52			
（二）	1.5*2.2节制闸L=9m	座	1			
1	土方开挖及外运	m³	10			
2	土方开挖（不外运）	m³	40			
3	土方回填	m³	40			
4	C15砼垫层	m³	1.15			
5	C30钢筋砼一字板（F200、W6）	m³	15.71			
6	C30砼护底（F200、W6）	m³	3.46			
7	C30砼护坡（F200、W6）	m³	14			
8	C30钢筋砼排架（F200、W6）	m³	1.31			
9	保温板	m²	73.53			
10	橡胶止水	m	20.69			
11	钢筋制安	t	1.25			
12	钢结构制安及防腐处理（爬梯角钢L70*5mm、栏杆圆钢R21.3mm、栏杆圆钢R42mm）	t	0.1745			

分组工程量清单报价表

组号： I

分组名称： 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
13	闭孔泡沫板	m²	4.14			
14	钢筋网片制安	t	0.48			
15	模板制安	m²	95			
(三)	5*6盖板桥	座	5			
1	土方开挖及外运	m³	200			
2	土方开挖（不外运）	m³	150			
3	土方回填	m³	150			
4	砂砾料	m³	81			
5	C30砼基础（F200、W6）	m³	226			
6	C30砼引桥（F200、W6）	m³	34.3			
7	C30砼桥面层（F200、W6）	m³	15			
8	C30钢筋砼防撞墙（F200、W6）	m³	3.65			
9	C30钢筋砼桥面板（F200、W6）	m³	53.05			
10	C30钢筋砼枕梁（F200、W6）	m³	15			
11	四油三毡	m²	26			
12	沥青杉板	m²	19.5			
13	钢筋制安	t	10.4			
14	钢结构制安及防腐处理（护栏钢管、铸钢支承架、预埋钢板等）	t	1.798			
15	模板制安	m²	545			
16	废弃钢筋砼拆除及弃渣外运	m³	420.35			
(四)	4.5*11盖板桥	座	1			
1	土方开挖及外运	m³	50.5			
2	土方开挖（不外运）	m³	65			
3	土方回填	m³	65			
4	砂砾料	m³	14.49			
5	C30砼引桥（F200、W6）	m³	10.15			
6	C30预制钢筋砼桥面板（F200、W6）	m³	24.86			
7	C30钢筋砼帽梁（F200、W6）	m³	9.36			
8	C30细石砼接缝（F200、W6）	m³	0.81			

分组工程量清单报价表

组号： I

分组名称： 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
9	现浇C30钢筋砼井柱（F200、W6）	m³	49.69			
10	C30砼引桥挡板及挡墙（F200、W6）	m³	36			
11	C30砼桥面铺装层（F200、W6）	m³	4			
12	钢筋制安	t	13.3			
13	10mm厚橡胶垫	m²	13.44			
14	20mm厚高压聚乙烯闭孔泡沫板	m²	4			
15	钢结构制安及防腐处理（护栏钢管、铸钢支承架、预埋钢板等）	t	0.8627			
16	模板制安	m²	119			
17	铝合金标志板（限载牌（Φ600））	块	1			
（五）	交叉箱涵1.5*1.5*21m L=8m	座	1			
1	土方开挖及外运	m³	70			
2	土方开挖（不外运）	m³	140			
3	土方回填	m³	140			
4	砂砾料	m³	11.91			
5	C15砼垫层	m³	3.57			
6	C30砼挡土墙（两块）（F200、W6）	m³	30.42			
7	C30钢筋砼箱涵（F200、W6）	m³	32.97			
8	钢筋制安	t	4.55			
9	模板制安	m²	221.4			
（六）	箱涵1.5*1.5*5.6m L=10m	座	1			
1	土方开挖及外运	m³	40			
2	土方开挖（不外运）	m³	80			
3	土方回填	m³	80			
4	砂砾料	m³	5.3			
5	C15砼垫层	m³	1.3			
6	C30砼挡土墙（两块）（F200、W6）	m³	21.44			
7	C30钢筋砼箱涵（F200、W6）	m³	17.02			
8	钢筋制安	t	3.42			

分组工程量清单报价表

组号： I

分组名称： 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
9	模板制安	m²	191.08			
（七）	2.5*2.0节制闸	座	3			
1	土方开挖及外运	m³	30			
2	土方开挖（不外运）	m³	150			
3	土方回填	m³	150			
4	砂砾料	m³	63.09			
5	风积沙	m³	5.34			
6	C15砼垫层	m³	29.88			
7	C30钢筋砼一字板（F200、W6）	m³	51.9			
8	C30砼护底（F200、W6）	m³	17.4			
9	C30砼护坡（F200、W6）	m³	51.09			
10	C30钢筋砼排架（F200、W6）	m³	4.77			
11	橡胶止水	m	71.16			
12	钢筋制安	t	5.55			
13	钢结构护栏制安及防腐（爬梯角钢L70*5mm、栏杆圆钢R21.3mm、栏杆圆钢R42mm）	t	0.7677			
14	闭孔泡沫板20mm厚	m²	14.22			
15	模板制安	m²	387.72			
（八）	2.0*2.0双孔节制闸	座	1			
1	土方开挖及外运	m³	200			
2	土方开挖（不外运）	m³	750			
3	土方回填	m³	750			
4	砂砾料垫层	m³	29.1			
5	C15砼垫层	m³	16.44			
6	C30钢筋砼铺盖（F200、W6）	m³	25.33			
7	C30钢筋砼护岸（F200、W6）	m³	55.2			
8	C30钢筋砼闸室（F200、W6）	m³	42.78			
9	C30钢筋砼盖板（F200、W6）	m³	10.43			
10	C30钢筋砼排架柱（F200、W6）	m³	1.71			
11	C30钢筋砼排架板（F200、W6）	m³	3.31			

分组工程量清单报价表

组号: I

分组名称： 建筑工程

[illegible]

分组工程量清单报价表

组号: II

分组名称：机电设备及安装工程

[illegible]

分组工程量清单报价表

组号: IV

分组名称：临时工程

[illegible]

分组工程量清单报价表

组号: V

分组名称：暂列金额

[illegible]

单价分析表

项目编号:

项目名称:

工作内容:

单 价:

[illegible]

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：

(簽名)

计日工材料单价表

编号	材料名称及规格	单位	单价（元）

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

计日工施工机械使用费单价费

[illegible]

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：

(簽名)