

甘其毛都镇城南地下管网建设
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

甘其毛都镇城南地下管
网建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：甘其毛都镇城南地下管网
建设项目

第 1 页 共 1 页

一、 工程概况

- 1、 工程名称：甘其毛都镇城南地下管网建设项目
- 2、 建设内容：给水管网、中水管网、污水管网、雨水管网、消防管网、供热管网、强电管网工程

二、 编制依据

- 1、《乌拉特中旗甘其毛都镇城南地下管网建设项目》的招标图纸和可行性研究报告；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；
- 3、2017届《内蒙古自治区建设工程计价依据》，其中包括但不限于：《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》《内蒙古自治区市政工程预算定额》；
- 4、2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》及其它补充文件编制；
- 5、其它现行相关政策性文件；
- 6、材料检验试验费、企业自有工人培训管理费已计入招标控制价中，投标企业报价时须将此项费用计入投标报价中，具体要求见2017版《内蒙古自治区建设工程费用定额》；
- 7、建筑工程能效测评费、建筑工人实名制费用未计入招标控制价中，若工程实施中发生，据实结算；
- 8、税金计取执行内建标函[2019]113号文件，规费计取执行内建标函[2019]468号文件；
- 9、人工费调增执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》（内建标【2021】148号）文件；
- 10、材料价格：参考《2024年甘其毛都口岸下半年建设工程材料市场价格信息》；

三、 编制说明

- 1、图纸不明确处，工程做法依据项目特征做，最终依据竣工图纸据实结算；
- 2、本工程设暂列金，具体详见预算中的暂列金表；
- 3、本工程的暂估材料价格详见预算中的暂估材料价格表；
- 4、本工程的专业工程暂估价详见预算中的专业工程暂估价表。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：管网土方工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网土方工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网土方工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管网土方工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网土方工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：管网土方工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：管网工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	给水管网工程		
1.2	中水管网工程		
1.3	污水管网工程		
1.4	雨水管网工程		
1.5	消防管网工程		
1.6	供热管网工程		
1.7	强电管网工程		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水管网工程						
1	040501003001	铸铁管	1. 名称:球墨铸铁管 2. 材质及规格:DN150 3. 接口方式:承插式 4. 管道检验及试验要求: 消毒冲洗, 水压试验	m	357.4			
2	040501004001	塑料管	1. 名称:聚乙烯PE管 2. 材质及规格:De110 PE100 环刚度不低于8KN/m² 3. 连接形式:热熔 4. 管道检验及试验要求: 消毒冲洗, 水压试验	m	7.19			
3	040501004002	塑料管	1. 名称:聚乙烯PE管 2. 材质及规格:De80 PE100 环刚度不低于8KN/m² 3. 连接形式:热熔 4. 管道检验及试验要求: 消毒冲洗, 水压试验	m	25.03			
4	040501004003	塑料管	1. 名称:聚乙烯PE管 2. 材质及规格:De65 PE100 环刚度不低于8KN/m² 3. 连接形式:热熔 4. 管道检验及试验要求: 消毒冲洗, 水压试验	m	63.7			
5	040501004004	塑料管	1. 名称:聚乙烯PE管 2. 材质及规格:De32 PE100 环刚度不低于8KN/m² 3. 连接形式:热熔 4. 管道检验及试验要求: 消毒冲洗, 水压试验	m	12.46			
6	040501004005	塑料管	1. 名称:聚乙烯PE管 2. 材质及规格:De25 PE100 环刚度不低于8KN/m² 3. 连接形式:热熔 4. 管道检验及试验要求: 消毒冲洗, 水压试验	m	8.57			
7	040501004006	塑料管	1. 名称:聚乙烯PE管 2. 材质及规格:De20 PE100 环刚度不低于8KN/m² 3. 连接形式:热熔	m	19.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 管道检验及试验要求：消毒冲洗, 水压试验					
8	040504001001	砌筑井	1. 名称: 砖砌矩形水表井 2. 规格做法: 详见图集05S502-44页	座	1			
9	040502005001	阀门	1. 种类: 蝶阀 2. 材质及规格: DN150 3. 连接方式: 法兰连接	个	4			
10	040502005002	阀门	1. 种类: 止回阀 2. 材质及规格: DN150 3. 连接方式: 法兰连接	个	2			
11	040502009001	水表	1. 规格: 水表 DN150 2. 安装方式: 法兰连接	个	2			
12	040502006001	法兰	1. 名称: 平焊法兰 2. 规格: DN150	个	8			
13	040502001001	铸铁管管件	1. 种类: 伸缩接头 2. 材质及规格: 铸铁 DN150	个	2			
14	040502001002	铸铁管管件	1. 种类: 三通 2. 材质及规格: 铸铁 DN150	个	3			
15	040502001003	铸铁管管件	1. 种类: 异径三通 2. 材质及规格: 铸铁 DN150*150*100	个	1			
16	040502001004	铸铁管管件	1. 种类: 异径三通 2. 材质及规格: 铸铁 DN150*150*32	个	2			
17	040502001005	铸铁管管件	1. 种类: 异径三通 2. 材质及规格: 铸铁 DN150*150*25	个	2			
18	040502001006	铸铁管管件	1. 种类: 异径三通 2. 材质及规格: 铸铁 DN150*150*20	个	3			
19	040502001007	铸铁管管件	1. 种类: 弯头 2. 材质及规格: 铸铁 DN150	个	8			
20	040502001008	铸铁管管件	1. 种类: 大小头 2. 材质及规格: 铸铁 DNDN150*80	个	2			
21	040502003001	塑料管管件	1. 种类: 弯头 2. 材质及规格: DN80 3. 连接方式: 熔接	个	1			
22	040502003002	塑料管管件	1. 种类: 异径三通	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质及规格:DN80*80*65 3. 连接方式:熔接					
23	040502003003	塑料管管件	1. 种类:大小头 2. 材质及规格:DN80*65 3. 连接方式:熔接	个	1			
24	040502003004	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:DN65*65 3. 连接方式:熔接	个	5			
		分部小计						
		中水管网工程						
25	040501004007	塑料管	1. 名称:聚乙烯PE管 2. 材质及规格:De80 PE100 环刚度不低于8KN/m² 3. 连接形式:热熔 4. 管道检验及试验要求: 消毒冲洗, 水压试验	m	18.45			
26	040501004008	塑料管	1. 名称:聚乙烯PE管 2. 材质及规格:De65 PE100 环刚度不低于8KN/m² 3. 连接形式:热熔 4. 管道检验及试验要求: 消毒冲洗, 水压试验	m	325.46			
27	040501004009	塑料管	1. 名称:聚乙烯PE管 2. 材质及规格:De50 PE100 环刚度不低于8KN/m² 3. 连接形式:热熔 4. 管道检验及试验要求: 消毒冲洗, 水压试验	m	141.61			
28	040504001002	砌筑井	1. 名称:砖砌矩形水表井 2. 规格做法:详见图集05S502-44页	座	1			
29	040502005003	阀门	1. 种类:蝶阀 2. 材质及规格:DN80 3. 连接方式:法兰连接	个	4			
30	040502005004	阀门	1. 种类:止回阀 2. 材质及规格:DN80 3. 连接方式:法兰连接	个	2			
31	040502009002	水表	1. 规格:水表 DN80 2. 安装方式:法兰连接	个	2			
32	04050200600	法	1. 名称:平焊法兰	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	兰	2. 规格:DN80					
33	040502003005	塑料管管件	1. 种类:伸缩接头 2. 材质及规格:DN80 3. 连接方式:熔接	个	2			
34	040502003006	塑料管管件	1. 种类:三通 2. 材质及规格:DN80 3. 连接方式:熔接	个	2			
35	040502003007	塑料管管件	1. 种类:弯头 2. 材质及规格:DN80 3. 连接方式:熔接	个	2			
36	040502003008	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:DN65*65 3. 连接方式:熔接	个	5			
37	040502003009	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:DN65*50 3. 连接方式:熔接	个	1			
38	040502003010	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:DN50*50 3. 连接方式:熔接	个	1			
39	040502003011	塑料管管件	1. 种类:大小头 2. 材质及规格:DN80*65 3. 连接方式:熔接	个	2			
40	040502003012	塑料管管件	1. 种类:三通 2. 材质及规格:DN65*65*50 3. 连接方式:熔接	个	3			
41	040502003013	塑料管管件	1. 种类:三通 2. 材质及规格:DN80*80*80 3. 连接方式:熔接	个	1			
		分部小计						
		污水管网工程						
42	040501004010	塑料管	1. 名称:HDPE双壁中空缠绕管 2. 材质及规格:DN300 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	442.35			
43	040501004011	塑料管	1. 名称:塑料管 2. 材质及规格:U-PVC De160 3. 连接形式:粘接接口	m	100.42			
44	040504002001	混凝土井	1. 名称:圆形混凝土污水	座	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			检查井 $\phi 1000$ 2. 规格: 详见图集20S515 3. 井盖、井圈材质及规格: 井盖、井圈均选用聚合物基复合材料, 井盖应有防盗、防坠落措施					
45	040504008001	整体化粪池	1. 材质: 钢筋混凝土化粪池 2. 型号、规格: 有效容积20m ³	座	1			
46	040504008002	隔油池	1. 材质: GG-1SF钢筋混凝土隔油池 2. 型号、规格: 有效容积0.9m ³ , 施工参照国标图集《小型排水构筑物》(04S519) 进行	座	1			
		分部小计						
		雨水管网工程						
47	040501004012	塑料管	1. 名称: HDPE双壁中空缠绕管 2. 材质及规格: DN600 3. 连接形式: 胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	22.75			
48	040501004013	塑料管	1. 名称: HDPE双壁中空缠绕管 2. 材质及规格: DN400 3. 连接形式: 胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	99.44			
49	040501004014	塑料管	1. 名称: HDPE双壁中空缠绕管 2. 材质及规格: DN300 3. 连接形式: 胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	639.18			
50	040501004015	塑料管	1. 名称: HDPE双壁中空缠绕管 2. 材质及规格: DN200 3. 连接形式: 胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	462.94			
51	040504002002	混凝土井	1. 名称: 圆形混凝土污水检查井 $\phi 1000$ 2. 规格: 详见图集20S515	座	56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 井盖、井圈材质及规格：井盖、井圈均选用聚合物基复合材料，井盖应有防盗、防坠落措施					
52	040504001003	砌筑井	1. 名称：平篦式单篦雨水口 2. 规格：详见国家标准图集16S518-6	座	38			
		分部小计						
		消防管网工程						
53	030901011001	室外消火栓	1. 名称：地下式消火栓 2. 型号、规格：SA100/65-1.0	套	6			
54	040502005005	阀门	1. 种类：蝶阀 2. 材质及规格：DN100 3. 连接方式：法兰连接	个	6			
55	040502006003	法兰	1. 名称：平焊法兰 2. 规格：DN100	个	6			
56	040504001004	砌筑井	1. 名称：消火栓井 地下式支管深装 井深1.65m	座	6			
57	040501004016	塑料管	1. 名称：钢丝网骨架复合PE管 1.0MPa 2. 材质及规格：DN400 3. 连接形式：热熔 4. 管道检验及试验要求：消毒冲洗	m	15.5			
58	040501004017	塑料管	1. 名称：钢丝网骨架复合PE管 1.0MPa 2. 材质及规格：DN150 3. 连接形式：热熔 4. 管道检验及试验要求：消毒冲洗	m	370.68			
59	040501004018	塑料管	1. 名称：钢丝网骨架复合PE管 1.0MPa 2. 材质及规格：DN100 3. 连接形式：热熔 4. 管道检验及试验要求：消毒冲洗	m	577.49			
60	040501004019	塑料管	1. 名称：钢丝网骨架复合PE管 1.0MPa 2. 材质及规格：DN65 3. 连接形式：热熔 4. 管道检验及试验要求：消毒冲洗	m	5.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	040502003014	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:DN150*150 3. 连接方式:熔接	个	9			
62	040502003015	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:DN100*100 3. 连接方式:熔接	个	19			
63	040502003016	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:DN65*65 3. 连接方式:熔接	个	1			
64	040502003017	塑料管管件	1. 种类:大小头 2. 材质及规格:DN150*100 3. 连接方式:熔接	个	3			
65	040502003018	塑料管管件	1. 种类:异径三通 2. 材质及规格:DN150*150*100 3. 连接方式:熔接	个	4			
66	040502003019	塑料管管件	1. 种类:异径三通 2. 材质及规格:DN100*100*65 3. 连接方式:熔接	个	2			
67	040502003020	塑料管管件	1. 种类:异径四通 2. 材质及规格:DN400*400*150*150 3. 连接方式:熔接	个	1			
68	040502003021	塑料管管件	1. 种类:异径四通 2. 材质及规格:DN150*150*100*100 3. 连接方式:熔接	个	2			
69	040502003022	塑料管管件	1. 种类:正三通 2. 材质及规格:DN150 3. 连接方式:熔接	个	5			
70	040502003023	塑料管管件	1. 种类:正三通 2. 材质及规格:DN100 3. 连接方式:熔接	个	11			
71	040502003024	塑料管管件	1. 种类:正四通 2. 材质及规格:DN100 3. 连接方式:熔接	个	1			
		分部小计						
		供热管网工程						
72	040501005001	直埋式预制保温管	1. 名称:聚氨酯硬质泡沫预制管 2. 材质及规格:DN150 3. 接口方式:焊接	m	542.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 管道检验及试验的要求：消毒冲洗, 水压试验					
73	040501005002	直埋式预制保温管	1. 名称: 聚氨酯硬质泡沫预制管 2. 材质及规格: DN100 3. 接口方式: 焊接 4. 管道检验及试验的要求: 消毒冲洗, 水压试验	m	292.66			
74	040502002001	钢管管件制作、安装	1. 种类: 聚氨酯硬质泡沫预制管件 2. 材质及规格: 90° 弯头 DN150*150 3. 接口形式: 焊接	个	14			
75	040502002002	钢管管件制作、安装	1. 种类: 聚氨酯硬质泡沫预制管件 2. 材质及规格: 90° 弯头 DN100*100 3. 接口形式: 焊接	个	8			
76	040502002003	钢管管件制作、安装	1. 种类: 聚氨酯硬质泡沫预制管件 2. 材质及规格: 正三通 DN150 3. 接口形式: 焊接	个	6			
77	040502002004	钢管管件制作、安装	1. 种类: 聚氨酯硬质泡沫预制管件 2. 材质及规格: 正四通 DN150 3. 接口形式: 焊接	个	3			
		分部小计						
		强电管网工程						
78	040804001001	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: 100mm 3. 配置形式: 埋地敷设	m	3097.9			
79	040804001002	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: 50mm 3. 配置形式: 埋地敷设	m	1871.24			
80	040804001003	配管	1. 名称: 塑料管 2. 规格: RC 150 3. 配置形式: 埋地敷设	m	37.76			
81	040803001001	电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 型号: BTTZ-5*16 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设	m	972.08			
82	04080300100	电	1. 名称: 铜芯电缆	m	132.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	缆	2. 型号:BTZ-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位:穿管敷设		6			
83	040803001003	电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZB1-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	280.07			
84	040803001004	电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZB1-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	223.3			
85	040803001005	电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZB1-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	263.3			
86	040803001006	电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZB1-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	744.5			
87	040803001007	电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZB1-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	135.31			
88	040803001008	电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZB1-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	42.63			
89	080601007001	人（手）孔砌筑	1. 名称:砖砌人孔 2. 规格:小号直通型 1000*1000*1300（h）	个	7			
90	080601007002	人（手）孔砌筑	1. 名称:砖砌人孔 2. 规格:小号三通型 1000*1000*1300（h）	个	10			
91	080601007003	人（手）孔砌筑	1. 名称:砖砌人孔 2. 规格:小号四通型 1000*1000*1300（h）	个	1			
92	080601007004	人（手）孔砌筑	1. 名称:砖砌人孔 2. 规格: 小号45° 斜通型 1000*1000*1300（h）	个	3			
93	080601007005	人（手）孔砌筑	1. 名称:砖砌人孔 2. 规格:高压小号直通型 1500*1200*1500（h）	个	7			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管网工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	聚氨酯硬质泡沫预制管 DN150	m			107.256						
2	聚氨酯硬质泡沫预制管 DN100	m			90.264						
3	钢丝网骨架复合PE管 1.0MPa DN150	m			126.896						
4	钢丝网骨架复合PE管 1.0MPa DN400	m			577.863						
5	钢丝网骨架复合PE管 1.0MPa DN100	m			83.952						
6	钢丝网骨架复合PE管 1.0MPa DN65	m			60.8575						
7	铜芯电缆 WDZB1-YJV-5*16	m			69.372						
8	铜芯电缆 WDZB1-4*120+1*70	m			504.648						
9	铜芯电缆 BTTZ-5*16	m			69.091						
10	铜芯电缆 WDZB1-4*70+1*35	m			258.168						
11	铜芯电缆 WDZB1-4*50+1*25	m			208.116						
12	铜芯电缆 WDZB1-4*95+1*50	m			388.58						
13	铜芯电缆 BTTZ-4*95+1*50	m			398.58						
14	铜芯电缆 WDZB1-4*25+1*16	m			100.296						
15	隔油池	座			3000						
16	地下式消火栓 SA100/65-1.0	套			417.84						
17	水表 DN80	个			459.29						
18	水表 DN150	个			752.21						
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：管网工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	综合人工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：管网工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：管网工程

标段：甘其毛都镇城南地下管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]