

集宁区白海子镇2024年主要交通干线集中埋葬点遮挡绿化项目

工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编制人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

编制说明

一、工程概况

项目名称：集宁区白海子镇 2024 年主要交通干线集中埋葬点遮挡绿化项目

二、编制范围

集宁区白海子镇 2024 年主要交通干线集中埋葬点遮挡绿化项目清单范围内包含苗木费、浇水费、支架费、整地及栽植费。—详见清单。

三、参考资料：相关技术资料、询价报告。

四、其它说明

- 1、本项目金额采用全费用单价报价、最终汇总成全费用总价。
- 2、施工单位自行报价。结算单价不做调整。

集宁区白海子镇2024年主要交通干线集中埋葬点遮挡绿化项目

序号	工作内容	明细	单位	规格	数量	单价(元)	金额(元)	备注
一	苗木费	油松	株	苗高3-3.5米以上	930			
		樟子松	株	苗高3-3.5米以F	2463			
		云杉	株	苗高2-2.5米	310			
		云杉	株	苗高2.5-3米	554			
		云杉	株	苗高3-3.5米以上	2083			
二	浇水费	浇水	穴	包含修水圈，覆土，新工绿化浇水2次，伏天浇水一次，上冻后浇水一次。 。≥4次	6340			
三	支架费	支架	株	高度大于3米，根据现场情况	5476			
		支架	株	高度小于3米	864			
四	整地	挖坑	穴	土穴、挖坑尺寸根据规范要求，满足树苗成活率要求。	4348			
		挖坑	穴	石穴、挖坑尺寸根据规范要求，满足树苗成活率要求。	1992			
		换土	穴	石穴换种植土，换土厚度不低于60cm，运距5公里以内	1992			
五	栽植费	针叶树3m以上	株	高度大于3米	5476			
		针叶树3m以下	株	高度小于3米	864			
总计			一+二+三+四+五					