

集宁区城区道路交通设施整改

# 招标工程量清单审核

鑫益瑞（2025）乌清字第（022）号

鑫益瑞建设工程有限公司

地址：乌兰察布市集宁区数码大厦 902

联系电话：15352816566

2025 年 7 月 18 日

# 集宁区城区道路交通设施整改

## 招标清单审核说明

### 一、工程概况

建设单位：乌兰察布市集宁区市政公用事业服务中心

项目名称：集宁区城区道路交通设施整改

本次编制内容如下：

集宁区城区道路交通设施整改

### 二、清单审核范围

集宁区城区道路交通设施整改

### 三、清单审核的依据

- 1、甲方提供的参数及造价说明
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013  
《内蒙古自治区 2017 届建设工程计价依据》
- 3、施工图纸中明确规定需参见的国标规范图集
- 4、内蒙古自治区建设主管部门颁发的有关计价文件

附件：

- 1、招标清单审核书。
- 2、企业法人营业执照复印件。
- 3、注册造价工程师资格证书复印件。

注册造价工程师(盖章)

审核人

注册造价工程师(盖章)

复核人

鑫益瑞建设工程有限公司

2025年7月18日

集宁区城区道路交通设施整改

招标工程量清单审核

招 标 人 : \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人 : \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代理人  
或其授人 : \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人 : \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

2024 年 7 月 18 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集宁区城区道路交通设施整改项目      标段：集宁区城区道路交通设施整改项目      第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		工农北路 恩和大街至团结大街						
1	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔 2. 热熔标线干膜厚度:0.7-2.5mm 3. 热熔震荡减速标线干膜厚度:总高≥ 7mm	m2	1530			
		分部小计						
		光明路（虎山桥至团结大街）						
2	040205006002	标线	1. 材料品种:热熔 2. 热熔标线干膜厚度:0.7-2.5mm 3. 热熔震荡减速标线干膜厚度:总高≥ 7mm	m2	1635			
		分部小计						
		泰昌路（文化街至解放街）						
3	040205006003	标线	1. 材料品种:热熔 2. 热熔标线干膜厚度:0.7-2.5mm 3. 热熔震荡减速标线干膜厚度:总高≥ 7mm	m2	837			
		分部小计						
		建设路（民建大街至团结大街）						
4	040205006004	标线	1. 材料品种:热熔 2. 热熔标线干膜厚度:0.7-2.5mm 3. 热熔震荡减速标线干膜厚度:总高≥ 7mm	m2	1286			
		分部小计						
		泉山北街（生态路至幸福路）						
5	040205006005	标线	1. 材料品种:热熔 2. 热熔标线干膜厚度:0.7-2.5mm 3. 热熔震荡减速标线干膜厚度:总高≥ 7mm	m2	1256			
		分部小计						
		泰和路（满达街至杜尔伯特街）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集宁区城区道路交通设施整改项目      标段：集宁区城区道路交通设施整改项目      第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040205006006	标线	1. 材料品种:热熔 2. 热熔标线干膜厚度:0.7-2.5mm 3. 热熔震荡减速标线干膜厚度:总高≥ 7mm	m2	1120			
		分部小计						
		霸王河西路（民建大街至 G110）						
7	040205006007	标线	1. 材料品种:热熔 2. 热熔标线干膜厚度:0.7-2.5mm 3. 热熔震荡减速标线干膜厚度:总高≥ 7mm	m2	3550			
		分部小计						
		霸王河东路（G110 至 G208 支线）						
8	040205006008	标线	1. 材料品种:热熔 2. 热熔标线干膜厚度:0.7-2.5mm 3. 热熔震荡减速标线干膜厚度:总高≥ 7mm	m2	2445			
		分部小计						
		建桥路（幸福路以西）						
9	040205006009	标线	1. 材料品种:热熔 2. 热熔标线干膜厚度:0.7-2.5mm 3. 热熔震荡减速标线干膜厚度:总高≥ 7mm	m2	735			
		分部小计						
		解放街（长征巷以东）						
10	040205006010	标线	1. 材料品种:热熔 2. 热熔标线干膜厚度:0.7-2.5mm 3. 热熔震荡减速标线干膜厚度:总高≥ 7mm	m2	1517			
		分部小计						
		长征巷全线						
11	04020500601	标	1. 材料品种:热熔	m2	550			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集宁区城区道路交通设施整改项目      标段：集宁区城区道路交通设施整改项目      第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		线	2. 热熔标线干膜厚度:0.7-2.5mm 3. 热熔震荡减速标线干膜厚度:总高≥ 7mm					
		分部小计						
		民建街（工农路以东至中石油加油站）						
12	040205006012	标线	1. 材料品种:热熔 2. 热熔标线干膜厚度:0.7-2.5mm 3. 热熔震荡减速标线干膜厚度:总高≥ 7mm	m2	2658			
		分部小计						
		新体街全线						
13	040205006013	标线	1. 材料品种:热熔 2. 热熔标线干膜厚度:0.7-2.5mm 3. 热熔震荡减速标线干膜厚度:总高≥ 7mm	m2	3866			
		分部小计						
		如意大街及新电路全线						
14	040205006014	标线	1. 材料品种:热熔 2. 热熔标线干膜厚度:0.7-2.5mm 3. 热熔震荡减速标线干膜厚度:总高≥ 7mm	m2	4230			
		分部小计						
		虎山路全线						
15	040205006015	标线	1. 材料品种:热熔 2. 热熔标线干膜厚度:0.7-2.5mm 3. 热熔震荡减速标线干膜厚度:总高≥ 7mm	m2	1768			
		分部小计						
		东河路						
16	040205006016	标线	1. 材料品种:热熔 2. 热熔标线干膜厚度:0.7-2.5mm	m2	835			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集宁区城区道路交通设施整改项目      标段：集宁区城区道路交通设施整改项目      第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 热熔震荡减速标线干膜厚度:总高 $\geq$ 7mm					
		分部小计						
		幸福南路						
17	040205006017	标线	1. 材料品种:热熔 2. 热熔标线干膜厚度:0.7-2.5mm 3. 热熔震荡减速标线干膜厚度:总高 $\geq$ 7mm	m <sup>2</sup>	752			
		分部小计						
		康宁北路及九荣府、亿立东方常青校区周边						
18	040205006018	标线	1. 材料品种:热熔 2. 热熔标线干膜厚度:0.7-2.5mm 3. 热熔震荡减速标线干膜厚度:总高 $\geq$ 7mm	m <sup>2</sup>	5820			
		分部小计						
		城区主要商业区、校园及住宅周边停车位复线						
19	040205006019	标线	1. 材料品种:冷漆停车位标线 2. 标线干膜厚度:0.2-1.5mm 3. 线型及尺寸:10cm（500×250）垂直；10cm（600×250）侧位	个	15000			
		分部小计						
		道路中心隔离护栏						
20	040205012001	道路中心隔离护栏	1. 高度:90cm 2. 立柱:80mm×80mm×1.5mm 3. 横梁:14kg 黑槽钢 4. U 型弯:16mm 实心钢筋 5. 底座:20kg 铸铁 6. 打砂静电喷涂	m	1500			
21	040205012002	道路中心隔离护栏	1. 高度:115cm 2. 立柱:80mm×80mm×1.5mm 3. 横梁:14kg 黑槽钢	m	1500			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 集宁区城区道路交通设施整改项目      标段: 集宁区城区道路交通设施整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：集宁区城区道路交通设施整改项目

标段：集宁区城区道路交通设施整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：集宁区城区道路交通设施整改项目

标段：集宁区城区道路交通设施整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目计价表

工程名称：集宁区城区道路交通设施整改项目

标段：集宁区城区道路交通设施整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 营业执照

统一社会信用代码  
91610112397116262Y



此件与原件一致 仅对

《鑫益瑞（2025）乌清字第（022）号》文件使用

名称 鑫益瑞建设工程有限公司  
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 孟佳锐


经营范围 建设工程项目管理；建设工程设计、技术咨询及工程监理服务；建设工程造价咨询及工程预、决算、结算服务；建设工程招标投标及投标代理；物业管理招标；设备及货物招标；服务类招标；招标代理；造价咨询；工程监理；项目管理；项目代建咨询；财务管理；人力资源管理；企业管理咨询；商务信息咨询；工程招标代理、工程造价、政府采购、工程全过程管理；工程水土保持方案、工程稳定性风险评估报告的编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 伍仟万元人民币  
成立日期 2014年06月05日  
营业期限 长期  
住所 陕西省西安市未央区渭滨街70号水晶新天地11号楼11-11301室



登记机关

2019年06月10日



# 工程造价咨询企业 甲级资质证书

企业名称：鑫益瑞建设工程有限公司

证书编号：甲002061005287

有效期：自 2020年11月10日  
至 2023年11月09日



2020年11月10日

此件与原件一致 仅对

《鑫益瑞（2025）乌清字第（022）号》文件使用



26



证书编号: 建[造]14016100009376

初始注册日期: 2001 年 01 月 01 日

姓名: 卢湛伟

身份证号码: 440802197001270117

性别: 男

专业: 安装工程

聘用单位: 鑫益瑞建设工程有限公司

此件与原件一致 仅对

《鑫益瑞(2025)乌清字第(022)号》文件使用

颁发机关盖章:



发证日期: 2022 年 01 月 02 日



45



证书编号: 建[造]11146100009357

初始注册日期: 2014 年 10 月 11 日

姓名: 程静丽  
身份证号码: 142422198207080028  
性别: 女  
专业: 土木建筑  
聘用单位: 鑫益瑞建设工程有限公司

此件与原件一致 仅对

《鑫益瑞(2025)乌精字第(022)号》文件使用



颁发机关盖章:

发证日期: 2022 年 2 月 2 日