

集宁区文化馆和集宁区  
图书馆消防改造 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 建设项目工程量清单汇总表

工程名称：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	图书馆消防改造工程				
1.1	图书馆土建拆除恢复工程				
1.2	图书馆应急照明改造工程				
1.3	图书馆火自报改造工程				
1.4	图书馆消火栓改造工程				
1.5	图书馆喷淋改造工程				
2	文化馆消防改造工程				
2.1	文化馆土建拆除恢复工程				
2.2	文化馆应急照明改造工程				
2.3	文化馆火自报改造工程				
2.4	文化馆排烟改造工程				
2.5	文化馆消火栓改造工程				
合计					

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

图书馆土建拆除恢  
复工程 工程  
招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆土建拆除恢复工程      标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：图书馆土建拆除恢复工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：图书馆土建拆除恢复工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：图书馆土建拆除恢复工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：图书馆土建拆除恢复工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：图书馆土建拆除恢复工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



图书馆应急照明改  
造工程 工程  
招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急系统器具设备工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 ALEE 2. 规格:600*800*250 3. 安装方式:墙上明装,底距地1.5米	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱ATF 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:墙上明装,底距地1.5米	台	1			
3	030412004001	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED-1W 3. 安装形式:墙上暗装距地0.5m	套	4			
4	030412004002	疏散指示灯	1. 名称:吊装疏散指示灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED-1W 3. 安装形式:吊装距地2.5m	套	18			
5	030412004003	多信息复合标志灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:LED-1W 3. 安装形式:墙上暗装距地2.3m	套	5			
6	030412004004	应急灯	1. 名称:应急灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED-6W 3. 安装形式:墙上明装距地2.5m	套	11			
7	030412004005	室外应急灯	1. 名称:室外应急灯 IP67 2. 型号:LED-6W 3. 安装形式:墙上明装距地2.5m	套	2			
8	030412004007	应急灯	1. 名称:应急灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED-6W 3. 安装形式:吸顶安装	套	22			
9	030412004006	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED-1W 3. 安装形式:门上安装,门上0.3m	套	5			
10	030412004009	疏散出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			(自带蓄电池) 2. 型号:LED-1W 3. 安装形式:门上安装,门上0.3m					
11	030412004008	楼层显示指示灯	1. 名称:楼层显示指示灯 2. 型号:LED-5W 3. 安装形式:墙上暗装距地0.5m	套	7			
12	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	78			
		分部小计						
		配管配线工程						
13	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:明配	m	3.47			
14	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:明配	m	641			
15	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:Φ32 4. 配置形式:明配	m	98			
16	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:NHBV-4mm <sup>2</sup> 4. 钢索材质、规格:管内穿铁丝	m	30.5			
17	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:NHBV-2.5mm <sup>2</sup> 4. 钢索材质、规格:管内穿铁丝	m	401			
18	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZN-RVS-2*2.5mm <sup>2</sup> 4. 钢索材质、规格:管内穿铁丝	m	663.3			
		分部小计						
		防火门监控器具工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合    计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：图书馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：图书馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：图书馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：图书馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：图书馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：图书馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



图书馆火自报改造  
工程  
工程  
招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防机柜工程						
1	030405001001	蓄电池	1. 名称: 蓄电池	个	1			
2	080904007001	编码器、网关、显示器	1. 名称: 图形显示装置	台	1			
3	030904017002	报警联动一体机	1. 名称: 火灾报警控制器 2. 控制回路: 256点以内 3. 安装方式: 落地安装	台	1			
4	030904013002	联动控制主机	1. 名称: 消防联动控制器 2. 控制回路: 256点以内 3. 安装方式: 落地安装	台	1			
5	030904013003	联动控制主机	1. 名称: 应急照明控制器 (自带蓄电池) 2. 控制回路: 256点以内 3. 安装方式: 落地安装	台	1			
6	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称: 消防专用电话总机 2. 规格、线制: GST5000 3. 控制回路: 10路以内 4. 安装方式: 落地安装	台	1			
7	030904013004	应急广播控制装置	1. 名称: 应急广播控制装置 2. 安装方式: 落地安装	台	1			
8	031101077001	监控设备	1. 名称: 消防设备电源状态监控器 2. 规格: 500*180*600 3. 型号: TB3000B 4. 安装方式: 单面壁挂	套	1			
9	031101077002	区域分机	1. 名称: 区域分机 2. 规格: 330*160*440 3. 型号: TD0804B 4. 安装方式: 单面壁挂	套	1			
		分部小计						
		消防器具工程						
10	030904001001	点型探测器	1. 名称: 点型感烟探测器 2. 规格: TX3100A 3. 类型: 吸顶安装	个	52			
11	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 火灾警报扬声器 2. 型号: TX3353 3. 安装方式: 吸顶安装	个	17			
12	030904003001	按钮	1. 名称: 手动报警按钮 (带电话插孔) 2. 规格: TX3140	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式:距地1.3m暗装					
13	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:TX3152	个	16			
14	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警控制器 2. 规格:TX3301 3. 安装方式:底距地2.3m暗装	个	6			
15	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防直通对讲电话 2. 规格:HY5716B 3. 安装方式:距地1.3m暗装	部				
16	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:消防模块箱 2. 规格:TX6960 3. 输出形式:多输入输出	个	11			
17	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输入、输出模块 2. 规格:TX3208A 3. 输出形式:单输入、输出模块	个	5			
18	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 规格:TX3214A 3. 输出形式:单输入、输出模块	个	6			
19	030412004001	楼层显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 型号:TX3403 3. 安装形式:墙上暗装	套	2			
20	030402006001	隔离器	1. 名称:总线隔离器 2. 型号:TX3223 3. 安装部位:墙上安装	组	4			
21	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	125			
22	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:128点以内	系统	1			
		分部小计						
		消防配线配管工程						
23	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:吊顶内、天棚、顶板	m	758.4			
24	030411001002	配管	1. 名称:配管	m	326.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 图书馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:JDG 3. 规格:Φ25 4. 配置形式:吊顶内、天棚、顶板					
25	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:NHBV-2.5mm <sup>2</sup>	m	684.84			
26	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:NH-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup>	m	796.85			
27	030411004003	配线	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:管内 3. 型号:NH-RVVP-2*1.0mm <sup>2</sup>	m	133.25			
28	030411004004	配线	1. 名称:消防广播线 2. 配线形式:管内、线槽内 3. 型号:WDZN-YJV-2*2.5mm <sup>2</sup>	m	130.6			
29	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:NH-RVS-2*2.5mm <sup>2</sup>	m	203.3			
		分部小计						
		措施项目						
30	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：图书馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：图书馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：图书馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：图书馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：图书馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



图书馆消防栓改造工程  
工程  
招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆消火栓改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道工程						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接	m	108.8			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接	m	36.1			
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接	m	20.5			
4	080807009001	支架、吊架	1. 名称:管道支架 2. 支架除轻锈，刷防锈漆 2遍	t	0.099			
		分部小计						
		阀门管件工程						
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
6	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	4			
7	031003011001	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN65 1. 6MPa 3. 连接形式:焊接	副	1			
8	031003011002	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN100 1. 6MPa 3. 连接形式:焊接	副	4			
9	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:距地1.5m明装	套	14			
10	030902003001	钢管管件	1. 名称:正三通 2. 规格: DN150 3. 连接方式:沟槽连接	个	2			
11	030902003002	钢管管件	1. 名称:正三通 2. 规格: DN100 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
12	030902003003	钢管管件	1. 名称:三通 2. 规格: DN100*65 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
13	030902003005	钢管管件	1. 名称:90° 弯头	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆消火栓改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：图书馆消火栓改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：图书馆消火栓改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：图书馆消火栓改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：图书馆消火栓改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：图书馆消火栓改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



图书馆喷淋改造工程  
工程  
招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆喷淋改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道工程						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹	m	439.1			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹	m	136.2			
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹	m	57.3			
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽	m	51.3			
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽	m	36.7			
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽	m	11.2			
7	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN125 3. 连接形式:沟槽	m	5.9			
8	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽	m	5.1			
9	080807009001	支架、吊架	1. 名称:管道支架 2. 支架除轻锈，刷防锈漆 2遍	t	0.273			
		分部小计						
		阀门管件工程						
10	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	3			
11	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆喷淋改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
13	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	1			
14	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN150	个	1			
15	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
16	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
17	031003011001	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN65 1. 6MPa 3. 连接形式:焊接	副	2			
18	031003011002	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN100 1. 6MPa 3. 连接形式:焊接	副	2			
19	031003011003	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN150 1. 6MPa 3. 连接形式:焊接	副	2			
20	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	342			
21	030902003001	钢管管件	1. 名称:正三通 2. 规格: DN150 3. 连接方式:沟槽连接	个	2			
22	030902003002	钢管管件	1. 名称:正三通 2. 规格: DN100 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
23	030902003003	钢管管件	1. 名称:正三通 2. 规格: DN80 3. 连接方式:沟槽连接	个	3			
24	030902003004	钢管管件	1. 名称:三通 2. 规格: DN100*65 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
25	030902003005	钢管管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN50 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
26	030902003006	钢管管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN65 3. 连接方式:沟槽连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆喷淋改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030902003007	钢管管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN80 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
28	030902003008	钢管管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN100 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
29	030902003009	钢管管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN125 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
30	030902003010	钢管管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN150 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
31	030902003011	钢管管件	1. 名称:异径管 2. 规格:DN150*125 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
32	030902003012	钢管管件	1. 名称:异径管 2. 规格:DN150*80 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
33	030902003013	钢管管件	1. 名称:异径管 2. 规格:DN150*32 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
34	030902003014	钢管管件	1. 名称:异径管 2. 规格:DN125*100 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
35	030902003015	钢管管件	1. 名称:异径管 2. 规格:DN100*80 3. 连接方式:沟槽连接	个	3			
36	030902003016	钢管管件	1. 名称:异径管 2. 规格:DN80*65 3. 连接方式:沟槽连接	个	9			
37	030902003017	钢管管件	1. 名称:异径管 2. 规格:DN80*50 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
38	030902003018	钢管管件	1. 名称:异径管 2. 规格:DN80*32 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
39	030902003019	钢管管件	1. 名称:机械三通 2. 规格:DN125*50 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
40	030902003020	钢管管件	1. 名称:机械三通 2. 规格:DN80*25 3. 连接方式:沟槽连接	个	2			
41	030902003021	钢管管件	1. 名称:机械三通 2. 规格:DN65*25	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：图书馆喷淋改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：图书馆喷淋改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：图书馆喷淋改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：图书馆喷淋改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 图书馆喷淋改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



文化馆土建拆除恢  
复工程 工程  
招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化馆土建拆除恢复工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称：窗下砌体墙 拆除 2.砌体材质：加气混凝土砌块 3.拆除高度：900mm 4.拆除砌体的截面尺寸：1500*900	m <sup>3</sup>	0.41			
2	011610002001	金属门窗拆除	1.名称：拆除原金属窗	m <sup>2</sup>	2.25			
3	010802001001	金属(塑钢)门	1.更换门 2.门代号及洞口尺寸：LM1525 3.框、扇材质：65系列断桥铝合金（含中空玻璃）	m <sup>2</sup>	3.75			
4	011606003001	天棚面饰面拆除	1.拆除金属格栅吊顶饰面层	m <sup>2</sup>	300			
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：5km 3.垃圾运出楼层15m以内，人工装车，自卸车外运	m <sup>3</sup>	21.58			
6	011302002001	格栅吊项	1.恢复金属格栅吊项 2.龙骨利用	m <sup>2</sup>	300			
		分部小计						
		措施项目						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化馆土建拆除恢复工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：文化馆土建拆除恢复工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文化馆土建拆除恢复工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：文化馆土建拆除恢复工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：文化馆土建拆除恢复工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



文化馆应急照明改  
造工程

---

工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急系统器具设备工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 ALEE1、2 2. 规格:400*600*150 3. 安装方式:墙上明装,底距地1.5米	台	2			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱ATPY 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:墙上明装,底距地1.5米	台	1			
3	030412004001	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED-1W 3. 安装形式:墙上暗装距地0.5m	套	23			
4	030412004002	疏散指示灯	1. 名称:吊装疏散指示灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED-1W 3. 安装形式:吊装距地2.5m	套	9			
5	030412004003	多信息复合标志灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:LED-1W 3. 安装形式:墙上暗装距地2.3m	套	4			
6	030412004004	应急灯	1. 名称:应急灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED-2*3W 3. 安装形式:墙上明装距地2.5m	套	8			
7	030412004005	室外应急灯	1. 名称:室外应急灯 IP67 2. 型号:LED-2*3W 3. 安装形式:墙上明装距地2.5m	套	4			
8	030412004006	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED-1W 3. 安装形式:门上安装,门上0.3m	套	10			
9	030412004007	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:LED-5W 3. 安装形式:吸顶安装	套	23			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:机房照明 2. 型号:双管荧光灯	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	82			
		分部小计						
		配管配线工程						
12	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:明配	m	70.3			
13	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:明配	m	799.3			
14	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:Φ32 4. 配置形式:明配	m	41.5			
15	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:NHRVS-2*2.5mm <sup>2</sup> 4. 钢索材质、规格:管内穿铁丝	m	792.61			
16	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:NHBV-2.5mm <sup>2</sup> 4. 钢索材质、规格:管内穿铁丝	m	41.4			
17	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZN-RVS-2*1.0mm <sup>2</sup> 4. 钢索材质、规格:管内穿铁丝	m	70.3			
18	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZN-BYJ1.5mm <sup>2</sup> 4. 钢索材质、规格:管内穿铁丝	m	140.6			
19	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJV-4*4 3. 敷设方式、部位:管内	m	13.2			
20	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJV-5*4 3. 敷设方式、部位:管内	m	36.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：文化馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文化馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：文化馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



## 总承包服务费计价表

工程名称：文化馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：文化馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

文化馆火自报改造  
工程

---

工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防机柜工程						
1	030405001001	蓄电池	1. 名称: 蓄电池	个	1			
2	080904007001	编码器、网关、显示器	1. 名称: 图形显示装置	台	1			
3	030904017002	报警联动一体机	1. 名称: 火灾报警控制器 2. 控制回路: 256点以内 3. 安装方式: 落地安装	台	1			
4	030904013002	联动控制主机	1. 名称: 消防联动控制器 2. 控制回路: 256点以内 3. 安装方式: 落地安装	台	1			
5	030904013003	联动控制主机	1. 名称: 应急照明控制器 (自带蓄电池) 2. 控制回路: 256点以内 3. 安装方式: 落地安装	台	1			
6	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称: 消防专用电话总机 2. 规格、线制: GST5000 3. 控制回路: 10路以内 4. 安装方式: 落地安装	台	1			
7	030904013004	应急广播控制装置	1. 名称: 应急广播控制装置 2. 安装方式: 落地安装	台	1			
8	031101077001	监控设备	1. 名称: 消防设备电源状态监控器 2. 规格: 500*180*600 3. 型号: TB3000B 4. 安装方式: 单面壁挂	套	1			
9	031101077002	区域分机	1. 名称: 区域分机 2. 规格: 330*160*440 3. 型号: TD0804B 4. 安装方式: 单面壁挂	套	1			
		分部小计						
		消防器具工程						
10	030904001001	点型探测器	1. 名称: 点型感烟探测器 2. 规格: TX3100A 3. 类型: 吸顶安装	个	69			
11	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 火灾警报扬声器 2. 型号: TX3353 3. 安装方式: 吸顶安装	个	11			
12	030904003001	按钮	1. 名称: 手动报警按钮 (带电话插孔) 2. 规格: TX3140	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式:距地1.3m暗装					
13	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:TX3152	个	9			
14	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警控制器 2. 规格:TX3301 3. 安装方式:底距地2.3m暗装	个	7			
15	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防直通对讲电话 2. 规格:HY5716B 3. 安装方式:距地1.3m暗装	部	1			
16	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:消防模块箱 2. 规格:TX6960 3. 输出形式:多输入输出	个	12			
17	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输入、输出模块 2. 规格:TX3208A 3. 输出形式:单输入、输出模块	个	33			
18	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 规格:TX3200A 3. 输出形式:单输入、输出模块	个	1			
19	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 规格:TX3214A 3. 输出形式:单输入、输出模块	个	7			
20	030412004001	楼层显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 型号:TX3403 3. 安装形式:墙上暗装	套	2			
21	030402006001	隔离器	1. 名称:总线隔离器 2. 型号:TX3223 3. 安装部位:墙上安装	组	4			
22	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	163			
23	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:256点以内	系统	1			
		分部小计						
		消防配线配管工程						
24	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC	m	992.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：文化馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文化馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称: 文化馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：文化馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



文化馆排烟改造工程

---

工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化馆排烟改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		风机、风阀工程						
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:排烟风机（轴流风机） 2. 规格:Q=42000m3/h P=324Pa功率8kw 3. 质量:115kg	台	1			
2	030703008001	铝合金百叶风口	1. 名称:铝合金百叶风口 2. 规格:1520*500	个	1			
3	030703008002	铝合金百叶风口	1. 名称:铝合金百叶风口 2. 规格:400+（250）*400	个	12			
4	030703008003	铝合金百叶风口	1. 名称:铝合金百叶风口 2. 规格:320+（250）*320	个	8			
5	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1600*400	个	3			
6	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1000*250	个	7			
7	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1000*400	个	2			
		分部小计						
		风管工程						
8	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1.2mm	m2	403.3			
9	031208006001	喷涂、涂抹	1. 材料:刷俩道防火涂料 2. 对象:风管	m2	403.3			
10	080807009001	支架、吊架	1. 名称:风管支架 2. 支架除轻锈，刷防锈漆2遍	t	0.144			
11	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
12	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化馆排烟改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化馆排烟改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：文化馆排烟改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文化馆排烟改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：文化馆排烟改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：文化馆排烟改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5





文化馆消火栓改造工程  
工程  
招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化馆消火栓改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道工程						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接	m	50.1			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接	m	1.92			
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接	m	51			
4	080807009001	支架、吊架	1. 名称:管道支架 2. 支架除轻锈，刷防锈漆 2遍	t	0.062			
		分部小计						
		阀门管件工程						
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN65	个	7			
6	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100	个	1			
7	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN150	个	1			
8	031003011001	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN65 1. 6MPa 3. 连接形式:焊接	副	7			
9	031003011002	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN100 1. 6MPa 3. 连接形式:焊接	副	1			
10	031003011003	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN150 1. 6MPa 3. 连接形式:焊接	副	1			
11	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:距地1.5m明装	套	9			
12	030902003001	钢管管件	1. 名称:正三通 2. 规格: DN150	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化馆消火栓改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接方式:沟槽连接					
13	030902003002	钢管管件	1. 名称:正三通 2. 规格: DN100 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
14	030902003003	钢管管件	1. 名称:三通 2. 规格: DN150*100 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
15	030902003004	钢管管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格: DN150 3. 连接方式:沟槽连接	个	10			
16	030902003005	钢管管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格: DN100 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
17	030902003006	钢管管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格: DN65 3. 连接方式:沟槽连接	个	29			
18	030902003007	钢管管件	1. 名称:90° 弯头异径弯头 2. 规格: DN150*65 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
19	030902003008	钢管管件	1. 名称:异径管 2. 规格: DN100*65 3. 连接方式:沟槽连接	个	2			
20	030902003009	钢管管件	1. 名称:异径管 2. 规格: DN150*65 3. 连接方式:沟槽连接	个	2			
21	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:壁挂式 2. 型号、规格:1800*700*240 3. 附件材质、规格:带自救卷盘单栓口	套	9			
22	030901013001	灭火器	1. 形式:干粉灭火器 2. 规格、型号:4kg	具	18			
		分部小计						
		措施项目						
23	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化馆消火栓改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化馆消火栓改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：文化馆消火栓改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文化馆消火栓改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



# 计 日 工 表

工程名称：文化馆消火栓改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：文化馆消火栓改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

