

卓资山镇政权服务设施
功能提升及修缮工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目综合汇总表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		会议室改办公室						
1	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称:240墙体 2. 砌体材质:多孔砖 3. 拆除高度:2.66m 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	0.34			
2	011610001001	木门窗拆除	1. 原木门拆除 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	2.73			
3	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原主席台 2. 规格2000宽X280高 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	13.82			
4	011608001003	铲除油漆面	1. 铲除刮腻子墙面及天棚 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	181.87			
5	011605002002	立面块料拆除	1. 铲除原踢脚线 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	5.96			
6	010103002006	余方弃置	1. 建筑垃圾归堆、打包、装袋、下楼、临时堆放、外运 2. 装车方式、运输方式及运距由投标人自行根据实际情况考虑，运输方式满足绿色环保要求 3. 建筑垃圾消纳费综合考虑在综合单价中 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	1.76			
		分部小计						
		羽毛球馆改会议室						
7	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体名称:240墙体 2. 砌体材质:多孔砖 3. 拆除高度:2.66m 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	1.38			
8	011601001007	砖砌体拆除	1. 墩台拆除 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	0.33			
9	011601001006	砖砌体拆除	1. 掏门洞 2. 砌体名称:240墙体 3. 砌体材质:多孔砖	m3	1.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 拆除尺寸:1000*2200 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定					
10	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原更衣室、淋浴间、卫生间铝合金门 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	8.82			
11	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原卫生间隔断 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	1.84			
12	011608001004	铲除油漆面	1. 铲除乳胶漆墙面 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	118.27			
13	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除PVC吊顶 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	9.96			
14	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除原地砖地面 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	18.21			
15	010103002007	余方弃置	1. 建筑垃圾归堆、打包、装袋、下楼、临时堆放、外运 2. 装车方式、运输方式及运距由投标人自行根据实际情况考虑，运输方式满足绿色环保要求 3. 建筑垃圾消纳费综合考虑在综合单价中 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	5.92			
		分部小计						
		便民服务中心						
16	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除原台阶至地面 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	28.32			
17	011608002001	铲除涂料面	1. 原涂料外墙剔除到基层墙面 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	564.82			
18	011605002003	立面块料拆除	1. 原涂料外墙剔除到基层墙面 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	76.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰拆除
标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010103002008	余方弃置	1. 建筑垃圾归堆、打包、装袋、下楼、临时堆放、外运 2. 装车方式、运输方式及运距由投标人自行根据实际情况考虑，运输方式满足绿色环保要求 3. 建筑垃圾消纳费综合考虑在综合单价中 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	3.75			
		分部小计						
		主楼						
20	011605001006	平面块料拆除	1. 拆除原台阶至地面 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	13.44			
21	011608002002	铲除涂料面	1. 原涂料外墙剔除到基层墙面 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	792.85			
22	010103002009	余方弃置	1. 建筑垃圾归堆、打包、装袋、下楼、临时堆放、外运 2. 装车方式、运输方式及运距由投标人自行根据实际情况考虑，运输方式满足绿色环保要求 3. 建筑垃圾消纳费综合考虑在综合单价中 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	2.64			
		分部小计						
		综治中心						
23	011608002003	铲除涂料面	1. 原涂料外墙剔除到基层墙面 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	311.99			
24	010103002010	余方弃置	1. 建筑垃圾归堆、打包、装袋、下楼、临时堆放、外运 2. 装车方式、运输方式及运距由投标人自行根据实际情况考虑，运输方式满	m3	0.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰拆除 标段:卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰拆除

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰拆除

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰拆除

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰拆除

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰拆除

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰拆除

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰拆除

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升工程-建筑装饰 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		会议室改办公室						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 100mm厚轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 2. 75系列轻钢龙骨 3. 12mm厚单层双面石膏板面层 4. 内塞75mm厚岩棉 5. 板缝贴绷带 6. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	51.48			
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 内墙1 2. 腻子两遍刮平, 乳胶漆两遍。(燃烧性能为A级) 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	219.56			
3	011406001002	抹灰面油漆（天棚）	1. 乳胶漆天棚 2. 结构砼表面满刮腻子、分遍刮平 3. 面饰白色乳胶漆两遍 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	78.79			
4	011105003001	块料踢脚线	1. 踢1地砖踢脚(100高) 2. 10厚铺地砖踢脚, 稀水泥擦缝浆勾缝, 缝宽8 3. 10厚1:2水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	6.86			
5	010801002002	成品木质套装门(含门套)	1. 实木复合套装门, 洞口尺寸1000*2200(含门套) 2. 含门锁、合页、地插、隐藏闭门器等五金件 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	樘	3			
		分部小计						
		羽毛球馆改会议室						
		室内部分						
		零星工程						
6	010401004001	多孔砖墙	1. 240多孔砖墙堵门	m3	0.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定					
7	010402001001	砌块墙	1. 100厚陶粒混凝土砌块墙 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	1.59			
8	010801002003	木质门带套	1. 新增成品暗门1000*2200（含门套） 2. 门材质、饰面同背景墙 3. 含门锁、合页、地插、隐藏闭门器等五金件 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	樘	2			
9	010801002004	木质门带套	1. 新增卫生间门M0721 2. 含门锁、合页、地插、隐藏闭门器等五金件 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	樘	1			
10	010401012001	零星砌砖	1. 新增砖砌一步台阶 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	0.13			
11	011107002001	块料台阶面	1. 新增台阶贴面砖 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	0.84			
		分部小计						
		洽谈室						
12	011207001002	墙面装饰板	1. 内墙板墙面（洽谈室） 2. 增加内墙饰面板 3. 木工板基层 4. 原内墙瓷砖 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	93.04			
13	011302001001	吊顶天棚	1. 矿棉装饰板吊顶（洽谈室） 2. $\phi 8$ 螺栓吊杆，双向吊杆 $\phi 1200$ 3. 铝合金配套龙骨，主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603。 4. 12~15厚600x600矿棉装饰板（燃烧性能为A级） 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	17.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011102003001	块料楼地面	1. 地砖地面（洽谈室） 2. 铺10厚防滑地砖，干水泥擦缝。 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层。 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	18.21			
15	011101001001	水泥浆一道	1. 水泥浆一道 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	18.21			
		分部小计						
		卫生间						
16	011204003001	块料墙面	1. 面砖墙面（卫生间） 2. 12厚1：3水泥砂浆打底 3. 8厚1：1水泥石灰膏砂浆结合层，内嵌抗裂网 4. 贴8厚300X600白色亚光全瓷面砖（在面砖粘贴面上随贴随刷一道混凝土界面处理剂，增强粘结力或在釉面砖上涂抹专用粘结剂，然后粘贴） 5. 白水泥擦缝 6. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	16.03			
17	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子防水涂料，四周沿墙到顶 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	15.83			
18	011102003002	块料楼地面	1. 8~10厚800x800地砖铺实拍平，专用勾缝剂擦缝 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层。 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	1.08			
19	011101001002	水泥浆一道	1. 水泥浆一道 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	1.08			
20	010904002001	防潮层	1. 1.5厚JS-III聚合物水泥基防水涂料周边卷起500mm 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	1.71			
21	010904002002	楼（地）面涂膜	1. (1.2+1.5)厚合成高分	m2	1.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防水	1. 防水涂料, 四周沿墙到顶 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定					
		分部小计						
		会议室						
22	011406001003	抹灰面油漆	1. 乳胶漆内墙（会议室） 2. 腻子两遍刮平，乳胶漆两遍 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	118.27			
23	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 木地板（会议室） 2. 12厚实木复合地板 3. 3~5厚泡沫塑料衬垫 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	167.63			
24	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 主席台（280高） 2. 15厚复合木地板 3. 双层18厚防火阻燃板。 4. 40X40X3mm镀锌方钢焊接@400 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	26.64			
25	011302001002	吊顶天棚	1. 铝板吊顶（新建成品板材吊顶（同色原吊顶铝板）） 2. 50副龙骨，间距400，单向排列，副龙骨75吊件 3. 38主骨，中距≤1200，单向排列 4. 直径8mm，全丝钢筋吊杆，M12膨胀丝固定，双向中距≤1200，110主龙骨垂直吊挂 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	29.22			
26	011105006001	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线 2. 高度60mm 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	3.37			
27	011207001003	墙面装饰板	1. 15厚木饰面板安装 2. 专用挂件 3. 18mm防火基层板找平 4. 界面剂1道	m2	30.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰
标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 建筑墙面基层 6. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定					
28	011207001006	墙面装饰板	1. 纤维吸音板安装 2. 专用挂件 3. 18mm防火基层板找平 4. 界面剂1道 5. 建筑墙面基层 6. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	13.76			
		分部小计						
		便民服务中心						
		室内						
29	011210003001	玻璃隔断	1. 成品玻璃隔断通顶（喊开启门扇） 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	11.55			
30	011501001001	柜台	1. 新增木饰面服务台 2. 大理石台面 3. 具体样式由建设单位现场确认 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	4			
31	011406001005	抹灰面油漆	1. 乳胶漆墙面 2. 腻子两遍刮平，乳胶漆两遍 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	1.9			
32	011105006003	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线 2. 高度60mm 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	0.48			
33	011207001007	墙面装饰板	1. 石膏板包暖气管 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	1.9			
		分部小计						
		外墙						
34	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 涂料外墙面 2. 刮柔性耐水腻子 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂主层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	564.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定					
35	011204003003	块料墙面	1. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 3. 配套专用胶粘剂粘结 4. 5厚陶瓷锦砖,填缝剂填缝 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	76.56			
		分部小计						
		台阶						
36	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 300厚天然级配砂石夯实 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	8.5			
37	010507004002	台阶	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土输送: 泵送方式自定 (含泵送费) 4. 砼制作、运输、浇筑、振捣及养护等 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	28.32			
38	011107001003	石材台阶面	1. 25厚花岗岩踏步板及踢面板台阶面层铺贴 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	28.32			
		分部小计						
		其他工程						
39	010805005002	玻璃门斗	1. 玻璃门斗 (含门开启扇) 2. 详专业厂家定制 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	50.46			
		分部小计						
		屋面油漆						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰
标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011405001001	金属面油漆	1. 屋顶重新刷漆 2. 红丹防锈漆一遍 3. 酚醛树脂漆一遍(面漆) 4. 酚醛树脂漆一遍(中间漆) 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	2925.88			
		分部小计						
		主楼						
		外墙面						
41	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 涂料外墙面 2. 刮柔性耐水腻子 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂主层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍 6. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	790.4			
42	011201001001	墙面一般抹灰	1. 3-6厚抹面胶浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	790.4			
43	011001003001	保温隔热墙面	1. 80厚挤塑聚苯板保温层,配套胶粘剂粘贴,辅锚栓固定 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	792.85			
44	011201001002	墙面一般抹灰	1. 15厚1:3防水水泥砂浆找平 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	720.3			
		分部小计						
		台阶						
45	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300厚天然级配砂石夯实 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	4.03			
46	010507004003	台阶	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土输送：泵送方式自定（含泵送费）	m2	13.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰
 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 砼制作、运输、浇筑、振捣及养护等 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定					
47	011107001004	石材台阶面	1. 25厚花岗岩踏步板及踢面板台阶面层铺贴 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	12.93			
		分部小计						
		其他工程						
48	010901001001	瓦屋面	1. 蓝色陶土瓦片 2. 三角形钢架钢龙骨：L50*4钢龙骨间距300 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	5.9			
49	010805005003	玻璃门斗（主楼）	1. 玻璃门斗 2. 详专业厂家定制 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	25.67			
50	011207001008	墙面装饰板	1. 门斗顶包铝板 2. 铝板厚度及龙骨投标人自行考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	10.3			
		分部小计						
		综治中心						
51	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 涂料外墙面 2. 刮柔性耐水腻子 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂主层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍 6. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	314.97			
52	011201001003	墙面一般抹灰	1. 3-6厚抹面胶浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	314.97			
53	011001003002	保温隔热墙面	1. 80厚挤塑聚苯板保温层,配套胶粘剂粘贴,辅锚栓固定	m2	311.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰
 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定					
54	011201001004	墙面一般抹灰	1. 15厚1:3防水水泥砂浆找平 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	279.46			
		分部小计						
		电动伸缩门						
55	010805004001	电动伸缩门	1. 更换电动伸缩门 :长9500mm	m	9.5			
		分部小计						
		措施项目						
56	011701002001	外脚手架	1. 综治中心外墙脚手架 2. 搭设方式投标人自行考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	408.46			
57	011701002002	外脚手架	1. 主楼外墙脚手架 2. 搭设方式投标人自行考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	989.26			
58	011701002003	外脚手架	1. 羽毛球改会议室外墙脚手架 2. 搭设方式投标人自行考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	774.69			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-安装拆除工程 标段:卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-安装拆除工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-安装拆除工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-安装拆除工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-安装拆除工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-安装拆除工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	其他安装拆除工程	包含完成此项工程的所有工作内容	2000			
合 计			2000			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-安装拆除工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-安装拆除工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-安装拆除工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升工程-安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		会议室改造						
1	030412001001	圆形吸顶灯	1. 名称:圆形吸顶灯 2. 安装方式:吸顶安装	套	3			
2	030404034001	单联开关	1. 名称:单联开关	个	3			
3	030404035001	五孔插座	1. 名称:五孔插座	个	10			
4	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:De20	m	30			
5	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2. 5mm2 5. 材质:铜芯	m	90			
6	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯	m	120			
7	031005002001	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器 2. 型号、规格:20片	组	2			
8	031001001001	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足压力试验及吹、洗设计要求	m	10			
9	031003001001	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
10	030411001002	墙面开槽、恢复	1. 名称:墙面开槽、恢复 2. 规格:DN25 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	30			
11	030414002001	送配电装置系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		活动室改造						
12	030507014001	电子显示屏	1. 名称:电子显示屏	台	1			
13	030412004001	灯带	1. 名称:灯带	套	17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-安装工程 标段: 卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-安装工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-安装工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-安装工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-安装工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-安装工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-安装工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-安装工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-安装工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-戏台拆除工程 标段: 卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原金属门窗拆除 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	33.84			
2	011610001001	木门窗拆除	1. 原木门拆除 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	8.4			
3	011608002001	铲除涂料面	1. 天棚铲除刮腻子 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	343.14			
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 内外墙抹灰层及饰面层铲除 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	1022.74			
5	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾归堆、打包、装袋、下楼、临时堆放、外运 2. 装车方式、运输方式及运距由投标人自行根据实际情况考虑，运输方式满足绿色环保要求 3. 建筑垃圾消纳费综合考虑在综合单价中 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	29.63			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-戏台拆除工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-戏台拆除工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-戏台拆除工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-戏台拆除工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-戏台拆除工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-戏台拆除工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-戏台拆除工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-戏台拆除工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升工程-活动室装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面工程						
1	010901002001	型材屋面	1. 屋顶彩钢板 2. 100厚彩钢板顶子 3. 利用原有屋架 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	415.62			
		分部小计						
		室内工程						
2	011207001001	墙面装饰板	1. 100厚轻钢龙骨纸面石膏板封堵窗 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	1.8			
3	010402001001	砌块墙	1. 陶粒混凝土砌块墙堵窗 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	1.6			
4	011101005001	自流坪楼地面	1. 自流平地面（羽毛球室） 2. 2~4厚聚氨酯自流平涂层 3. 40厚C25细石混凝土，随打随抹平，表面打磨或喷砂处理 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	184.56			
5	011406003001	满刮腻子	1. 刮腻子墙面 2. 柔性耐水腻子2厚，表面刮防霉大白两遍（燃烧性能为A级） 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	655.15			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	633.89			
7	011406003002	满刮腻子	1. 刮腻子顶棚 2. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 3. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	343.14			
		分部小计						
		外墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料外墙面 2. 喷或滚刷底涂料。 3. 喷或滚刷面层涂料二遍。 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	403.92			
9	011201001002	墙面一般抹灰	1. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	403.92			
10	011201001003	墙面一般抹灰	1. 12厚1:3水泥砂浆找平 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	388.85			
		分部小计						
		门窗工程						
11	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:钢质防盗门 2. 门框、扇材质:钢制 3. 含闭门器、顺序器等全部五金件 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	2.52			
12	010801002002	成品木质套装门(含门套)	1. 实木复合套装门，洞口尺寸1000*2100（含门套） 2. 含门锁、合页、地插、隐藏闭门器等五金件 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求	樘	4			
13	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 门联窗（含附框） 2. 隔热断桥铝合金框+中空玻璃(6mm透明+12mm空气层+6mm透明) 3. 含把手、合页、全部优质五金配件及连接件、优质毛条等 4. 满足甲方使用要求，符合国家验收标准 5. 颜色、纹路、样式由甲方现场确定 6. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	25.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-活动室装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010803001001	升降电动布帘	1. 升降电动布帘 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	55			
		分部小计						
		措施项目						
15	011701002001	外脚手架	1. 戏台改活动室外墙脚手架 2. 搭设方式投标人自行考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	462.79			
16	011701006001	满堂脚手架	1. 戏台改活动室满堂脚手架 2. 搭设方式投标人自行考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	343.14			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-活动室装饰装修工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-活动室装饰装修工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-活动室装饰装修工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-活动室装饰装修工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-活动室装饰装修工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-活动室装饰装修工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-活动室装饰装修工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-活动室装饰装修工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：暂列金

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

复核人（造价工程师）：