

卓资县易地搬迁福佳综合服务  
中心及车棚建设工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 工程项目综合汇总表

工程名称：卓资县易地搬迁福佳综合服务中心及车棚建设工程

[illegible]

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：拆除及改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		0
1.1	拆除工程		
1.2	改造工程		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			0

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除及改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称：门窗拆除 2. 包括拆除、废弃材料清理 3. 其他详见设计图纸比并附相关规范要求	m2	39.24			
2	011610002003	木门窗拆除	1. 名称：木门窗拆除 2. 包括拆除、废弃材料清理 3. 其他详见设计图纸比并附相关规范要求	m2	3.36			
3	011610002002	拆除玻璃门斗	1. 名称：拆除玻璃门斗 2. 包括拆除、废弃材料清理 3. 其他详见设计图纸比并附相关规范要求	m2	44.92			
4	031004006001	大便器	1. 名称：蹲式大便器拆除 2. 包括拆除、废弃材料清理 3. 其他详见设计图纸比并附相关规范要求	组	1			
5	031004003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆拆除 2. 包括拆除、废弃材料清理 3. 其他详见设计图纸比并附相关规范要求	组	1			
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砖墙拆除 2. 包括拆除、废弃材料清理 3. 其他详见设计图纸比并附相关规范要求	m3	15.64			
7	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：拆除混凝土柱子 2. 包括拆除、废弃材料清理 3. 其他详见设计图纸比并附相关规范要求	m3	0.9			
8	011605001001	地面拆除	1. 名称：地面拆除 2. 包括拆除、废弃材料清理 3. 其他详见设计图纸比并附相关规范要求	m2	28.84			
9	011608002001	铲除涂料面	1. 名称：外墙涂料 2. 包括拆除、废弃材料清理 3. 其他详见设计图纸比并附相关规范要求	m2	567.04			
10	011607002001	屋面层拆除	1. 砌体名称：屋面层拆除 2. 包括拆除、废弃材料清	m2	237.9			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除及改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			理 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求					
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废料 2. 运距:施工方自行考虑运距;	m3	33. 41			
		分部小计						
		改造工程						
		门窗洞口掏砌						
12	030408008001	窗口掏砌	1. 名称:窗口掏砌 2. 包括拆除、废弃材料清理 3. 其他详见设计图纸比并附相关规范要求	m2	0. 81			
13	030408008002	门口掏砌	1. 名称:门口掏砌 2. 包括拆除、废弃材料清理 3. 其他详见设计图纸比并附相关规范要求	m2	13. 44			
14	010401012001	零星砌砖	1. 名称:堵洞口 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	2. 7			
		分部小计						
		楼地面						
15	011102003001	块料楼地面—地面1（修缮）	1、10厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、20厚1:4 干硬性水泥砂浆结合层 3、60厚C20细石混凝土（上下配Φ3双向@50钢丝网片，中间敷设地盘管） 4、铝箔保护层 5、30厚挤塑聚苯板 6、素水泥浆一道 7、60厚C15 混凝土垫层 8、150厚碎石灌M5 水泥砂浆 9、素土夯实 10、部位：门厅	m2	21. 69			
16	011102003003	块料楼地面—楼面3（修缮）	1、10厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、现浇钢筋混凝土楼板 5、部位：楼梯间(修缮)	m2	7. 15			
本页小计								



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除及改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除及改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除及改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		0
1.1	砌体部分		
1.2	门窗部分		
1.3	装饰部分		
1.4	坡道部分		
1.5	屋面排水管		
1.6	不锈钢字		
1.7	屋面		
1.8	新增隔墙		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			0

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌体部分						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚陶粒混凝土砌块墙 2. 砖强度:MU15 3. 砂浆强度等级:M10专业砌筑砂浆 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	1.24			
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:120厚烧结非粘土多孔砖 2. 砖强度:MU15 3. 砂浆强度等级:M10专业砌筑砂浆 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	7.14			
		分部小计						
		门窗部分						
3	010802001001	成品钢质门	1. 安装门（利旧） 2. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	11.76			
4	010802001002	成品钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框或扇外围尺寸:含门框、门锁、闭门器及其他五金件 3. 门框、扇材质:钢制 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	3.78			
5	010807006001	金属（塑钢、断桥）橱窗	1. 安装窗（利旧） 2. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	11.34			
		分部小计						
		装饰部分						
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 参图集12j1外墙14（EPS涂料墙面）	m2	567.04			
		分部小计						
		坡道部分						
7	010507001001	坡道	1. 参图集12j12-26-4 2. 面层改为40厚毛面花岗岩板 3. 加铺300厚中砂防冻层	m2	35.1			
		分部小计						
		屋面排水管						
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010902004001	屋面排水管	1. 参图集12j5-1	m	48.78			
		分部小计						
		不锈钢字						
9	011508004001	金属字	1. 字体规格:600高不锈钢字	个	10			
		分部小计						
		屋面						
10	010902001001	屋面卷材防水	1、40厚C20细石混凝土内配冷拔Φ4 一级钢筋，双向中距100，加5%的防水剂，分格缝中距<6m,网片至分格缝处断开分格缝内嵌入20厚建筑胶。 2、干铺一层1.5厚SBS隔离层 3、4 +3厚弹性体改性沥青防水卷材 4、50厚C20细石混凝土随打随抹平 5、1:8水泥陶粒找坡25% 6、180厚挤塑聚苯板保温层(密度35 kg/m³) 7、20厚1:25水泥砂浆找平层 8、现浇钢筋混凝土屋面板(屋面拆除到基层，1~7层重新做)	m2	237.9			
		分部小计						
		新增隔墙						
11	011207001001	墙面装饰板	1. 名称：新增石膏板隔墙 2. 轻钢龙骨 3. 双层石膏板	m2	64.04			
		分部小计						
		措施项目						
12	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	m2	567.04			
13	011701008001	外装饰吊篮	1. 外装饰吊篮	m2	567.04			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		4954.87
1.1	强电		
1.2	应急照明		
1.3	弱电		
1.4	监控系统		4954.87
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			4954.87

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:动力配电箱AL1 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:明装, 底边距地1.5m 4. 含本配电箱系统图中所有元器件其他附件 5. 其它详见设计图纸并符合相关要求	台	1			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:220V 15W(LED) 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它详见设计图纸并符合相关要求	套	6			
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:双管支架灯 2. 型号:220V 2x16W(LED) 3. 安装方式:链吊, 距地2.5m 4. 其它详见设计图纸并符合相关要求	套	27			
4	030412001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:220V 9W(LED) 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它详见设计图纸并符合相关要求	套	6			
5	030404034001	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 型号:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 下皮距地1.3m 4. 其它详见设计图纸并符合相关要求	个	2			
6	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 型号:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 下皮距地1.3m 4. 其它详见设计图纸并符合相关要求	个	6			
7	030404034003	双联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 型号:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 下皮距地1.3m 4. 其它详见设计图纸并符合相关要求	个	1			
8	030404035003	单相二、三极插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 型号:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地0.3m 4. 其它详见设计图纸并符合相关要求	个	21			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			合相关规范要求					
17	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	534.6			
18	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具pvc接线盒 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	37			
19	030411006002	接线盒	1. 名称:开关、插座pvc接线盒 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	34			
20	03B002	热风幕	1. 电热辐射板, L=1000mm, 电热功率N=4kw	台	2			
21	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):1 KV以下	系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
22	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 ALES-1 2. 规格:400*500*200mm, 输出电压DC36V 3. 安装方式:明装, 底边距地1m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	台	1			
23	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:DC36V 1W, 持续型, 自带蓄电池, 电池供电时间30min+10min 3. 安装形式:明装, 门上0.2m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	2			
24	030412004002	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号:DC36V 1W, 持续型, 自带蓄电池, 电池供电时间30min+10min 3. 安装形式:壁装, 距地0.5m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	2			
25	030412004003	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:DC36V 1W, 持续型, 自带蓄电池, 电池供电	套	2			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 电气工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			时间30min+10min 3. 安装形式:明装,距地2.2m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求					
26	030412004004	装饰灯	1. 名称:双面方向标志灯(单向) 2. 型号:DC36V 1W, 持续型, 自带蓄电池, 电池供电时间30min+10min 3. 安装形式:壁装,距地0.5m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	4			
27	030412004005	装饰灯	1. 名称:疏散照明灯(A型) 2. 型号:DC36V 1W, 持续型, 自带蓄电池, 电池供电时间30min+10min 3. 安装形式:壁装,距地2.2m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	18			
28	030412004006	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:DC36V 1W, 持续型, 自带蓄电池, 电池供电时间30min+10min 3. 安装形式:明装,门上0.2m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	4			
29	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZN-RVS-2X1.5 3. 材质:铜芯 4. 部位:室内穿管 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	196.44			
30	030411001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	194.64			
31	030411006003	接线盒	1. 名称:灯具pvc接线盒 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	33			
32	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:砌块墙开槽 2. 规格:管径DN20	m	107.37			
		分部小计						
		弱电						
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 电气工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030502012002	信息插座	1.名称：双口网络信息插座 2.安装方式：明装,H+0.3m 3.其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	15			
34	030502005002	双绞线缆	1.名称：UTP6e 2.安装方式：管内穿线 3.其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	666.71			
35	030411001006	配管	1.名称：配管 2.材质:pvc 3.规格:De25 4.其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	333.35			
		分部小计						
		监控系统						
36	030904013001	巡查控制主机	1.名称：巡查控制主机 2.其它详见设计图纸并符合相关规范要求	台	1			
37	030904013002	视频控制主机	1.名称：视频控制主机 2.其它详见设计图纸并符合相关规范要求	台	1			
38	040205020001	监控摄像机	1.名称：枪式摄像机 2.安装方式：壁挂,距地2.5m 3.其它详见设计图纸并符合相关规范要求	台	1			
39	040205020002	监控摄像机	1.名称：全球摄像机 2.安装方式：吸顶 3.其它详见设计图纸并符合相关规范要求	台	4			
40	030502005003	双绞线缆	1.名称：UTP6e 2.安装方式：管内穿线 3.其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	71			
41	030502005004	双绞线缆	1.名称：RVS 2*1.5 2.安装方式：管内穿线 3.其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	78			
42	030411001008	配管	1.名称：配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	71			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合    计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质:PPR 3. 规格:De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及竣工验收规范的压力试验及冲洗消毒 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	33.35			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质:PPR 3. 规格:De32, 0.8Mpa（壁厚2.9mm） 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及竣工验收规范的压力试验及冲洗消毒 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	32.94			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质:PPR 3. 规格:De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及竣工验收规范的压力试验及冲洗消毒 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	12.27			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN32 4. 压力等级:0.8Mpa 5. 连接形式:丝接 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	2			
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN40 4. 压力等级:0.8Mpa 5. 连接形式:丝接 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	1			
6	031003013001	水表	1. 名称:水表(IC卡水表LXSD-20) 2. 规格:DN32 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	组	2			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			合相关规范要求					
7	031003013002	水表	1. 名称:水表(IC卡水表 LXSD-20) 2. 规格:DN40 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	组	1			
8	031004003001	洗脸盆	1. 材质:单柄水嘴台下式洗脸盆 2. 类型:陶瓷 3. 必须符合《节水型生活用水器具》CJ164-2002标准,并应采用低噪声洁具,坐便应用两档式坐便系统,包含相应附件 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	组	4			
9	031004006001	大便器	1. 材质:坐便 2. 必须符合《节水型生活用水器具》CJ164-2002标准,并应采用低噪声洁具,坐便应用两档式坐便系统,包含相应附件 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	组	6			
10	031004003002	洗脸盆	1. 材质:柱式洗脸盆 2. 类型:陶瓷 3. 必须符合《节水型生活用水器具》CJ164-2002标准,并应采用低噪声洁具,坐便应用两档式坐便系统,包含相应附件 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	组	2			
11	031004003003	洗脸盆	1. 材质:拖布池 2. 类型:陶瓷 3. 必须符合《节水型生活用水器具》CJ164-2002标准,并应采用低噪声洁具,坐便应用两档式坐便系统,包含相应附件 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	组	1			
12	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 形式:单件重量5kg以内 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	kg	18.56			
13	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:樟丹防锈漆二道,白色醇酸瓷漆二道	kg	18.56			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 部位:管道支架					
		分部小计						
		污水						
14	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内排水 2. 材质:硬聚氯乙烯PVC-U 管材 3. 规格:De125 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的灌水实验通球试验 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	1			
15	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内排水 2. 材质:硬聚氯乙烯PVC-U 管材 3. 规格:De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的灌水实验通球试验 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	53.43			
16	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内排水 2. 材质:硬聚氯乙烯PVC-U 管材 3. 规格:De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的灌水实验通球试验 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	15.13			
17	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内排水 2. 材质:硬聚氯乙烯PVC-U 管材 3. 规格:De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的灌水实验通球试验 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	7.48			
18	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50	个	3			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 要求:高水封地漏(水封高度不小于50mm) 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求					
19	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:清扫口 2. 材质:塑料 3. 规格:DN50 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	1			
20	011210005001	成品隔断	1. 卫生间隔断 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	13.44			
		分部小计						
		消防						
21	030901013001	灭火器	1. 安装部位:手提式灭火器 2. 材质、规格:MF/ABC4 3. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	具	12			
22	030901010001	室内消火栓	1. 室内消火栓 2. 12S4 P11甲型消防柜:柜体尺寸为650×1600×240mm 3. 消火栓规格为SN65,水枪口径为19mm;水带材料为衬胶,规格为DN65,长度为25m。	套	8			
23	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验机冲洗设计要求:水压试验、水冲洗达到设计图纸及满足行业竣工验收规范 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	112.9			
24	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验机冲洗设计要求:水压试验、水冲洗达到设计图纸及满足行业竣工验收规范 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	3.07			
25	031003002001	对夹式蝶阀	1. 名称:对夹式蝶阀 2. 规格:DN100 3. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	个	8			
本页小计								



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖工程						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格:焊接钢管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 满足设计图纸及验收规范要求的压力试验及水冲洗 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	3			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格:焊接钢管DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 满足设计图纸及验收规范要求的压力试验及水冲洗 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	16.32			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格:焊接钢管DN40 4. 连接形式:焊接 5. 满足设计图纸及验收规范要求的压力试验及水冲洗 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	14.4			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格:焊接钢管DN50 4. 连接形式:焊接 5. 满足设计图纸及验收规范要求的压力试验及水冲洗 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	52.5			
5	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格:焊接钢管DN70 4. 连接形式:焊接 5. 满足设计图纸及验收规范要求的压力试验及水冲洗 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	41.2			
6	031005006001	地板辐射采暖	1. 名称:地暖管道 2. 管道材质、规格:耐热增强型聚乙烯管 (PE-RT), 使用条件4级S4, 热熔连接	m	1213			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规格为de20X2.0。地暖管铺设具体做法见03K404-12。 3. 压力试验及吹扫设计要求:达到设计图纸要求满足行业竣工验收规范 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求					
7	031005006002	地板辐射采暖	1. 名称:边界保温带（10*180） 2. 材质:苯板条 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	146.37			
8	031005007001	热媒集配装置	1. 名称:地暖分集水器 2. 规格:4回路 3. 附件名称、规格、数量:附件等安装且达到设计图纸要求满足行业竣工验收规范 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	台	2			
9	031005007002	热媒集配装置	1. 名称:地暖分集水器 2. 规格:3回路 3. 附件名称、规格、数量:附件等安装且达到设计图纸要求满足行业竣工验收规范 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	台	2			
10	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:SY4P-16 DN32 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	组	4			
11	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 型号:J11H-16C 3. 规格:DN32 4. 连接形式:丝接 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	8			
12	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 型号:E121 3. 材质:铜 4. 规格:DN20 5. 连接形式:丝接 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	4			
13	031003014001	热量表	1. 名称:采暖热力入口 2. 型号、规格:DN70 3. 参照12N1-13图集 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	块	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			合相关规范要求					
14	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质:单件重量5kg以内 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	kg	46.81			
15	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:铁红酚醛底漆两道、银粉两道 3. 结构类型:管道支架 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	kg	46.81			
16	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆两道, 白色醇酸瓷漆二道 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	24			
17	031002003001	套管	1. 穿墙楼板管制作安装 2. 管径: DN32 3. 填料材质: 不燃材料封堵 4. 其他: 打洞/封堵填料 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	4			
18	031002003002	套管	1. 穿墙楼板管制作安装 2. 管径: DN40 3. 填料材质: 不燃材料封堵 4. 其他: 打洞/封堵填料 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	4			
19	031002003003	套管	1. 穿墙楼板管制作安装 2. 管径: DN50 3. 填料材质: 不燃材料封堵 4. 其他: 打洞/封堵填料 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	4			
		分部小计						
		通风工程						
20	030108006002	卫生间排气扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 参数: BLD400, 风量400m3/h N=60W 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	台	2			
21	030108006003	卫生间排气扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 参数: BLD140 风量140m3/h N=25W	台	1			
本页小计								



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：拆除及改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除及改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称：门窗拆除 2. 包括拆除、废弃材料清理 3. 其他详见设计图纸比并附相关规范要求	m2	62.1			
2	031004006001	大便器	1. 名称：蹲式大便器拆除 2. 包括拆除、废弃材料清理 3. 其他详见设计图纸比并附相关规范要求	组	1			
3	031004003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆拆除 2. 包括拆除、废弃材料清理 3. 其他详见设计图纸比并附相关规范要求	组	1			
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砖墙拆除 2. 包括拆除、废弃材料清理 3. 其他详见设计图纸比并附相关规范要求	m3	31.06			
5	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：拆除楼梯 2. 包括拆除、废弃材料清理 3. 其他详见设计图纸比并附相关规范要求	m3	5.72			
6	011605001001	地面拆除	1. 名称：地面拆除 2. 包括拆除、废弃材料清理 3. 其他详见设计图纸比并附相关规范要求	m2	29.53			
7	011602001001	坡道拆除	1. 名称：坡道拆除 2. 包括拆除、废弃材料清理 3. 其他详见设计图纸比并附相关规范要求	m3	0.79			
8	011608002002	铲除涂料面	1. 名称：外墙涂料 2. 包括拆除、废弃材料清理 3. 其他详见设计图纸比并附相关规范要求	m2	675.23			
9	011607002001	屋面层拆除	1. 砌体名称：屋面层拆除 2. 包括拆除、废弃材料清理 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	305.34			
10	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：废料 2. 运距：施工方自行考虑运距；	m3	48.84			
本页小计								







## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除及改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除及改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除及改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		0
1.1	混凝土部分		
1.2	砌体部分		
1.3	装饰部分		
1.4	门窗部分		
1.5	钢筋部分		
1.6	坡道部分		
1.7	屋面排水管		
1.8	不锈钢字		
1.9	屋面		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			0

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土部分						
1	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2. 59			
2	011702003001	构造柱--模板	1. 复合模板 钢支撑	m2	31. 5			
3	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0. 82			
4	011702009001	过梁--模板	1. 复合模板 钢支撑	m2	8. 82			
5	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C40 3. 封板	m3	2. 5			
6	011702016001	平板--模板	1. 复合模板 钢支撑	m2	20. 83			
		分部小计						
		砌体部分						
7	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚烧结非粘土多孔砖 2. 砖强度:MU15 3. 砂浆强度等级:M10专业砌筑砂浆 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	2. 64			
8	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:120厚烧结非粘土多孔砖 2. 砖强度:MU15 3. 砂浆强度等级:M10专业砌筑砂浆 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	11. 83			
		分部小计						
		装饰部分						
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 参图集12j1外墙14（EPS涂料墙面）	m2	675. 23			
		分部小计						
		门窗部分						
10	010802003001	钢质防火门	1. 安装防火门（利旧） 2. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	5. 04			
11	010807006001	金属（塑钢、断桥）橱窗	1. 安装窗（利旧） 2. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	5. 67			
		分部小计						
		钢筋部分						
本页小计								





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（ 元）
1	分部分项工程		4954.87
1.1	强电		
1.2	应急照明		
1.3	弱电		
1.4	监控系统		4954.87
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			4954.87

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:动力配电箱1ALsd2-a（利旧） 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:明装，底边距地1.5m 4. 含本配电箱系统图中所有元器件其他附件 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	台	1			
2	030404017003	配电箱	1. 名称:动力配电箱1ALZ（利旧） 2. 规格:600*800*200mm 3. 安装方式:明装，底边距地1.5m 4. 含本配电箱系统图中所有元器件其他附件 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	台	1			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:220V 15W(LED) 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	5			
4	030412001002	普通灯具	1. 名称:双管支架灯 2. 型号:220V 2x16W(LED) 3. 安装方式:链吊,距地2.5m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	60			
5	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:220V 9W(LED) 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	2			
6	030404034001	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 型号: 250V 10A 3. 安装方式:暗装,下皮距地1.3m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	4			
7	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 型号: 250V 10A 3. 安装方式:暗装,下皮距地1.3m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	11			
8	030404034003	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 型号: 250V 10A 3. 安装方式:暗装,下皮	个	3			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			距地1.3m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求					
9	030404035001	单相二、三极插座	1. 名称：单相二、三极插座 2. 型号：250V 10A 3. 安装方式：暗装，距地0.3m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	53			
10	030404035002	单相三极空调插座	1. 名称：单相三极空调插座 2. 型号：16A 3. 安装方式：暗装，距地2.3m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	8			
11	030404035003	单相二、三极防溅型插座(卫生间)	1. 名称：单相二、三极防溅型插座(卫生间) 2. 型号：250V 6A, 安全型。带保护门、开关、IP54防溅附件 3. 安装方式：暗装，距地1.5m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	2			
12	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 部位:室内穿管 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	1255.1			
13	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 部位:室内穿管 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	1382.53			
14	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:6mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 部位:室内穿管 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	130.97			
15	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:20	m	391.1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 配置形式:暗配 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求					
16	030411001006	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:de25 4. 配置形式:暗配 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	483			
17	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具pvc接线盒 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	67			
18	030411006002	接线盒	1. 名称:开关、插座pvc接线盒 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	81			
19	03B001	热风幕	1. 电热辐射板, L=1000mm, 电热功率N=4kw	台	4			
20	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):1 KV以下	系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
21	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 ALES-1 2. 规格:400*500*200mm, 输出电压DC36V 3. 安装方式:明装, 底边距地1m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	台	1			
22	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:DC36V 1W, 持续型, 自带蓄电池, 电池供电时间30min+10min 3. 安装形式:明装, 门上0.2m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	4			
23	030412004002	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号:DC36V 1W, 持续型, 自带蓄电池, 电池供电时间30min+10min 3. 安装形式:壁装, 距地0.5m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	7			
24	030412004003	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯	套	2			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:DC36V 1W, 持续型, 自带蓄电池, 电池供电时间30min+10min 3. 安装形式:明装, 距地2.2m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求					
25	030412004004	装饰灯	1. 名称:双面方向标志灯(单向) 2. 型号:DC36V 1W, 持续型, 自带蓄电池, 电池供电时间30min+10min 3. 安装形式:壁装, 距地0.5m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	4			
26	030412004005	装饰灯	1. 名称:疏散照明灯(A型) 2. 型号:DC36V 1W, 持续型, 自带蓄电池, 电池供电时间30min+10min 3. 安装形式:壁装, 距地2.2m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	21			
27	030412004006	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:DC36V 1W, 持续型, 自带蓄电池, 电池供电时间30min+10min 3. 安装形式:明装, 门上0.2m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	3			
28	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZN-RVS-2X1.5 3. 材质:铜芯 4. 部位:室内穿管 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	267.37			
29	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	263.77			
30	030411006003	接线盒	1. 名称:灯具pvc接线盒 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	41			
31	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:砌块墙开槽 2. 规格:管径DN20	m	151.3			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 电气工程

第 5 页 共 6 页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		0
1.1	给水		
1.2	污水		
1.3	消防		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			0

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质:PPR 3. 规格:De32, 0.8Mpa（壁厚2.9mm） 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及竣工验收规范的压力试验及冲洗消毒 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	51.88			
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质:PPR 3. 规格:De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及竣工验收规范的压力试验及冲洗消毒 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	5.84			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质:PPR 3. 规格:De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及竣工验收规范的压力试验及冲洗消毒 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	13.64			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN32 4. 压力等级:0.8Mpa 5. 连接形式:丝接 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	1			
5	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN40 4. 压力等级:0.8Mpa 5. 连接形式:丝接 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	1			
6	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN50 4. 压力等级:0.8Mpa	个	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 连接形式:丝接 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求					
7	031003013001	水表	1. 名称:水表(IC卡水表 LXSD-20) 2. 规格:DN32 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	组	1			
8	031003013002	水表	1. 名称:水表(IC卡水表 LXSD-20) 2. 规格:DN40 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	组	1			
9	031003013003	水表	1. 名称:水表(IC卡水表 LXSD-20) 2. 规格:DN50 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	组	1			
10	031004003001	洗脸盆	1. 材质:单柄水嘴台下式洗脸盆 2. 类型:陶瓷 3. 必须符合《节水型生活用水器具》CJ164-2002标准, 应采用低噪声洁具,坐便应用两档式坐便系统, 包含相应附件 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	组	2			
11	031004006001	大便器	1. 材质:坐便 2. 必须符合《节水型生活用水器具》CJ164-2002标准, 应采用低噪声洁具,坐便应用两档式坐便系统, 包含相应附件 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	组	5			
12	031004007001	小便器	1. 小便池 2. 墙壁式安装 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	组	1			
13	031004003002	洗脸盆	1. 材质:柱式洗脸盆 2. 类型:陶瓷 3. 必须符合《节水型生活用水器具》CJ164-2002标准, 应采用低噪声洁具,坐便应用两档式坐便系统, 包含相应附件 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	组	1			
14	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架制作安	kg	19.33			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装 2. 形式:单件重量5kg以内 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求					
15	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:樟丹防锈漆二道, 白色醇酸瓷漆二道 3. 部位:管道支架	kg	19.33			
		分部小计						
		污水						
16	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内排水 2. 材质:硬聚氯乙烯PVC-U 管材 3. 规格:De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的灌水实验通球试验 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	45.32			
17	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内排水 2. 材质:硬聚氯乙烯PVC-U 管材 3. 规格:De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的灌水实验通球试验 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	7.24			
18	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 要求:高水封地漏(水封高度不小于50mm) 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	4			
19	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:塑料 3. 规格:DN50 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	1			
20	011210005001	成品隔断	1. 卫生间隔断 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	12.44			
		分部小计						
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防						
21	030901013001	灭火器	1. 安装部位:手提式灭火器 2. 材质、规格:MF/ABC4 3. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	具	16			
22	030901010001	室内消火栓	1. 室内消火栓 2. 12S4~P11甲型消防柜:柜体尺寸为650×1600×240mm 3. 消火栓规格为SN65, 水枪口径为19mm;水带材料为衬胶, 规格为DN65, 长度为25m。	套	9			
23	030901002001	消火栓钢管	1. 名称: 热镀锌钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验机冲洗设计要求: 水压试验、水冲洗达到设计图纸及满足行业竣工验收规范 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	136.97			
24	030901002003	消火栓钢管	1. 名称: 热镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验机冲洗设计要求: 水压试验、水冲洗达到设计图纸及满足行业竣工验收规范 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	4.69			
25	031003002001	对夹式蝶阀	1. 名称: 对夹式蝶阀 2. 规格: DN100 3. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	个	13			
26	031003001002	螺纹阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格: DN20 3. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	个	1			
27	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 形式:单件重量5kg以内 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	kg	75.93			
28	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:樟丹防锈漆二道, 白色醇酸瓷漆二道 3. 部位:管道支架	kg	75.93			
本页小计								





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（ 元）
1	分部分项工程		0
1.1	采暖工程		
1.2	通风工程		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			0

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖工程						
1	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格:焊接钢管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 满足设计图纸及验收规范要求的压力试验及水冲洗 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	4			
2	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格:焊接钢管DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 满足设计图纸及验收规范要求的压力试验及水冲洗 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	77.35			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格:焊接钢管DN40 4. 连接形式:焊接 5. 满足设计图纸及验收规范要求的压力试验及水冲洗 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	21.18			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格:焊接钢管DN50 4. 连接形式:焊接 5. 满足设计图纸及验收规范要求的压力试验及水冲洗 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	5.16			
5	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格:焊接钢管DN70 4. 连接形式:焊接 5. 满足设计图纸及验收规范要求的压力试验及水冲洗 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	70.86			
6	031005006001	地板辐射采暖	1. 名称:地暖管道 2. 管道材质、规格:耐热增强型聚乙烯管 (PE-RT), 使用条件4级S4, 热熔连接	m	1781			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规格为de20X2.0。地暖管铺设具体做法见03K404-12。 3. 压力试验及吹扫设计要求:达到设计图纸要求满足行业竣工验收规范 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求					
7	031005006002	地板辐射采暖	1. 名称:边界保温带（10*180） 2. 材质:苯板条 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	358.37			
8	031005007001	热媒集配装置	1. 名称:地暖分集水器 2. 规格:2回路 3. 附件名称、规格、数量:附件等安装且达到设计图纸要求满足行业竣工验收规范 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	台	4			
9	031005007002	热媒集配装置	1. 名称:地暖分集水器 2. 规格:3回路 3. 附件名称、规格、数量:附件等安装且达到设计图纸要求满足行业竣工验收规范 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	台	4			
10	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:SY4P-16 DN32 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	组	8			
11	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 型号:J11H-16C 3. 规格:DN32 4. 连接形式:丝接 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	16			
12	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 型号:E121 3. 材质:铜 4. 规格:DN20 5. 连接形式:丝接 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	8			
13	031003014001	热量表	1. 名称:采暖热力入口 2. 型号、规格:DN70 3. 参照12N1-13图集 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	块	1			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			合相关规范要求					
14	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质:单件重量5kg以内 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	kg	25.5			
15	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:铁红酚醛底漆两道、银粉两道 3. 结构类型:管道支架 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	kg	25.5			
16	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆两道, 白色醇酸瓷漆二道 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	18.26			
17	031002003001	套管	1. 穿墙套管制作安装 2. 管径: DN32 3. 填料材质: 不燃材料封堵 4. 其他: 打洞/封堵填料 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	4			
		分部小计						
		通风工程						
18	030108006001	卫生间排气扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 参数: BLD140 风量140m3/h N=25W 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	台	1			
19	030108006002	卫生间排气扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 参数: BLD400, 风量400m3/h N=60W 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	台	2			
20	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:硬聚氯乙烯风管 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 板材厚度: δ =3mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:风管制作安装、风管支吊架制作安装 7. 接口形式:法兰连接 8. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	3.77			
21	030703007001	碳钢风口、散流	1. 名称:铝合金防雨百叶	个	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：车棚—土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车棚—土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 车棚--土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 车棚--土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 车棚--土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 车棚--土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：车棚—建筑与装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		0
1.1	基础部分		
1.2	砌筑部分		
1.3	钢结构部分		
1.4	钢筋部分		
1.5	门窗部分		
1.6	装饰装修部分		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			0

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车棚—建筑与装饰装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		基础部分						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送	m3	9.5			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	31.49			
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	22.58			
4	010502001001	短柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	6.75			
		分部小计						
		砌筑部分						
5	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:370厚烧结非粘土多孔砖 2. 砖强度:MU15 3. 砂浆强度等级:M10专业砌筑砂浆 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	46.76			
6	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚烧结非粘土多孔砖 2. 砖强度:MU15 3. 砂浆强度等级:M10专业砌筑砂浆 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	9.51			
		分部小计						
		钢结构部分						
7	010606012001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:GJ-1 H型钢 2. 制作安装 3. 材质:Q355	t	7.038			
8	010606012002	除锈	1. 钢材品种、规格:GJ-1 H型钢 2. 除锈等级:Sa2级 3. 除锈要求:抛丸（喷砂）处理	t	7.038			
9	011405001001	金属面油漆	1. 刷环氧富锌底涂料2遍 2. 环氧云铁中间漆2遍 3. 氯化橡胶面涂料3遍 4. 涂膜厚度不小于280um	m2	163.56			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车棚--建筑与装饰装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:GJ-H型钢 2. 耐火极限:2h 3. 防火涂料厚度:30mm	m2	163.56			
11	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.323			
12	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:L1（BC200*70*20*2.5） 2. 构件类型:Q355-B镀锌钢 3. 制作安装	t	2.572			
13	010606001001	钢拉条	1. 钢材品种、规格:拉条、斜拉条 φ12镀锌 2. 制作安装	t	0.16			
14	010606012003	撑杆	1. 钢材品种、规格:撑杆（外 φ32*3.0镀锌内 φ12） 2. 制作安装	t	0.353			
15	010606012004	隅撑	1. 钢材品种、规格:隅撑（∠50*6（80*6）） 2. 制作安装 3. 构件类型:Q355-B镀锌钢	t	0.143			
16	010606012005	刚系杆	1. 钢材品种、规格:刚系杆GXG1（圆管 φ127*8） 2. 制作安装 3. 构件类型: Q235B	t	2.168			
17	010606012006	水平支撑	1. 钢材品种、规格:水平支撑SC1（∠90*7） 2. 制作安装 3. 构件类型:Q235B	t	0.457			
18	010606012007	柱间支撑	1. 钢材品种、规格:水平支撑ZC1（2∠80*5） 2. 制作安装 3. 构件类型:Q235B	t	0.763			
19	020510002001	钢护栏	1. 钢护栏	m2	229.04			
		分部小计						
		钢筋部分						
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 φ6	t	0.178			
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 φ8	t	0.011			
22	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 φ12	t	0.576			
23	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 φ14	t	1.256			
24	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 φ16	t	0.103			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车棚--建筑与装饰装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 Φ18	t	0.021			
26	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 Φ20	t	1.014			
27	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 Φ22	t	3.895			
28	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋一级 Φ6	t	0.02			
29	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋一级 Φ8	t	0.103			
30	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋三级 Φ8	t	1.117			
31	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋三级 Φ10	t	0.921			
32	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋三级 Φ14	t	0.055			
33	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: Φ20	个	192			
34	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: Φ22	个	64			
		分部小计						
		门窗部分						
35	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1 2. 材质:木门	m2	1.68			
36	010802002001	玻璃门	1. 名称:玻璃门 2. 门框或扇外围尺寸:M2、M3	m2	4.2			
37	010802002002	铁艺门	1. 名称:铁艺门 2. 门框或扇外围尺寸:M4	m2	7.56			
38	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1 2. 框、扇材质:单框断桥铝合金中空玻璃窗	m2	5.4			
		分部小计						
		装饰装修部分						
		外墙面						
39	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 参照图集12j1-117-外墙6-A 2. 保温层为80厚挤塑板（耐火等级B1级，密度30kg/m³） 3. 墙体外侧抹20厚防水砂浆（1:2.5水泥砂浆参5%防水粉）	m2	166.31			
		分部小计						
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车棚—建筑与装饰装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面						
40	011102003001	块料楼地面	1、10厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、20厚1:4 干硬性水泥砂浆结合层 3、60厚C20细石混凝土（上下配Φ3双向@50钢丝网片，中间敷设地盘管） 4、铝箔保护层 5、80厚挤塑聚苯板 6、素水泥浆一道 7、60厚C15 混凝土垫层 8、150厚碎石灌M5 水泥砂浆 9、素土夯实 10、部位：值班室室内地面	m2	35.11			
41	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、30 厚1:2 水泥砂浆抹平压光 2、素水泥浆一道 3、60厚C20混凝土，随打随抹平 4、150厚卵石灌2.5混合砂浆垫层 5、素土夯实 6、部位：车棚地面	m2	233.25			
		分部小计						
		内墙						
42	011406003001	满刮腻子	1.18厚1:3:9水泥石灰膏砂浆，分两次抹光 2.面层满刮耐水腻子两遍后喷白色乳胶漆	m2	129.92			
		分部小计						
		踢脚						
43	011105003001	块料踢脚线	1. 参图集12j1-61-踢脚3-C 2. 部位：值班室	m2	3.29			
		分部小计						
		顶棚						
44	011302001001	吊顶天棚	1. 参图集12j1-96-棚5-A 2. 部位：值班室	m2	35.1			
		分部小计						
		屋面						
45	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:100厚压型金属夹芯屋面板	m2	343.16			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车棚—建筑与装饰装修工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 车棚--建筑与装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
<b>合    计</b>								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 车棚--建筑与装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 车棚--建筑与装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 规费、税金项目计价表

工程名称: 车棚—建筑与装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		0
1.1	强电		
1.2	弱电		
1.3	防雷接地		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			0



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404035004	单相二、三极插座	1. 名称：单相二、三极插座 2. 型号：250V 10A 3. 安装方式：暗装，距地0.3m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	3			
9	030411001001	焊接钢管	1. 名称：配管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设方式：地埋 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	5.95			
10	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 型号：ZR-BV 3. 规格：2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质：铜芯 5. 部位：室内穿管 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	227.46			
11	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 型号：ZR-BV 3. 规格：6mm <sup>2</sup> 4. 材质：铜芯 5. 部位：室内穿管 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	639.6			
12	030411001002	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：JDG 3. 规格：20 4. 配置形式：暗配 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	272			
13	030411006001	接线盒	1. 名称：灯具pvc接线盒 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	11			
14	030411006002	接线盒	1. 名称：开关、插座pvc接线盒 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	16			
15	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统 2. 电压等级（kV）：1KV以下	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
16	030502012001	信息插座	1. 名称：双口网络信息插座 2. 安装方式：明装，H+0.3	个	2			
本页小计								



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		0
1.1	给水		
1.2	污水		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			0

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质:PPR 3. 规格:De32, 0.8Mpa（壁厚2.9mm） 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及竣工验收规范的压力试验及冲洗消毒 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	9.62			
2	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN32 4. 压力等级:0.8Mpa 5. 连接形式:丝接 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	1			
3	031003013001	水表	1. 名称:水表(IC卡水表LXSD-20) 2. 规格:DN32 3. 含蝶阀、止回阀等全套附件 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	组	1			
4	031004003001	洗脸盆	1. 材质:单柄水嘴台下式洗脸盆 2. 类型:陶瓷 3. 必须符合《节水型生活用水器具》CJ164-2002标准,并应采用低噪声洁具,坐便应用两档式坐便系统,包含相应附件 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	组	1			
5	031004006001	大便器	1. 材质:坐便 2. 必须符合《节水型生活用水器具》CJ164-2002标准,并应采用低噪声洁具,坐便应用两档式坐便系统,包含相应附件 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	组	1			
6	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 形式:单件重量5kg以内 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	kg	2.31			
7	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈	kg	2.31			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 油漆品种:樟丹防锈漆 二道, 白色醇酸瓷漆二道 3. 部位:管道支架					
		分部小计						
		污水						
8	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内排水 2. 材质:硬聚氯乙烯PVC-U 管材 3. 规格:De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:达到设计要求或施 工规范要求的灌水实验通 球试验 6. 其它详见设计图纸并符 合相关规范要求	m	6.79			
9	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内排水 2. 材质:硬聚氯乙烯PVC-U 管材 3. 规格:De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:达到设计要求或施 工规范要求的灌水实验通 球试验 6. 其它详见设计图纸并符 合相关规范要求	m	5.73			
10	031004014001	给、排水附(配) 件	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 要求:高水封地漏(水封 高度不小于50mm) 5. 其它详见设计图纸并符 合相关规范要求	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
11	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合    计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖工程						
1	031003014001	热量表	1. 名称:采暖热力入口 2. 型号、规格:DN32 3. 参照12N7-9图集 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	块	1			
2	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格:焊接钢管DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 满足设计图纸及验收规范要求的压力试验及水冲洗 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	9.62			
3	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格:焊接钢管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 满足设计图纸及验收规范要求的压力试验及水冲洗 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	1			
4	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格:PPR DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 满足设计图纸及验收规范要求的压力试验及水冲洗 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	0.73			
5	031005006001	地板辐射采暖	1. 名称:地暖管道 2. 管道材质、规格:耐热增强型聚乙烯管 (PE-RT), 使用条件4级S4, 热熔连接规格为de20X2.0。地暖管铺设具体做法见03K404-12。 3. 压力试验及吹扫设计要求:达到设计图纸要求满足行业竣工验收规范 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	156			
6	031005006003	地板辐射采暖	1. 名称:边界保温带 (10*180) 2. 材质:苯板条 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	27.83			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031005007001	热媒集配装置	1. 名称:地暖分集水器 2. 规格:2回路、铜质 3. 附件名称、规格、数量:附件等安装且达到设计图纸要求满足行业竣工验收规范 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	台	1			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 型号:J11H-16C 3. 材质:钢制 4. 规格:DN25 5. 压力等级:≥1.6MPa 6. 连接形式:丝接 7. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	1			
9	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:SY4P-16 DN25 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	组	1			
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 型号:E121 3. 材质:铜 4. 规格:DN20 5. 连接形式:丝接 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	2			
11	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质:单件重量5kg以内 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	kg	2.61			
12	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:铁红酚醛底漆两道、银粉两道 3. 结构类型:管道支架 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	kg	2.61			
13	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆两道,白色醇酸瓷漆二道 3. 部位:保温管道 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	1.44			
		分部小计						
		通风工程						
14	030108006001	卫生间排气扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 参数:BLD140, N=30W 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	台	1			
本页小计								



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]