

化德县烈士陵园修
缮工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化德县烈士陵园修缮

标段：化德县烈士陵园修缮

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆换大理石地面						
1	041001002001	拆换大理石地面	1. 拆除原有人行道花岗岩 2. 人工拆除碎石基层，厚度150mm以内 3. 满足图纸设计要求、技术要求及施工规范验收要求	m2	740			
2	040204002003	人行道块料铺设	1. 150mm厚水撼砂 2. 人行道整形碾压 3. 铺设花岗岩人行道 4. 满足图纸设计要求、技术要求及施工规范验收要求	m2	740			
		分部小计						
		块料台阶						
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除石质侧石 2. 满足图纸设计要求、技术要求及施工规范验收要求	m	3103			
4	011107001001	石材台阶面	1. 铺设方整石台阶 2. 满足图纸设计要求、技术要求及施工规范验收要求	m2	930.9			
		分部小计						
		护栏						
5	011609001001	栏杆拆除	1. 拆除铁栏杆 2. 包含垃圾清理与外运 3. 满足图纸设计要求、技术要求及施工规范验收要求	m	280.2			
6	040309002001	石质栏杆	1. 成品汉白玉护栏 2. 满足图纸设计要求、技术要求及施工规范验收要求	m	131.2			
7	040309002002	石质栏杆	1. 成品大理石护栏 2. 满足图纸设计要求、技术要求及施工规范验收要求	m	149			
		分部小计						
		停车场						
8	040204002001	人行道块料铺设	1. 人工拆除条方石，厚度50mm 2. 人工拆除碎石基层，厚	m2	520			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化德县烈士陵园修缮

标段：化德县烈士陵园修缮

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度150mm以内 3. 新作100mm厚砼底层 4. 铺设花岗岩人行道 5. 满足图纸设计要求、技术要求及施工规范验收要求					
		分部小计						
		石板路						
9	040204002002	人行道块料铺设	1. 拆除原有人行道花岗岩 2. 人工拆除碎石基层，厚度150mm以内 3. 100mm厚砼底层 4. 铺设花岗岩人行道 5. 满足图纸设计要求、技术要求及施工规范验收要求	m2	960			
		分部小计						
		修缮烈士纪念碑（包括主体、底座打胶、修理干挂大理石、）						
10	011105001001	打胶	1. 主体、底座打胶 2. 满足图纸设计要求、技术要求及施工规范验收要求	m	1860			
11	011102003001	块料楼地面	1. 修理干挂大理石，石材底面刷养护液 光面 2. 满足图纸设计要求、技术要求及施工规范验收要求	m2	722			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：化德县烈士陵园修缮

标段：化德县烈士陵园修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化德县烈士陵园修缮

标段：化德县烈士陵园修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：化德县烈士陵园修缮

标段：化德县烈士陵园修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		1	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13