

商都县火车站周边改造
更新工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

一、工程概况

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程

工程地点：商都县

二、编制范围：

商都县火车站周边改造更新工程图纸范围内所有内容。

三、编制依据：

1. 《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]16号）；
2. 《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令[2006]149号）；
3. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；
4. 《税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）；
5. 《关于印发〈2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导〉的通知》，（内建工〔2018〕174号）；
6. 《关于发布〈内蒙古自治区建设工程计价依据（2017 届）〉的通知》（内建工〔2017〕558号）；
7. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税率的通知》（内建工〔2019〕113号）；
8. 《2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导》(ISBN 978-7-5160-2256-6)；
9. 《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM3-200-2017）；
10. 《内蒙古自治区城镇老旧小区改造工程预算定额》（DNM3-101-2023）
11. 《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》（DNM3-101-2021）
12. 《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（DNM3-101-2017）；
13. 《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》（DNM3-10206-2017）

14. 依据建设单位提供的图纸、批复、答疑。

四、其他项目费说明：

1、本次招标项目暂列金额：详见暂列金额表；

清单汇总表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程 第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1#住宅						
		外墙面工程						
		涂料饰面						
1	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（白色高级涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	774.82			
2	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（深灰色高级涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	99.36			
3	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（灰色仿石涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	1210.07			
		分部小计						
		块料墙面						
4	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙面砖拆除	m2	4.33			
5	010103002033	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:暂按10KM考虑, 结算时据实调整	m3	0.09			
6	011204003002	块料墙面	1. 基层清理、修补 2. 配套胶粘剂粘贴 3. 300*600墙砖粘贴, 填缝剂填缝	m2	4.33			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程 第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面改造工程						
7	011607001001	屋面拆除	1. 拆除原有屋面 2. 拆除块瓦；挂瓦条30×30，中距按瓦规格；顺水条40×20（h），中距500 3. 拆除废弃材料清理归堆，场内运输至甲方指定地点	m2	942.24			
8	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：暂按10KM考虑，结算时据实调整	m3	158.29			
9	010103002022	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：屋面到地面 3. 其他满足设计要求及相关规范，做法详见图纸	m3	158.29			
10	010606002001	钢檩条	1. 屋面镀锌钢管檩条 2. 主檩条60*40*3mm@1500mm，与混凝土屋面板连接牢固，用与原防水材料粘结牢固的材料修复破坏的防水层，避免渗漏 3. 次檩条60*40*3mm间距为2波距且≤500mm 4. 钢结构制作、运输、安装	t	12.754			
11	010516002002	预埋铁件	1. 钢板预埋件 2. 配套连接锚栓	t	1.884			
12	010901001001	瓦屋面	1. 孔府灰色合成树脂瓦 2. 配套专用连接件及树脂脊瓦	m2	942.24			
		分部小计						
		檐口改造工程						
13	010606002002	钢檩条	1. 檐口镀锌钢管檩条 2. 檩条规格60*40*3mm 3. 钢结构制作、运输、安装	t	2.739			
14	010516002001	预埋铁件	1. 钢板预埋件 2. 配套连接锚栓	t	0.045			
15	010901001002	瓦屋面	1. 孔府灰色合成树脂瓦 2. 配套专用连接件及半圆脊瓦	m2	84.6			
16	010901002001	型材屋面	1. 3.0mm厚氟碳喷涂铝单	m2	123.03			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程 第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			板					
		分部小计						
		措施项目						
17	011701008001	外装饰吊篮	1. 脚手架工程 外装饰吊篮	m2	3160.04			
		分部小计						
		2#住宅						
		外墙面工程						
		涂料饰面						
18	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（白色高级涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	771.98			
19	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（深灰色高级涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	98.14			
20	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（灰色仿石涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	1267			
		分部小计						
		块料墙面						
21	011204003003	块料墙面	1. 深灰色墙砖 2. 基层清理、修补 3. 20mm厚水泥砂浆结合层	m2	4.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程 第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011605002002	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙面砖拆除	m2	4.96			
23	010103002034	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:暂按10KM考虑, 结算时据实调整	m3	0.1			
		分部小计						
		屋面改造工程						
24	011607001007	屋面拆除	1. 拆除原有屋面 2. 拆除块瓦:挂瓦条30×30, 中距按瓦规格;顺水条40×20(h), 中距500 3. 拆除废弃材料清理归堆, 场内运输至甲方指定地点	m2	942.24			
25	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:暂按10KM考虑, 结算时据实调整	m3	158.3			
26	010103002028	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:屋面到地面 3. 其他满足设计要求及相关规范, 做法详见图纸	m3	158.3			
27	010606002003	钢檩条	1. 屋面镀锌钢管檩条 2. 主檩条60*40*3mm@1500mm, 与混凝土屋面板连接牢固, 用与原防水材料粘结牢固的材料修复破坏的防水层, 避免渗漏 3. 次檩条60*40*3mm间距为2波距且≤500mm 4. 钢结构制作、运输、安装	t	12.754			
28	010516002003	预埋铁件	1. 钢板预埋件 2. 配套连接锚栓	t	1.884			
29	010901001003	瓦屋面	1. 孔府灰色合成树脂瓦 2. 配套专用连接件及树脂脊瓦	m2	942.24			
		分部小计						
		檐口改造工程						
30	010606002004	钢檩条	1. 檐口镀锌钢管檩条 2. 檩条规格60*40*3mm 3. 钢结构制作、运输、安装	t	2.832			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程 第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010516002008	预埋铁件	1. 钢板预埋件 2. 配套连接锚栓	t	0.045			
32	010901001004	瓦屋面	1. 孔府灰色合成树脂瓦 2. 配套专用连接件及半圆脊瓦	m2	87.58			
33	010901002002	型材屋面	1. 3.0mm厚氟碳喷涂铝单板	m2	127.36			
		分部小计						
		措施项目						
34	011701008002	外装饰吊篮	1. 脚手架工程 外装饰吊篮	m2	3160.04			
		分部小计						
		3#住宅						
		外墙面工程						
		涂料饰面						
35	011407001016	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（白色高级涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	683.16			
36	011407001017	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（深灰色高级涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	98.31			
37	011407001018	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（灰色仿石涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	1267.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程 第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		块料墙面						
38	011204003004	块料墙面	1. 深灰色墙砖 2. 基层清理、修补 3. 20mm厚水泥砂浆结合层	m2	2.98			
39	011605002003	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙面砖拆除	m2	2.98			
40	010103002035	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:暂按10KM考虑, 结算时据实调整	m3	0.06			
		分部小计						
		屋面改造工程						
41	011607001008	屋面拆除	1. 拆除原有屋面 2. 拆除块瓦:挂瓦条30×30, 中距按瓦规格; 顺水条40×20(h), 中距500 3. 拆除废弃材料清理归堆, 场内运输至甲方指定地点	m2	881.74			
42	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:暂按10KM考虑, 结算时据实调整	m3	148.13			
43	010103002029	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:屋面到地面 3. 其他满足设计要求及相关规范, 做法详见图纸	m3	148.13			
44	010606002005	钢檩条	1. 屋面镀锌钢管檩条 2. 主檩条60*40*3mm@1500mm, 与混凝土屋面板连接牢固, 用与原防水材料粘结牢固的材料修复破坏的防水层, 避免渗漏 3. 次檩条60*40*3mm间距为2波距且≤500mm 4. 钢结构制作、运输、安装	t	12.047			
45	010516002004	预埋铁件	1. 钢板预埋件 2. 配套连接锚栓	t	1.758			
46	010901001005	瓦屋面	1. 孔府灰色合成树脂瓦 2. 配套专用连接件及树脂脊瓦	m2	881.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程 第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		檐口改造工程						
47	010606002006	钢檩条	1. 檐口镀锌钢管檩条 2. 檩条规格60*40*3mm 3. 钢结构制作、运输、安装	t	2.82			
48	010516002009	预埋铁件	1. 钢板预埋件 2. 配套连接锚栓	t	0.49			
49	010901001006	瓦屋面	1. 孔府灰色合成树脂瓦 2. 配套专用连接件及半圆脊瓦	m2	87.19			
50	010901002003	型材屋面	1. 3.0mm厚氟碳喷涂铝单板	m2	126.43			
		分部小计						
		措施项目						
51	011701008003	外装饰吊篮	1. 脚手架工程 外装饰吊篮	m2	3189.04			
		分部小计						
		4#住宅						
		外墙面工程						
		涂料饰面						
52	011407001019	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（白色高级涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	608.6			
53	011407001020	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（深灰色高级涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	94.13			
54	011407001021	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（灰色仿石涂料）	m2	1211.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程 第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍					
		分部小计						
		块料墙面						
55	011204003005	块料墙面	1. 深灰色墙砖 2. 基层清理、修补 3. 20mm厚水泥砂浆结合层	m2	3.3			
56	011605002004	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙面砖拆除	m2	3.3			
57	010103002036	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:暂按10KM考虑, 结算时据实调整	m3	0.07			
		分部小计						
		屋面改造工程						
58	011607001009	屋面拆除	1. 拆除原有屋面 2. 拆除块瓦; 挂瓦条30×30, 中距按瓦规格; 顺水条40×20 (h), 中距500 3. 拆除废弃材料清理归堆, 场内运输至甲方指定地点	m2	821.46			
59	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:暂按10KM考虑, 结算时据实调整	m3	130.01			
60	010103002030	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:屋面到地面 3. 其他满足设计要求及相关规范, 做法详见图纸	m3	130.31			
61	010606002007	钢檩条	1. 屋面镀锌钢管檩条 2. 主檩条60*40*3mm@1500mm, 与混凝土屋面板连接牢固, 用与原防水材料粘结牢固的材料修复破坏的防水层, 避免渗漏 3. 次檩条60*40*3mm间距为2波距且≤500mm	t	11.375			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程

标段：商都县火车站周边改造更新工程

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 钢结构制作、运输、安装					
62	010516002005	预埋铁件	1. 钢板预埋件 2. 配套连接锚栓	t	1.658			
63	010901001007	瓦屋面	1. 孔府灰色合成树脂瓦 2. 配套专用连接件及树脂脊瓦	m2	821.46			
		分部小计						
		措施项目						
64	011701008004	外装饰吊篮	1. 脚手架工程 外装饰吊篮	m2	3043.44			
		分部小计						
		5#住宅						
		外墙面工程						
		涂料饰面						
65	011407001022	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（白色高级涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	733.24			
66	011407001023	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（深灰色高级涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	89.39			
67	011407001024	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（灰色仿石涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	1351.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程 第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		块料墙面						
68	011204003006	块料墙面	1. 深灰色墙砖 2. 基层清理、修补 3. 20mm厚水泥砂浆结合层	m2	4.27			
69	011605002005	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙面砖拆除	m2	4.27			
70	010103002037	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:暂按10KM考虑, 结算时据实调整	m3	0.08			
		分部小计						
		屋面改造工程						
71	011607001010	屋面拆除	1. 拆除原有屋面 2. 拆除块瓦:挂瓦条30×30, 中距按瓦规格; 顺水条40×20(h), 中距500 3. 拆除废弃材料清理归堆, 场内运输至甲方指定地点	m2	933.94			
72	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:暂按10KM考虑, 结算时据实调整	m3	156.9			
73	010103002031	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:屋面到地面 3. 其他满足设计要求及相关规范, 做法详见图纸	m3	156.9			
74	010606002008	钢檩条	1. 屋面镀锌钢管檩条 2. 主檩条60*40*3mm@1500mm, 与混凝土屋面板连接牢固, 用与原防水材料粘结牢固的材料修复破坏的防水层, 避免渗漏 3. 次檩条60*40*3mm间距为2波距且≤500mm 4. 钢结构制作、运输、安装	t	12.754			
75	010516002006	预埋铁件	1. 钢板预埋件 2. 配套连接锚栓	t	1.859			
76	010901001008	瓦屋面	1. 孔府灰色合成树脂瓦 2. 配套专用连接件及树脂脊瓦	m2	933.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程 第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
77	011701008005	外装饰吊篮	1. 脚手架工程 外装饰吊篮	m2	3351.4			
		分部小计						
		6#住宅						
		外墙面工程						
		涂料饰面						
78	011407001025	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（白色高级涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	680.41			
79	011407001026	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（深灰色高级涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	58.05			
80	011407001027	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（灰色仿石涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	1604.34			
		分部小计						
		块料墙面						
81	011204003007	块料墙面	1. 深灰色墙砖 2. 基层清理、修补 3. 20mm厚水泥砂浆结合层	m2	3.48			
82	011605002006	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙面砖	m2	3.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程 第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			拆除					
83	010103002038	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:暂按10KM考虑, 结算时据实调整	m3	0.07			
		分部小计						
		屋面改造工程						
84	011607001011	屋面拆除	1. 拆除原有屋面 2. 拆除块瓦;挂瓦条30×30,中距按瓦规格;顺水条40×20(h),中距500 3. 拆除废弃材料清理归堆,场内运输至甲方指定地点	m2	941.51			
85	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:暂按10KM考虑, 结算时据实调整	m3	158.17			
86	010103002032	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:屋面到地面 3. 其他满足设计要求及相关规范,做法详见图纸	m3	158.17			
87	010606002009	钢檩条	1. 屋面镀锌钢管檩条 2. 主檩条60*40*3mm@1500mm,与混凝土屋面板连接牢固,用与原防水材料粘结牢固的材料修复破坏的防水层,避免渗漏 3. 次檩条60*40*3mm间距为2波距且≤500mm 4. 钢结构制作、运输、安装	t	12.889			
88	010516002007	预埋铁件	1. 钢板预埋件 2. 配套连接锚栓	t	1.884			
89	010901001009	瓦屋面	1. 孔府灰色合成树脂瓦 2. 配套专用连接件及树脂脊瓦	m2	941.51			
		分部小计						
		措施项目						
90	011701008006	外装饰吊篮	1. 脚手架工程 外装饰吊篮	m2	3389.94			
		分部小计						
		1#商业						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程 第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外墙面工程						
		涂料饰面						
91	011407001030	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（灰色仿石涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	1737.09			
		分部小计						
		檐口改造工程						
92	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有砌体女儿墙 2. 拆除废弃材料清理归堆，场内运输至甲方指定地点	m3	20.88			
93	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:暂按10KM考虑，结算时据实调整	m3	25.06			
94	010103002048	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:屋面到地面 3. 其他满足设计要求及相关规范，做法详见图纸	m3	25.06			
95	010504001010	直形墙	1. 混凝土种类:混凝土女儿墙 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含混凝土泵送费	m3	20.88			
96	011702011001	直形墙	1. 女儿墙模板安拆	m2	194.22			
97	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8	t	0.899			
98	010606002011	钢檩条	1. 檐口镀锌钢管檩条 2. 檩条规格60*40*3mm 3. 钢结构制作、运输、安装	t	5.198			
99	010516002010	预埋铁件	1. 钢板预埋件 2. 配套连接锚栓	t	0.814			
100	010901001011	瓦屋面	1. 孔府灰色合成树脂瓦 2. 配套专用连接件及半圆脊瓦	m2	205.55			
101	010901002004	型材屋面	1. 3.0mm厚氟碳喷涂铝单板	m2	242.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程

标段：商都县火车站周边改造更新工程

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
102	011701008007	外装饰吊篮	1. 脚手架工程 外装饰吊篮	m2	2194.28			
		分部小计						
		2#商业						
		外墙面工程						
		涂料饰面						
103	011407001032	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（灰色仿石涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	201.91			
		分部小计						
		檐口改造工程						
104	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除原有砌体女儿墙 2. 拆除废弃材料清理归堆，场内运输至甲方指定地点	m3	3.4			
105	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:暂按10KM考虑，结算时据实调整	m3	4.08			
106	010103002049	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:屋面到地面 3. 其他满足设计要求及相关规范，做法详见图纸	m3	4.08			
107	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类:混凝土女儿墙 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含混凝土泵送费	m3	3.4			
108	011702011002	直形墙	1. 女儿墙模板安拆	m2	31.62			
109	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8	t	0.146			
110	010606002012	钢檩条	1. 檐口镀锌钢管檩条 2. 檩条规格60*40*3mm 3. 钢结构制作、运输、安	t	0.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程 第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装					
111	010516002011	预埋铁件	1. 钢板预埋件 2. 配套连接锚栓	t	0.136			
112	010901001012	瓦屋面	1. 孔府灰色合成树脂瓦 2. 配套专用连接件及半圆脊瓦	m2	33.46			
113	010901002005	型材屋面	1. 3.0mm厚氟碳喷涂铝单板	m2	39.53			
		分部小计						
		措施项目						
114	011701008008	外装饰吊篮	1. 脚手架工程 外装饰吊篮	m2	355.86			
		分部小计						
		3#商业						
		外墙面工程						
		涂料饰面						
115	011407001034	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（灰色仿石涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	861.6			
		分部小计						
		檐口改造工程						
116	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除原有砌体女儿墙 2. 拆除废弃材料清理归堆，场内运输至甲方指定地点	m3	12.6			
117	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距: 暂按10KM考虑，结算时据实调整	m3	15.12			
118	010103002050	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距: 屋面到地面 3. 其他满足设计要求及相关规范，做法详见图纸	m3	15.12			
119	010504001011	直形墙	1. 混凝土种类:混凝土女儿墙	m3	12.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程 第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含混凝土泵送费					
120	011702011003	直形墙	1. 女儿墙模板安拆	m2	117.18			
121	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ8	t	0.542			
122	010606002013	钢檩条	1. 檐口镀锌钢管檩条 2. 檩条规格60*40*3mm 3. 钢结构制作、运输、安装	t	3.143			
123	010516002012	预埋铁件	1. 钢板预埋件 2. 配套连接锚栓	t	0.497			
124	010901001013	瓦屋面	1. 孔府灰色合成树脂瓦 2. 配套专用连接件及半圆脊瓦	m2	124.02			
125	010901002006	型材屋面	1. 3.0mm厚氟碳喷涂铝单板	m2	146.48			
		分部小计						
		措施项目						
126	011701008009	外装饰吊篮	1. 脚手架工程 外装饰吊篮	m2	1266.11			
		分部小计						
		4#商业						
		外墙面工程						
		涂料饰面						
127	011407001036	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（灰色仿石涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	477.47			
		分部小计						
		檐口改造工程						
128	011601001004	砖砌体拆除	1. 拆除原有砌体女儿墙 2. 拆除废弃材料清理归堆，场内运输至甲方指定地点	m3	6.6			
129	01010300201	余方弃	1. 废弃料品种:拆除废料	m3	7.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程 第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	6	置	2. 运距: 暂按10KM考虑, 结算时据实调整					
130	010103002051	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 屋面到地面 3. 其他满足设计要求及相关规范, 做法详见图纸	m3	7.92			
131	010504001012	直形墙	1. 混凝土种类: 混凝土女儿墙 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含混凝土泵送费	m3	6.6			
132	011702011004	直形墙	1. 女儿墙模板安拆	m2	61.44			
133	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ8	t	0.284			
134	010606002014	钢檩条	1. 檐口镀锌钢管檩条 2. 檩条规格60*40*3mm 3. 钢结构制作、运输、安装	t	1.651			
135	010516002013	预埋铁件	1. 钢板预埋件 2. 配套连接锚栓	t	0.264			
136	010901001014	瓦屋面	1. 孔府灰色合成树脂瓦 2. 配套专用连接件及半圆脊瓦	m2	65.02			
137	010901002007	型材屋面	1. 3.0mm厚氟碳喷涂铝单板	m2	76.8			
		分部小计						
		措施项目						
138	011701008010	外装饰吊篮	1. 脚手架工程 外装饰吊篮	m2	682.88			
		分部小计						
		5#商业						
		外墙面工程						
		涂料饰面						
139	011407001038	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（灰色仿石涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	682.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程 第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		檐口改造工程						
140	011601001005	砖砌体拆除	1. 拆除原有砌体女儿墙 2. 拆除废弃材料清理归堆，场内运输至甲方指定地点	m3	10.22			
141	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:暂按10KM考虑，结算时据实调整	m3	12.26			
142	010103002052	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:屋面到地面 3. 其他满足设计要求及相关规范，做法详见图纸	m3	12.26			
143	010504001013	直形墙	1. 混凝土种类:混凝土女儿墙 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含混凝土泵送费	m3	10.22			
144	011702011005	直形墙	1. 女儿墙模板安拆	m2	95.04			
145	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8	t	0.44			
146	010606002015	钢檩条	1. 檐口镀锌钢管檩条 2. 檩条规格60*40*3mm 3. 钢结构制作、运输、安装	t	2.545			
147	010516002014	预埋铁件	1. 钢板预埋件 2. 配套连接锚栓	t	0.399			
148	010901001015	瓦屋面	1. 孔府灰色合成树脂瓦 2. 配套专用连接件及半圆脊瓦	m2	100.58			
149	010901002008	型材屋面	1. 3.0mm厚氟碳喷涂铝单板	m2	118.8			
		分部小计						
		措施项目						
150	011701008011	外装饰吊篮	1. 脚手架工程 外装饰吊篮	m2	1183.79			
		分部小计						
		6#商业						
		外墙面工程						
		涂料饰面						
151	01140700104	墙面喷刷涂	1. 外墙面粉料（灰色仿石	m2	997.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程 第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	0	料	涂料) 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍					
		分部小计						
		檐口改造工程						
152	011601001006	砖砌体拆除	1. 拆除原有砌体女儿墙 2. 拆除废弃材料清理归堆，场内运输至甲方指定地点	m3	11.15			
153	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:暂按10KM考虑，结算时据实调整	m3	13.38			
154	010103002053	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:屋面到地面 3. 其他满足设计要求及相关规范，做法详见图纸	m3	13.38			
155	010504001014	直形墙	1. 混凝土种类:混凝土女儿墙 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含混凝土泵送费	m3	11.15			
156	011702011006	直形墙	1. 女儿墙模板安拆	m2	103.68			
157	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8	t	0.48			
158	010606002016	钢檩条	1. 檐口镀锌钢管檩条 2. 檩条规格60*40*3mm 3. 钢结构制作、运输、安装	t	2.778			
159	010516002015	预埋铁件	1. 钢板预埋件 2. 配套连接锚栓	t	0.437			
160	010901001016	瓦屋面	1. 孔府灰色合成树脂瓦 2. 配套专用连接件及半圆脊瓦	m2	109.73			
161	010901002009	型材屋面	1. 3.0mm厚氟碳喷涂铝单板	m2	129.6			
		分部小计						
		措施项目						
162	011701008012	外装饰吊篮	1. 脚手架工程 外装饰吊	m2	1482.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程

标段：商都县火车站周边改造更新工程

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			篮					
		分部小计						
		7#商业						
		外墙面工程						
		涂料饰面						
163	011407001042	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（灰色仿石涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	473.03			
		分部小计						
		檐口改造工程						
164	011601001007	砖砌体拆除	1. 拆除原有砌体女儿墙 2. 拆除废弃材料清理归堆，场内运输至甲方指定地点	m3	7.13			
165	010103002019	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：暂按10KM考虑，结算时据实调整	m3	8.56			
166	010103002054	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：屋面到地面 3. 其他满足设计要求及相关规范，做法详见图纸	m3	8.56			
167	010504001015	直形墙	1. 混凝土种类：混凝土女儿墙 2. 混凝土强度等级：C30 3. 包含混凝土泵送费	m3	7.13			
168	011702011007	直形墙	1. 女儿墙模板安拆	m2	66.36			
169	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ8	t	0.307			
170	010606002017	钢檩条	1. 檐口镀锌钢管檩条 2. 檩条规格60*40*3mm 3. 钢结构制作、运输、安装	t	1.777			
171	010516002016	预埋铁件	1. 钢板预埋件 2. 配套连接锚栓	t	0.279			
172	010901001017	瓦屋面	1. 孔府灰色合成树脂瓦	m2	70.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程

标段：商都县火车站周边改造更新工程

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 配套专用连接件及半圆脊瓦					
173	010901002010	型材屋面	1. 3. 0mm厚氟碳喷涂铝单板	m2	82. 95			
		分部小计						
		措施项目						
174	011701008013	外装饰吊篮	1. 脚手架工程 外装饰吊篮	m2	641. 6			
		分部小计						
		8#商业						
		外墙面工程						
		涂料饰面						
175	011407001044	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（灰色仿石涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	371. 01			
		分部小计						
		措施项目						
176	011701008014	外装饰吊篮	1. 脚手架工程 外装饰吊篮	m2	596. 42			
		分部小计						
		9#商业						
		外墙面工程						
		涂料饰面						
177	011407001045	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（深灰色高级涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程 第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	011407001046	墙面喷刷涂料	1. 外墙面涂料（灰色仿石涂料） 2. 原外墙涂料饰面清理、冲洗，处理后满足喷涂的条件 3. 滚刷底层涂料一遍（优先选用与原做法相融好的涂料） 4. 滚刷面层涂料二遍	m2	706.89			
		分部小计						
		檐口改造工程						
179	011601001009	砖砌体拆除	1. 拆除原有砌体女儿墙 2. 拆除废弃材料清理归堆，场内运输至甲方指定地点	m3	17.11			
180	010103002020	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：暂按10KM考虑，结算时据实调整	m3	20.53			
181	010103002055	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：屋面到地面 3. 其他满足设计要求及相关规范，做法详见图纸	m3	20.53			
182	010504001016	直形墙	1. 混凝土种类：混凝土女儿墙 2. 混凝土强度等级：C30 3. 包含混凝土泵送费	m3	17.11			
183	011702011009	直形墙	1. 女儿墙模板安拆	m2	159.17			
184	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ8	t	0.737			
185	010606002019	钢檩条	1. 檐口镀锌钢管檩条 2. 檩条规格60*40*3mm 3. 钢结构制作、运输、安装	t	4.264			
186	010516002018	预埋铁件	1. 钢板预埋件 2. 配套连接锚栓	t	0.671			
187	010901001019	瓦屋面	1. 孔府灰色合成树脂瓦 2. 配套专用连接件及半圆脊瓦	m2	168.45			
188	010901002012	型材屋面	1. 3.0mm厚氟碳喷涂铝单板	m2	198.96			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程

标段：商都县火车站周边改造更新工程

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
189	011701008015	外装饰吊篮	1.脚手架工程 外装饰吊篮	m2	1159.36			
		分部小计						
		原墙面破损修补						
190	011201001018	墙面一般抹灰	1.原外墙涂料饰面风化、轻微开裂部分，进行修补、加固 2.抹面胶浆压入一层耐碱纤维网格布并抹平，尼龙胀栓固定	m2	6745.55			
191	011001003035	保温隔热墙面	1.外墙保温隔热墙面 2.拆除现状保温层及涂料饰面层 3.拆除至基层墙体 4.清理基层,粘结剂一道 5.粘贴80mm厚挤塑板保温层，锚栓固定 6.拆除废弃材料清理归堆，场内运输至甲方指定地点	m2	583			
192	011001003036	保温隔热墙面	1.10mm厚聚合物防水砂浆修补平整 2.压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	583			
		分部小计						
		措施项目						
193	011703001002	垂直运输	1.垂直运输	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

标段：商都县火车站周边改造更新工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：商都县火车站周边改造更新工程 标段：商都县火车站周边改造更新工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：商都县火车站周边改造更新工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：商都县火车站周边改造更新工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：商都县火车站周边改造更新工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：商都县火车站周边改造更新工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：商都县火车站周边改造更新工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					