

2025年大同天乡长胜坝幸福
院提升改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

2025年大同大乡长旺
坝幸福院提升改造项
目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：2025年大同天乡长胜坝幸福院提升改造项目

第 1 页 共 2 页

<p>一、工程概况：</p> <p>2025年大同天乡长胜坝幸福院提升改造项目</p> <p>二、编制范围：</p> <p>甲方提供实施的内容，图纸全部范围。</p> <p>三、编制依据：</p> <p>1. 甲方提供的图纸及相关资料；</p> <p>2. 《（GB50500-2013）建设工程工程量清单计价规范》、《内蒙古自治区建设工程工程量清单计价规范实施细则》；</p> <p>3. 计价依据(2017 届)《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古通用安装工程预算定额(2017)》、《内蒙古自治区市政工程预算定额》等；</p> <p>4. 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；</p> <p>5. 各专业内蒙 2017 定额（简称）、自治区相关主管部门发布的最新计价文件；</p>
--

表-01

总 说 明

工程名称：2025年大同天乡长胜坝
幸福院提升改造项目

第 2 页 共 2 页

2. 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：2025年大同天乡长胜坝幸福院提升改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001005	拆除路面	1. 拆除原有混凝土平均厚度20cm	m2	1566.8			
2	041001002001	拆除人行道	1. 拆除原有人行道平均厚度35cm	m2	1046.91			
3	041001009001	拆除旱厕	1. 拆除旱厕，含垃圾外运	座	2			
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾	m3	679.78			
		分部小计						
		管线						
		土石方工程						
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：碎石土 2. 挖土深度：2.2m	m3	469.34			
6	010103001001	回填方	1. 土质要求：原土回填，分层夯实 2. 回填符合图纸设计要	m3	432.93			
7	01010300100	回填方	1. 20cm 天然砂砾垫层	m3	36.41			
8	010103002001	余方弃置	1. 自卸汽车外运 2. 弃土运距：暂按1km考	m3	36.41			
		分部小计						
		雨水管线						
9	040501004002	塑料管	1. 雨水主管 D=500，HDPE双壁波纹管 SN8 (S2)	m	194.11			
10	040501004003	塑料管	1. 雨水口连接管 D=300，HDPE双壁波纹管 SN8 (S2)	m	40			
11	040504009001	雨水口	1. 单算平算式雨水口 680X380，砖砌 (06MS201-8, 页20	座	12			
12	040504007001	混凝土出水口	1. 混凝土八字出水口，管径D=500 2. 参照图集06MS201-9, 页5、页19	座	1			
13	040504002001	混凝土井	1. 雨水检查井 φ 1200，砖砌 (06MS201-3, 页14	座	1			
		分部小计						
		面包砖铺装恢复						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：2025年大同天乡长胜坝幸福院提升改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040204002005	人行道块料铺设	1.6cm 面包砖面层 2.2cm 1:3水泥砂浆	m2	110			
15	040204003009	现浇混凝土人行道	1.15cm厚C20混凝土基层	m2	110			
16	04020200900	砂砾石	1.15cm天然砂砾垫层	m2	110			
17	040202001002	路床(槽)整形	1.基底压实(压实度≥95%)	m2				
		分部小计						
		混凝土路面恢复						
18	04B001	破路切缝	1.管线破路采用纵缝切割工艺,缝宽6mm缝深	m	172.55			
19	041001001004	拆除路面	1.材质:混凝土类(无筋) 2.厚度:20cm	m2	269.61			
20	04100100300	拆除基层	1.拆除18cm厚路面基层	m2	269.61			
21	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾	m3	102.45			
22	040203006003	沥青混凝土	1.细粒式改性沥青混凝土(AC-13)面层厚5cm	m2	269.61			
23	040203006005	沥青混凝土	1.汽车运沥青砼半成品10km以内 实际运距(km):27.89	m2	269.61			
24	040203003002	透层、粘层	1.喷洒沥青粘层油(PC-3)0.5L/m²	m2	269.61			
25	040203007004	水泥混凝土	1.18cm C30水泥混凝土基层(表面拉毛处理(构造深度0.8-1.2mm))	m2	269.61			
26	04020200900	砂砾石	1.15cm天然砂砾垫层	m2	269.61			
27	040202001001	路床(槽)整形	1.基底压实(压实度≥95%)	m2				
		分部小计						
		原有混凝土道路(加铺沥青)						
28	04100100100	拆除路面	1.局部道路基层破损拆	m2	100			
29	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾	m3	20			
30	040203007003	水泥混凝土	1.局部道路基层破损须切割拆除后,浇筑C25混凝土平均厚度20cm	m2	100			
31	040203006002	沥青混凝土	1.细粒式改性沥青混凝土	m2	866.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：2025年大同天乡长胜坝幸福院提升改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			(AC-13) 面层厚5cm					
32	040203006004	沥青混凝土	1. 汽车运沥青砼半成品10km以内 实际运距(km):27.89	m2	866.62			
33	040203003001	透层、粘层	1. 喷洒沥青粘层油(PC-3)0.5L/m²	m2	866.62			
34	040203007002	路面凿毛	1. 原有混凝土硬化拉毛处理(构造深度0.8-	m2	866.62			
		分部小计						
		原有混凝土硬化(铺装)						
35	04100100100	拆除路面	1. 局部道路基层破损拆	m2	200			
36	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾	m3	40			
37	040203007006	水泥混凝土	1. 局部道路基层破损须切割拆除后,浇筑C25混凝土平均厚度20cm	m2	200			
38	040204002006	人行道块料铺设	1. 6cm厚C30彩色环保砖(10*20cm) 2. 2cm厚M7.5水泥砂浆,上撒素水泥 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 原有混凝土硬化水洗清扫干净	m2	2878.94			
		分部小计						
		人行道						
39	04020200900	砂砾石	1. 10cm天然砂砾垫层	m2	1046.91			
40	040204003005	现浇混凝土人行道	1. 17cm厚C25混凝土基层	m2	1046.91			
41	040204002001	人行道块料铺设	1. 6cm厚C30彩色环保砖(10*20cm) 2. 2cm厚M7.5水泥砂浆	m2	1046.91			
		分部小计						
		门前台阶铺装						
42	04020200900	砂砾石	1. 10cm天然砂砾垫层	m2	506.03			
43	040204003007	现浇混凝土人行道	1. 32cm厚C25混凝土基层	m2	506.03			
44	040204002003	人行道块料铺设	1. 6cm厚C30彩色环保砖(10*20cm)	m2	506.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：2025年大同天乡长胜坝幸福院提升改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 2cm厚M7. 5水泥砂浆, 上撒素水泥 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)					
		分部小计						
		菜地步道						
45	04020200900	砂砾石	1. 10cm天然砂砾垫层	m2	379. 9			
46	040204003006	现浇混凝土人行道	1. 17cm厚C25混凝土基层	m2	379. 9			
47	040204002002	人行道块料铺设	1. 6cm厚C30彩色环保砖(10*20cm) 2. 2cm厚M7. 5水泥砂浆	m2	379. 9			
		分部小计						
		预留菜地						
48	040101001001	挖菜地土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	185. 49			
49	04010300100	回填种植土	1. 换填种植土32cm厚	m3	185. 49			
50	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土方	m3	185. 49			
		分部小计						
		路缘石						
51	04030300200	混凝土基础	1. C15混凝土靠背	m3	59. 14			
52	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. C30混凝土立缘石(100*30*15cm) 2. M7. 5水泥砂浆厚2cm	m	1408			
		分部小计						
		坡道						
53	04020200900	砂砾石	1. 10cm天然砂砾垫层	m2	45			
54	040204003008	现浇混凝土人行道	1. 17cm厚C25混凝土基层	m2	45			
55	040204002004	人行道块料铺设	1. 6cm厚C30彩色环保砖(10*20cm) 2. 2cm厚M7. 5水泥砂浆, 上撒素水泥 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	45			
56	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 坡道不锈钢栏杆, 1m高	m	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：2025年大同天乡长胜坝幸福院提升改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		院墙涂料						
57	04100100100	铲除外墙涂料	1. 清理原有院墙涂料	m2	135			
58	011407001001	外墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：外墙丙烯酸酯涂料2遍	m2	135			
		分部小计						
		旗台						
59	041001007001	拆除旗台	1. 原有旗台：2500*2500*600 2. 结构形式：砖砌体	m3	3.75			
60	040101001003	挖旗台土方	1. 土壤类别：人工挖一、二类土 2. 挖土深度：1500mm	m3	2.54			
61	040103001003	回填方	1. 密实度要求：人工夯填	m3	2.14			
62	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾	m3	4.15			
63	010501001001	垫层	1. 旗台10cm厚C15混凝土垫层	m3	0.05			
64	010502001001	矩形柱	1. 旗台500x500*1400mm, C20混凝土柱	m3	0.35			
65	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：双向中距200 2. 钢筋规格：HRB300 直径：10	t	0.015			
66	010401012001	零星砌砖	1. 部位：旗台 2. 材料品种、规格：页岩砖 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	2.73			
67	011107002001	块料台阶面	1. 10厚600x600红色釉面岩 2. 25厚1:2.5聚合物水泥砂浆	m2	10.67			
68	040806001001	接地极	1. 材质：钢筋接地极 2. 规格：Φ12 3. 土质：普通土 4. 基础接地形式：焊接 5. 长度：3000mm	根	1			
69	03060900300	钢管	1. 预留钢管 Φ127*8	根	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：2025年大同天乡长胜坝幸福院提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程

标段：2025年大同天乡长胜坝幸福院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#旱厕

标段：2025年大同天乡长胜坝幸福院提升改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	01010100100	平整场地	1、平整场地	m2	20.5			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	93.99			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：素土回填	m3	55.98			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土外运	m3	38.01			
		分部小计						
		建筑装饰工程						
5	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：毛石 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥	m3	25.28			
6	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚无机防水砂浆分两次抹面表面压光	m2	31.97			
7	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级	m3	1.96			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	4.16			
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.65			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.78			
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.09			
12	010505003001	平板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.99			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍径：φ6，级别：	t	0.059			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍径：φ8，级别：	t	0.353			
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：φ 12，级别：	t	0.729			
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：	t	0.144			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#旱厕

标段：2025年大同天乡长胜坝幸福院提升改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Φ20，级别：HRB400					
17	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石砖 2. 砂浆强度等级、配合比:Mb10.0混合砂浆	m3	19.96			
18	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:MJ-1 2. 规格:详见图纸	t	0.049			
19	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管 2. 其他详见图纸 3. 上弦杆采用B60X3.0方钢管 4. 腹杆采用B50X3.0方钢管 5. 下弦杆采用B60X3.0方钢管 6. GJ-2采用B60X3.0方钢管	t	0.209			
20	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方管50X30X2	t	0.141			
21	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:树脂瓦屋面	m2	28.85			
22	010901001001	屋面檐口	1. 装饰板外包檐口400mm宽	m2	8.94			
23	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥浆 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚卵石灌M2.5混合砂浆 5. 素土夯实	m2	14.94			
24	011201001001	墙面一般抹灰	1. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 素水泥浆一道甩毛	m2	119.75			
25	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平. 3. 喷底涂料一遍. 4. 喷面层涂料两遍	m2	66.72			
26	01B001	成品装饰隔栅	1. 成品装饰隔栅	m2	2.56			
27	010507001001	散水	1. 100mmC15混凝土，上撒1:1水泥细砂压实，抹光.	m2	12.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#旱厕

标段：2025年大同天乡长胜坝幸福院提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#旱厕

标段：2025年大同天乡长胜坝幸福院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 1#旱厕

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#旱厕

标段：2025年大同天乡长胜坝幸福院提升改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	01010100100	平整场地	1、平整场地	m2	20.5			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	93.99			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：素土回填	m3	55.98			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土外运	m3	38.01			
		分部小计						
		建筑装饰工程						
5	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：毛石 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥	m3	25.28			
6	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚无机防水砂浆分两次抹面表面压光	m2	31.97			
7	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级	m3	1.96			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	4.16			
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.71			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.78			
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.09			
12	010505003001	平板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.99			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍径：φ6，级别：	t	0.059			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍径：φ8，级别：	t	0.353			
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：φ 12，级别：	t	0.729			
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：	t	0.144			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#旱厕
 标段：2025年大同天乡长胜坝幸福院提升改造项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Φ20，级别：HRB400					
17	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石砖 2. 砂浆强度等级、配合比:Mb10.0混合砂浆	m3	20.23			
18	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:MJ-1 2. 规格:详见图纸	t	0.049			
19	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管 2. 其他详见图纸 3. 上弦杆采用B60X3.0方钢管 4. 腹杆采用B50X3.0方钢管 5. 下弦杆采用B60X3.0方钢管 6. GJ-2采用B60X3.0方钢管	t	0.209			
20	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方管50X30X2	t	0.141			
21	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:树脂瓦屋面	m2	28.85			
22	010901001001	屋面檐口	1. 装饰板外包檐口400mm宽	m2	8.94			
23	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥浆 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚卵石灌M2.5混合砂浆 5. 素土夯实	m2	19.03			
24	011201001001	墙面一般抹灰	1. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 素水泥浆一道甩毛	m2	131.87			
25	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平. 3. 喷底涂料一遍. 4. 喷面层涂料两遍	m2	57.49			
26	01B001	成品装饰隔栅	1. 成品装饰隔栅	m2	2.56			
27	010507001001	散水	1. 100mmC15混凝土，上撒1:1水泥细砂压实，抹光.	m2	12.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#旱厕

标段：2025年大同天乡长胜坝幸福院提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#旱厕

标段：2025年大同天乡长胜坝幸福院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 2#旱厕

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：2025年大同天乡长胜坝幸福院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：2025年大同天乡长胜坝幸福院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。