

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（中幼林抚育）第四标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101003001	平茬	1. 灌木平茬, 垃圾外运 2. 留茬高度离地不高于5cm 3. 其他满足设计要求标准及规范	亩	4851.38			
2	050307008001	围栏封育	1. 围栏高度:1.3m, 立柱高度: 1.8m 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含基础及预埋件、立柱, 刺丝, 网片、绑线、支撑柱等 4. 其他满足设计要求标准及规范	m2	50454.35			
3	050102002001	栽植灌木	1. 种类:柠条锦鸡儿 75棵/亩 2. 根盘直径:2年生容器苗, 二级及以上苗木 3. 冠丛高:H≥40CM, D>0.3CM, 主根长度20CM 4. 养护期:2年养护期, 二级养护 5. 其他满足设计要求标准及规范	株	181927			
4	050101010001	浇水	1. 围堰浇水, 四次浇水 2. 其他满足设计要求标准及规范	亩	2425.69			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（中幼林抚育）第四标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
4	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（中幼林抚育）第四标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]