

凉城县2025年鸿茅镇中心幸福
院水厕改造及配套工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

凉城县2025年鸿茅镇中心
幸福院水厕改造及配
套工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：凉城县2025年鸿茅镇中心
幸福院水厕改造及配套工程

第 1 页 共 1 页

- 1、工程名称：鸿茅镇中心幸福院农户水冲厕所改造工程
- 2、建设单位：凉城县民政局
- 3、建设地点：鸿茅镇
- 4、工程内容：道路拆除与恢复及房屋建筑安装修缮和增加玻璃钢化粪池一座。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
- 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）。
- 3、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）。
- 4、《内蒙古自治区安装工程预算定额》（2017）。
- 5、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》（2021）。
- 6、《内蒙古自治区市政维修养护工程预算定额》（2021）。
- 7、内建标涵（2019）468 号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》，养老失业费率由12.5%调整为10.5%。
- 8、内建工（2019）113 号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》，调整税率为9%。
- 9、内建标（2021）148 号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》，定额人工费调增10%。
- 10、材料价按照乌兰察布市和凉城县2025 年第三期信息价，信息价中没有的参考市场价格调整。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程

标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水修缮工程

标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院
水厕改造及配套工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	031004006002	大便器	1. 拆除原有坐便器	组	266			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	133			
		分部小计						
		新建						
		管道						
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De200 Hdpe 双壁波纹排水管N8 4. 连接形式:热熔连接	m	862			
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De315 Hdpe 双壁波纹排水管N8 4. 连接形式:热熔连接	m	436			
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De400 Hdpe 双壁波纹排水管N8 4. 连接形式:热熔连接	m	268			
6	040502003001	塑料管管件	1. 安装部位:地下井内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PE四通700 *400 4. 连接形式:热熔连接	个	28			
7	040502003002	塑料管管件	1. 安装部位:地下井内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PE补芯300 *200 4. 连接形式:热熔连接	个	35			
8	040502003003	塑料管管件	1. 安装部位:地下井内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PE补芯400 *200 4. 连接形式:热熔连接	个	65			
9	040502003004	塑料管管件	1. 安装部位:地下井内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PE三通700 *300 4. 连接形式:热熔连接	个	35			
10	031001006008	塑料管	1. 安装部位:检查井内筒	m	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水修缮工程

标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水修缮工程

标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政修缮工程

标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院
水厕改造及配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	安装管道破拆路面 1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm以内	m2	1500			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑	m3	300			
		分部小计						
		新建工程						
3	040203007002	水泥混凝土	化粪池顶面硬化 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料膜	m2	200			
4	040203007001	水泥混凝土	恢复破拆后及周边路面 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:25cm 3. 养护:塑料膜	m2	526			
5	040504002001	混凝土井	1. 盖板材质、规格:钢筋砼 2. 井盖、井圈材质及规格:Φ700砼井盖	套	16			
6	040504002002	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土井规格:直径1000mm 深度2000mm 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ700砼井盖	座	3			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政修缮工程

标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政修缮工程

标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑修缮工程

标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑修缮工程

标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

