

2025年凉城县洪涝灾害
恢复重建农村饮水安全
工程（麦胡图镇）工程

工 程 量 清 单

招 标 人：_____

法 定 代 表 人
(或委托代理人)：_____

编 制 单 位：_____

法 定 代 表 人
(或委托代理人)：_____

编 制 人：_____

复 核 人：_____

2025年凉城县洪涝灾害恢复重建农村饮水安全工程 (麦胡图镇) 编制说明

1、项目概况

(1) 项目名称: 2025年凉城县洪涝灾害恢复重建农村饮水安全工程(麦胡图镇)。

(2) 项目地点: 凉城县麦胡图镇陈永行政村福胜村、二道沟, 胜利行政村双爱堂、幸福院、城卜子、索岱沟、上城路, 苜花行政村大苜花。

(3) 建设范围: PE给水管道路铺设、井房及管道防护坝等。

2、编制依据:

(1) 本项目设计图纸

(2) 《水利工程量计价规范》(GB50501-2007)

(3) 《内蒙古自治区水利建筑工程概算补充定额(2024)》、《水利建筑工程预算定额(2002)》、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额(2017)》

(4) 内水建〔2024〕22号《关于发布《内蒙古自治区水利工程设计概(估)算编制规定(工程部分)(试行)》的通知

(5) 内水建〔2024〕55号内蒙古自治区水利厅关于发布《内蒙古自治区水利工程概算补充定额》的通知

(6) 办财务函〔2019〕448号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》

(7) 水利部水总〔2022〕116号文颁布的《水利建筑工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》

(8) 水总〔2014〕429号《水利工程设计概(估)算编制规定》

(9) 基准材料价格调整依据：建设工程造价管理站发布《乌兰察布市2025年第四期建筑安装除税材料价》，没有的材料按市场询价计入。

(10) 相关政策性调整文件。

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年凉城县洪涝灾害恢复重建农村饮水安全工程（麦胡图镇）

第 1 页、共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
		第一部分 建筑工程					
一		陈永					
(一)		福胜村					
1		管网土方					
		管沟开挖（砂砾石）	m³		6999.72		
		管沟回填（砂砾石）	m³		6999.72		
2		管道防护工程	m		25		
		管沟开挖（砂砾石），土方外运，运距1km	m³		120.5		
		C25混凝土防冲堰	m³		36		
		C25混凝土两岸防冲墙	m³		34.5		
		模板制作及拆除	m²		210		
		格宾石笼（4*2*0.5m-3p）	m³		50		
		土工布（15KN/m）	m²		112.5		
		袋装土石围堰（填筑）	m³		50		
3		井房	座		1		
		基槽开挖（一二类土）	m³		2.97		
		土方回填	m³		1.24		
		水泥砂浆砌筑毛石基础	m³		2.93		
		M10水泥砂浆砌筑普通砖	m³		5.21		
		10cm厚C25混凝土地面压光	m²		4.08		
		10cm厚C25混凝土现浇板	m³		0.9		
		现浇板模板制作及拆除	m²		10.2		
		φ12螺纹钢制安	t		0.11		
		安装乙级防盗门	套		1		
		内外墙体水泥砂浆抹面	m²		43.09		
		内外墙体涂料	m²		46.94		
		C20混凝土散水	m²		6.8		
4		100m³蓄水池	座		1		
		土方开挖（三类土）	m³		446.49		
		土方回填	m³		128.58		
		余方弃置，运距1km	m³		317.91		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年凉城县洪涝灾害恢复重建农村饮水安全工程（麦胡图镇）

第 2 页、共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
		C20混凝土垫层	m³		4.8		
		C30F200W4混凝土底板	m³		13.51		
		C30F200W4混凝土池壁	m³		27		
		C30F200W4混凝土顶板	m³		7.69		
		模板制作及拆除	m²		239		
		Φ12-Φ16螺纹钢制安	t		6.34		
		Φ10螺纹钢制安	t		0.142		
		2mm厚1:2水泥砂浆找平（水池顶板顶面）	m²		38.44		
		pvc防水卷材	m²		38.44		
		20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面（水池外壁内壁）	m²		186.44		
		15mm厚1:2水泥砂浆抹面（水池顶板底面）	m²		31.36		
		Φ1000*1000mm壁厚100mm预制钢筋混凝土井筒	m		1		
		Φ1000*200mm预制钢筋混凝土盖板	个		1		
		砼井盖井圈（Φ700mm）	套		1		
		爬梯	t		0.13		
		综合脚手架	m²		38.44		
（二）		二道沟					
1		管网土方					
		管沟开挖（砂砾石）	m³		8921.64		
		管沟回填（砂砾石）	m³		8921.64		
2		管道防护工程	m		130		
		管沟开挖（砂砾石），土方外运，运距1km	m³		550.7		
		C25混凝土防冲堰	m³		187.2		
		C25混凝土两岸防冲墙	m³		103.5		
		模板制作及拆除	m²		828		
		格宾石笼（4*2*0.5m-3p）	m³		260		
		土工布（15KN/m）	m²		585		
		袋装土石围堰（填筑）	m³		150		
二		胜利					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年凉城县洪涝灾害恢复重建农村饮水安全工程（麦胡图镇）

第 3 页、共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
(一)		双爱堂,幸福院,城卜子,索岱沟,上城路					
1		管网土方					
		管沟开挖（砂砾石）	m³		939.12		
		管沟回填（砂砾石）	m³		939.12		
2		管道防护工程	m		258		
		C25混凝土防冲堰	m³		371.52		
		C25混凝土两岸防冲墙	m³		34.5		
		模板制作及拆除	m²		1048.8		
		格宾石笼（4*2*0.5m-3p）	m³		516		
		土工布（15KN/m）	m²		1161		
		袋装土石围堰（填筑）	m³		100		
三		苜花					
(一)		大苜花					
1		管道工程					
		管沟回填（外运土6km）回填、夯实、每隔50米铺设长土袋	m³		2028		
		第二部分 输水管线设备及安装工程					
一		陈永					
(一)		福胜村					
		PE管道（DN90*1.25Mpa）	m		183		
		PE管道（DN63*1.25Mpa）	m		2440		
		通风帽 φ1100	套		2		
		通风管 DN200	根		2		
		水位传示仪 水深3300mm	套		1		
		水管吊架	组		1		
		喇叭口支架	只		1		
		喇叭口 DN200*300	只		2		
		刚性防水套管 DN100	根		1		
		刚性防水套管 DN150	根		1		
		刚性防水套管 DN200	根		2		
		钢制弯头 DN200*90°	个		2		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：2025年凉城县洪涝灾害恢复重建农村饮水安全工程（麦胡图镇）

第 4 页、共 4 页

[illegible]

工程单价费（税）率汇总表

合同编号:

工程名称：2025年凉城县洪涝灾害恢复重建农村饮水安全工程（麦胡图镇）

第 1 页、共 1 页

[illegible]

法定代表人：_____（签字）
（或委托代理人）