

2025年凉城县洪涝灾害  
恢复重建农村饮水安全  
工程（鸿茅镇）工程

工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_

法 定 代 表 人  
(或委托代理人)：\_\_\_\_\_

编 制 单 位：\_\_\_\_\_

法 定 代 表 人  
(或委托代理人)：\_\_\_\_\_

编 制 人：\_\_\_\_\_

复 核 人：\_\_\_\_\_

# 2025年凉城县洪涝灾害恢复重建农村饮水安全工程 (鸿茅镇) 编制说明

## 1、项目概况

(1) 项目名称: 2025年凉城县洪涝灾害恢复重建农村饮水安全工程(鸿茅镇)。

(2) 项目地点: 凉城县鸿茅镇杏树贝行政村南村、北村, 九股泉行政村九和成村。

(3) 建设范围: PE给水管道路铺设、30m<sup>3</sup>蓄水池及管道防护坝等。

## 2、编制依据:

(1) 本项目设计图纸

(2) 《水利工程量计价规范》(GB50501-2007)

(3) 《内蒙古自治区水利建筑工程概算补充定额(2024)》、《水利建筑工程预算定额(2002)》、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额(2017)》

(4) 内水建〔2024〕22号《关于发布《内蒙古自治区水利工程设计概(估)算编制规定(工程部分)(试行)》的通知

(5) 内水建〔2024〕55号内蒙古自治区水利厅关于发布《内蒙古自治区水利工程概算补充定额》的通知

(6) 办财务函〔2019〕448号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》

(7) 水利部水总〔2022〕116号文颁布的《水利建筑工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》

(8) 水总〔2014〕429号《水利工程设计概(估)算编制规定》

(9) 基准材料价格调整依据：建设工程造价管理站发布《乌兰察布市2025年第四期建筑安装除税材料价》，没有的材料按市场询价计入。

(10) 相关政策性调整文件。

# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年凉城县洪涝灾害恢复重建农村饮水安全工程（鸿茅镇）

第 1 页、共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
		第一部分 建筑工程					
一		杏树贝					
(一)		南村、北村					
1		管道工程					
		管沟回填（外运土5km）回填、夯实、每隔50米铺设长土袋	m³		1452		
2		管网土方					
		管沟开挖（砂砾石）	m³		8874.32		
		管沟回填（砂砾石）	m³		8874.32		
3		管道防护工程	m		128		
		管沟开挖（砂砾石），土方外运，运距1km	m³		543.82		
		C25混凝土防冲堰	m³		184.32		
		C25混凝土两岸防冲墙	m³		103.5		
		模板制作及拆除	m²		820.8		
		格宾石笼（4*2*0.5m-3p）	m³		256		
		土工布（15KN/m）	m²		576		
		袋装土石围堰（填筑）	m³		100		
4		30m³蓄水池	座		1		
		土方开挖（一二类土）	m³		160.482		
		土方回填	m³		105.705		
		余方弃置，运距1km	m³		83.1		
		C20混凝土垫层	m³		2.091		
		垫层模板制作及拆除	m²		1.681		
		C25F200W4混凝土底板	m³		4.563		
		底板模板制作及拆除	m²		15.6		
		C25F200W4混凝土池壁	m³		11.634		
		池壁模板制作及拆除	m²		96.54		
		C25F200W4混凝土顶板	m³		2.738		
		顶板模板制作及拆除	m²		10.89		
		Φ12螺纹钢制安	t		2.84025		
		Φ1000*1000mm壁厚100mm预制钢筋混凝土井筒	m		1		

# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年凉城县洪涝灾害恢复重建农村饮水安全工程（鸿茅镇）

第 2 页、共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
		Φ1000*200mm预制钢筋混凝土盖板	个		1		
		砼井盖井圈（Φ700mm）	套		1		
		爬梯	t		0.11		
		20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面（水池外壁内壁）	m <sup>2</sup>		91.4		
		20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面（水池顶板顶面）	m <sup>2</sup>		13.69		
		15mm厚1:2水泥砂浆抹面（水池顶板底面）	m <sup>2</sup>		13.69		
5		砖墙	m		48		
		砖墙	m		48		
6		应急供水工程					
		挖掘机回填管沟	台班		1		
二		九股泉					
（一）		九和成					
1		管网土方					
		管沟开挖（砂砾石）	m <sup>3</sup>		6249.88		
		管沟回填（砂砾石）	m <sup>3</sup>		6249.88		
2		管道防护工程	m		72		
		管沟开挖（砂砾石），土方外运，运距1km	m <sup>3</sup>		316.68		
		C25混凝土防冲堰	m <sup>3</sup>		103.68		
		C25混凝土两岸防冲墙	m <sup>3</sup>		69		
		模板制作及拆除	m <sup>2</sup>		499.2		
		格宾石笼（4*2*0.5m-3p）	m <sup>3</sup>		144		
		土工布（15KN/m）	m <sup>2</sup>		324		
		袋装土石围堰（填筑）	m <sup>3</sup>		100		
		第二部分 输水管线设备及安装工程					
一		杏树贝					
（一）		南村、北村					
		PE管道（DN90*1.25Mpa）	m		2289		
		PE管道（DN63*1.25Mpa）	m		149		
		通风帽 Φ1100	套		2		

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：2025年凉城县洪涝灾害恢复重建农村饮水安全工程（鸿茅镇）

第 3 页、共 3 页

[illegible]

## 工程单价费（税）率汇总表

合同编号:

工程名称：2025年凉城县洪涝灾害恢复重建农村饮水安全工程（鸿茅镇）

第 1 页、共 1 页

[illegible]

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

(或委托代理人)