

察右前旗文化馆、图书馆内部装修及部分附属  
工程项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 工程项目综合汇总表

工程名称：察右前旗文化馆、图书馆内部装修及部分附属工程项目

[illegible]

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：图书馆、文化馆装修

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	图书馆		
1.2	儿童阅览室		
1.3	门口安检处		
1.4	装裱室、办公室		
1.5	走廊、楼梯间		
1.6	卫生间		
1.7	书画展览厅		
1.8	书画创作室		
1.9	活动室		
1.10	小教室		
1.11	舞美排练厅		
1.12	会议室【党建室】		
1.13	电子琴培训室		
1.14	值班室		
1.15	迎风门斗		
1.16	办公室、监控室		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		图书馆						
		天棚						
1	011406001014	抹灰面油漆	1. 先将顶面空鼓、龟裂的铲除,然后用钢丝刷将松动的沙粒刷干净,满铺尼龙网片找平,刮腻子三遍,砂纸打磨平整,刷黑色乳胶漆三遍。	m2	684.54			
2	011302001008	吊顶天棚1	1. 龙骨:轻钢龙骨 2. 面层:木纹色铝方通100*80,净间距100mm	m2	330.34			
3	011302001009	吊顶天棚2	1. 龙骨:轻钢龙骨 2. 面层:石膏板面层 3. 板缝材料种类:粘贴胶带	m2	47.44			
4	011302001010	吊顶天棚(石膏板吊顶边条)	1. 基层:15mm厚细木工板 基层刷防水涂料两遍 2. 面层:石膏板	m2	10.48			
5	010810002004	木窗帘盒	1. 龙骨:轻钢龙骨 2. 基层:15mm厚细木工板 基层刷防水涂料两遍 3. 面层:石膏板面层 4. 其他内容,详见图纸	m	11.56			
6	011407002004	天棚喷刷涂料(石膏板面层处)	1. 刮腻子要求:刮腻子三遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	76.82			
7	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:石膏板吊顶 2. 洞尺寸:120mm圆孔	个	9			
8	011615001002	开孔(打洞)	1. 部位:石膏板吊顶 2. 洞尺寸:1800*600	个	9			
9	011304002001	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格:1800*600百叶风口 2. 安装固定方式:嵌入式	个	1			
10	011501006001	书架	1. 材料种类、规格:成品定制双面书架 2. 型号:1000*490*2400	组	53			
11	011501006002	书架	1. 材料种类、规格:成品定制双面书架 2. 型号:700*490*2400	组	2			
12	011501006003	书架	1. 材料种类、规格:成品定制双面书架 2. 型号:800*490*2400	组	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011501006004	书架	1. 材料种类、规格:成品定制单面书架 2. 型号:1000*320*2400	组	24			
		分部小计						
		墙面						
		A立面						
14	011207001004	墙面装饰板（背景 岩板）	1. 龙骨：75系列轻钢龙骨@400mm 2. 基层：15mm厚欧松板刷防火涂料 3. 面层：10mm厚岩板饰面	m2	13.91			
15	011207001007	墙面装饰板（背景 石膏板）	1. 龙骨：75系列轻钢龙骨@400mm（此处不用记取） 2. 面层：纸面石膏板	m2	14.94			
16	011207001008	墙面装饰板（背景 石膏板）	1. 龙骨：75系列轻钢龙骨@400mm 2. 基层：15mm厚欧松板刷防火涂料 3. 面层：纸面石膏板	m2	1.61			
17	011406001002	抹灰面油漆（背景 石膏板）	1. 刮腻子遍数:3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	16.55			
18	011502002001	木线条（背景石 膏板）	1. 粘贴45*40mm成品木线条 2. 其他详见图纸	m	57.96			
19	011501020001	异形服务台	1. 台柜规格:灰色岩板台面 2. 材料种类、规格:木色生态板 3. 具体做法详见图纸	m	3.9			
		分部小计						
		B立面图						
20	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	56.44			
		分部小计						
		C立面图						
21	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:定制成品肯德基玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:12mm厚双层中空钢化	m2	17.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			玻璃					
22	011207001012	墙面装饰板（玻璃隔断顶）	1. 龙骨：75系列轻钢龙骨 2. 基层：15mm厚欧松板刷防火涂料（双面） 3. 面层：纸面石膏板（双面）	m2	15.5			
23	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门框或扇外围尺寸：定制成品肯德基玻璃门 2. 玻璃品种、厚度：12mm钢化玻璃	m2	3.45			
24	010808002005	木筒子板	1. 基层：细木工板基层 2. 面层：实木套线	m	6.1			
25	011207001011	墙面装饰板（与墙面相接的柱子）	1. 龙骨：20*30mm木龙骨，间距400 2. 基层：15mm厚欧松板刷防火涂料 3. 面层：纸面石膏板	m2	2.92			
26	011406001004	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍	m2	49.72			
		分部小计						
		其它墙面						
27	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板：18mm厚大理石窗台板 2. 颜色甲方自定 3. 具体详见图纸	m2	3.17			
28	011207001009	墙面装饰板（包方柱子）	1. 龙骨：中距：20*30木龙骨间距400 2. 涂料：刷防火涂料两遍 3. 基层：15mm厚的欧松板 4. 面层：8mm木饰面 5. 含隐形口。	m2	50.66			
29	011502001001	柱金属装饰线（方柱子）	1. 线条材料品种、规格、颜色：15*15的L型铝合金收边条	m	61.2			
30	011406001001	墙面抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍	m2	233.05			
31	011210003002	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：定制成品肯德基玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色：12mm厚双层中空钢化玻璃	m2	13.86			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010805001001	电子感应门	1. 成品定制电动感应门一趟 2. 含感应器及五金件所有 3. 其他详见图纸	m2	14.85			
33	011207001013	墙面装饰板（玻璃隔断顶）	1. 龙骨：75系列轻钢龙骨 2. 基层：15mm厚欧松板刷防火涂料（双面） 3. 面层：纸面石膏板（双面）	m2	16.79			
34	011207001010	墙面装饰板（与墙面相接的柱子）	1. 龙骨：20*30mm木龙骨，间距400 2. 基层：15mm厚欧松板刷防火涂料 3. 面层：纸面石膏板	m2	14.42			
35	011207001006	墙面装饰板（东侧11轴窗户顶封堵）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨间距400*400 2. 基层材料种类、规格：15mm厚的欧松板 3. 面层材料品种、规格、颜色：双面石膏板	m2	20.13			
36	011601001001	砖砌体拆除（墙体开洞）	1. 砌体名称：1500*2300 2. 砌体材质：砌块厚度200mm	m3	0.69			
		分部小计						
		儿童阅览室						
		墙面						
37	010809004002	石材窗台板	1. 窗台板：18mm厚大理石窗台板 2. 颜色甲方自定 3. 具体详见图纸	m2	3.7			
38	011207001014	墙面装饰板（包方柱子）	1. 龙骨：中距：20*30木龙骨间距400 2. 涂料：刷防火涂料两遍 3. 基层：15mm厚的欧松板 4. 面层：8mm木饰面	m2	10.06			
39	011502001002	柱金属装饰线（方柱子）	1. 线条材料品种、规格、颜色：15*15的L型铝合金收边条	m	13.6			
40	011207001015	墙面装饰板（与墙面相接的柱子）	1. 龙骨：20*30mm木龙骨，间距400 2. 基层：15mm厚欧松板刷防火涂料 3. 面层：纸面石膏板	m2	12.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010401003001	原门洞口红砖封堵	1. 原门洞口红砖封堵 2. 1：3水泥砂浆抹面	m3	0.83			
42	011406001006	墙面抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆三遍	m2	158.39			
		分部小计						
		天棚						
43	011406001007	抹灰面油漆	1. 先将顶面空鼓、龟裂的铲除,然后用钢丝刷将松动的沙粒刷干净,满铺尼龙网片找平,刮腻子三遍,砂纸打磨平整,刷黑色乳胶漆三遍。	m2	288.89			
44	011302001004	吊顶天棚1	1. 龙骨: 轻钢龙骨 2. 面层: 木纹色铝方通100*80, 净间距100mm	m2	128.12			
45	011302001005	吊顶天棚2	1. 龙骨: 轻钢龙骨 2. 面层:石膏板面层 3. 板缝材料种类:粘贴胶带	m2	17.57			
46	011302001006	吊顶天棚(石膏板吊顶边条)	1. 基层: 15mm厚细木工板 基层刷防水涂料两遍 2. 面层: 石膏板	m2	5.48			
47	010810002002	木窗帘盒	1. 龙骨: 轻钢龙骨 2. 基层: 15mm厚细木工板 基层刷防水涂料两遍 3. 面层: 石膏板面层 4. 其他内容, 详见图纸	m	13.62			
48	011407002002	天棚喷刷涂料(石膏板面层处)	1. 刮腻子要求:刮腻子三遍 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆三遍	m2	45.32			
		分部小计						
		门口安检处						
		墙面						
49	011406001008	墙面抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆三遍	m2	23.08			
		分部小计						
		天棚						
50	011302001007	吊顶天棚2	1. 龙骨: 轻钢龙骨	m2	17.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层:石膏板面层 3. 板缝材料种类:粘贴胶带					
51	010810002003	木窗帘盒	1. 龙骨:轻钢龙骨 2. 基层:15mm厚细木工板 基层刷防火涂料两遍 3. 面层:石膏板面层 4. 其他内容,详见图纸	m	4.28			
52	011407002003	天棚喷刷涂料(石膏板面层处)	1. 刮腻子要求:刮腻子三遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	24.57			
		分部小计						
		装裱室、办公室						
		顶面						
53	011302001014	吊顶天棚	1. 龙骨:轻钢龙骨 2. 面层:600*600矿棉板	m2	88.13			
54	010810002007	木窗帘盒	1. 龙骨:轻钢龙骨 2. 基层:15mm厚细木工板 基层刷防火涂料两遍 3. 面层:石膏板面层 4. 其他内容,详见图纸	m	13.7			
55	011407002006	天棚喷刷涂料(石膏板面层处)	1. 刮腻子要求:刮腻子三遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	18.36			
		分部小计						
		走廊、楼梯间						
		墙面						
56	011406001026	抹灰面油漆(墙面)	1. 刮腻子遍数:腻子三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	647.36			
57	011207001048	楼梯间石膏板隔墙	1. 龙骨:75系列轻钢龙骨 2. 面层:吸音板	m2	14.56			
58	010808005001	电梯石材门窗套	1. 门窗套展开宽度:370mm 2. 面层材料品种、规格:石材套线	m	6.16			
59	010808002001	木筒子板	1. 基层:细木工板基层 2. 面层:实木套线	m	23.36			
60	010810005001	轨道	1. 材质、规格:铝合金字画专用轨道	m	136			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010903004001	墙面变形缝	1. 生态板伸缩缝	m	19.8			
62	010904004001	楼（地）面变形缝	1. 铝合金伸缩缝	m	7.8			
		分部小计						
		顶面						
63	011302001015	吊顶天棚	1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 面层：石膏板面层 3. 板缝材料种类：粘贴胶带	m2	81.57			
64	011302001019	吊顶天棚	1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 面层：双层石膏板面层 3. 板缝材料种类：粘贴胶带	m2	248.58			
65	011304001001	灯带（槽）	1. 悬挑式灯槽	m2	41.72			
66	011407002007	天棚喷刷涂料（石膏板面层处）	1. 刮腻子要求：刮腻子三遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍	m2	330.15			
67	011615001003	开灯孔孔（打洞）	1. 部位：石膏板吊顶 2. 洞尺寸：120mm圆孔	个	83			
		分部小计						
		卫生间						
68	011210005001	成品隔断	1. 隔断：成品定制隔断	m2	46.44			
69	010808002004	木筒子板	1. 基层：细木工板基层 2. 面层：实木套线	m	3.6			
		分部小计						
		书画展览厅						
		X立面图						
70	010808002002	木筒子板	1. 基层：细木工板基层 2. 面层：实木套线	m	7.1			
71	011207001016	墙面装饰板（造型）	1. 龙骨：20*30mm木龙骨，间距400 2. 基层：15mm厚欧松板刷防水涂料 3. 面层：纸面石膏板	m2	1.79			
72	011207001017	墙面装饰板	1. 龙骨：20*30mm木龙骨，间距400 2. 基层：15mm厚欧松板刷防水涂料 3. 面层：纸面石膏板	m2	7.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011207001018	灯槽	1. 基层：15mm厚欧松板刷防火涂料 2. 面层：纸面石膏板 3. 展开面积详见施工图纸	m	15.3			
74	011406001009	墙面抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	27.62			
		分部小计						
		W立面图						
75	011207001019	墙面装饰板(造型)	1. 龙骨：20*30mm木龙骨，间距400 2. 基层：15mm厚欧松板刷防火涂料 3. 面层：纸面石膏板	m2	1.79			
76	011207001020	墙面装饰板	1. 龙骨：20*30mm木龙骨，间距400 2. 基层：15mm厚欧松板刷防火涂料 3. 面层：纸面石膏板	m2	7.96			
77	011207001021	灯槽	1. 基层：15mm厚欧松板刷防火涂料 2. 面层：纸面石膏板 3. 展开面积详见施工图纸	m	15.3			
78	011406001010	墙面抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	29.81			
		分部小计						
		Z立面图						
79	011207001022	墙面装饰板（成品木饰面封堵变形缝）	1. 龙骨：20*30mm木龙骨，间距400 2. 基层：15mm厚欧松板刷防火涂料 3. 面层：纸面石膏板	m2	1.84			
80	011406001011	墙面抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	24.64			
		分部小计						
		Y立面图						
81	010809004003	石材窗台板	1. 窗台板:18mm厚大理石窗台板 2. 颜色甲方自定 3. 具体详见图纸	m2	2.11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011406001012	墙面抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆三遍	m2	51.7			
83	011406001013	墙面抹灰面油漆 (独立柱)	1. 刮腻子遍数:3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆三遍	m2	51.7			
		分部小计						
		天棚						
84	011406001015	抹灰面油漆	1. 先将顶面空鼓、龟裂的 铲除,然后用钢丝刷将松 动的沙粒刷干净,满铺尼 龙网片找平,刮腻子三遍, 砂纸打磨平整,刷白色乳 胶漆三遍。	m2	64.76			
85	011302001011	吊顶天棚1	1. 龙骨: 轻钢龙骨 2. 面层: 木纹色铝方通10 0*80, 净间距100mm	m2	64.76			
86	011302001012	吊顶天棚2	1. 龙骨: 轻钢龙骨 2. 基层: 石膏板基层 3. 面层: 石膏板面层 4. 板缝材料种类: 粘贴胶 带	m2	32.35			
87	011302001013	吊顶天棚(石膏 板吊顶边条)	1. 基层: 15mm厚细木工板 基层刷防水涂料两遍 2. 面层: 石膏板	m2	3.22			
88	010810002005	木窗帘盒	1. 龙骨: 轻钢龙骨 2. 基层: 15mm厚细木工板 基层刷防水涂料两遍 3. 面层: 石膏板面层 4. 其他内容, 详见图纸	m	7.65			
89	011407002005	天棚喷刷涂料(石 膏板面层处)	1. 刮腻子要求: 刮腻子三 遍 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆三遍	m2	76.82			
		分部小计						
		书画创作室						
		天棚						
90	011302001031	吊顶天棚	1. 龙骨: 轻钢龙骨 2. 面层: 石膏板面层 3. 板缝材料种类: 粘贴胶 带	m2	33.38			
91	010810002011	木窗帘盒	1. 龙骨: 轻钢龙骨	m	5.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 基层: 15mm厚细木工板 基层刷防水涂料两遍 3. 面层: 石膏板面层 4. 其他内容, 详见图纸					
92	011302005004	软膜天花	1. 面层: 矩形软膜天花 2. 其它详见图纸	m2	0.36			
93	011615001013	开灯孔孔 (打洞)	1. 部位: 石膏板吊顶 2. 洞尺寸: 120mm圆孔	个	20			
94	011407002015	天棚喷刷涂料 (石膏板面层处)	1. 刮腻子要求: 刮腻子三遍 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆三遍	m2	40.64			
		分部小计						
		墙面						
95	011406001032	抹灰面油漆 (墙面)	1. 刮腻子遍数: 腻子三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆三遍	m2	82.81			
96	010809004007	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色: 大理石窗台板	m2	1.8			
97	011207001053	墙面装饰板 (包柱子)	1. 龙骨: 20*30木龙骨间距400, 刷防水涂料两遍 3. 基层: 15mm厚的欧松板, 防水涂料两遍 4. 面层: 8mm木饰面	m2	8.68			
98	011304002011	送风口、回风口 (墙面)	1. 风口材料品种、规格: 250*250检修口 2. 安装固定方式: 嵌入式	个	1			
		分部小计						
		活动室						
		墙面						
		J立面图						
99	011207001023	墙面装饰板	1. 龙骨: 75系列轻钢龙骨间距400mm 2. 隔离: 纤维板隔音层10mm厚 3. 基层: 75mm厚岩棉 4. 面层: 吸音板 5. 施工单位综合考虑隐形检修口所有工作内容	m2	27.69			
100	011304002002	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格: 1800*600百叶风口	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装固定方式:嵌入式					
		分部小计						
		N立面图						
101	011207001054	墙面装饰板	1. 龙骨:75系列轻钢龙骨 间距400mm 2. 隔离:纤维板隔音层10 mm厚 3. 基层:75mm厚岩棉 4. 面层:吸音板 5. 施工单位综合考虑隐形 检修口所有工作内容	m2	22.71			
102	011406001016	墙面抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆三遍	m2	20.88			
103	011406001017	墙面抹灰面油漆 (与整墙面分色 )	1. 刮腻子遍数:3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆三遍	m2	1.26			
104	011502008001	铝型材装饰线条 20mm宽黑色	1. 线条规格:铝型材装饰 线条20mm宽黑色 2. 线条安装部位:T型铝合 金分割条	m	37.92			
		分部小计						
		M立面图						
105	011207001024	墙面装饰板	1. 龙骨:75系列轻钢龙骨 间距400mm 2. 隔离:纤维板隔音层10 mm厚 3. 基层:75mm厚岩棉 4. 面层:吸音板 5. 施工单位综合考虑隐形 检修口所有工作内容	m2	22.96			
106	010808002003	木筒子板	1. 基层:细木工板基层 2. 面层:实木套线	m	6.04			
		分部小计						
		K立面图						
107	011207001025	墙面装饰板	1. 龙骨:75系列轻钢龙骨 间距400mm 2. 隔离:纤维板隔音层10 mm厚 3. 基层:75mm厚岩棉 4. 面层:吸音板	m2	26.49			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 施工单位综合考虑隐形 检修口所有工作内容					
108	011304002003	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格:1 800*600百叶风口 2. 安装固定方式:嵌入式	个	1			
		分部小计						
		天棚						
109	011302001032	吊顶天棚（异型 、跌级弧形锯齿 形）	1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 面层：石膏板面层 3. 板缝材料种类:粘贴胶 带	m2	51.41			
110	011302001033	封边板（高低标 高处、弧形锯齿 形）	1. 基层：15mm厚欧松板基 层刷防水涂料两遍 2. 石膏板面层 3. 板缝材料种类:粘贴胶 带 4. 弧形封边板	m2	3.78			
111	011302001034	吊顶（含封边板 、圆形）	1. 基层：15mm厚欧松板基 层刷防水涂料两遍 2. 石膏板面层 3. 板缝材料种类:粘贴胶 带 4. 弧形封边板	m2	8.06			
112	011302005005	软膜天花	1. 面层:矩形软膜天花 2. 里面含灯条及其它配套 电气等 3. 其它详见图纸	m2	4.92			
113	011407002016	天棚喷刷涂料（ 石膏板面层处）	1. 刮腻子要求:刮腻子三 遍 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆三遍	m2	55.19			
114	011615001014	开灯孔	1. 部位:开灯孔	个	10			
115	011502001011	金属装饰线	1. 20mm宽黑色T型铝合金 压条	m	24.4			
		分部小计						
		小教室						
		天棚						
116	011302001027	跌级吊顶天棚	1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 面层：石膏板面层 3. 板缝材料种类:粘贴胶 带	m2	18.08			
117	01140700201	天棚喷刷涂料（	1. 刮腻子要求:刮腻子三	m2	26.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4	石膏板面层处）	遍 2. 涂料品种、喷刷遍数： 乳胶漆三遍					
118	011406001030	抹灰面油漆	1. 先将顶面空鼓、龟裂的 铲除,然后用钢丝刷将松 动的沙粒刷干净,满铺尼 龙网片找平,刮腻子三遍, 砂纸打磨平整,刷黑色乳 胶漆三遍。	m2	85.01			
119	011302001028	吊顶天棚1	1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 面层：木纹色铝方通10 0*80，净间距100mm	m2	23.82			
120	011302001030	吊顶天棚	1. 基层：15mm厚细木工板 基层刷防水涂料两遍 2. 面层：石膏板	m2	8.22			
121	011302005003	软膜天花	1. 面层：矩形软膜天花 2. 里面含灯条及其它配套 电气等 3. 其它详见图纸	m2	2.5			
122	011615001011	开孔（打洞）	1. 部位：石膏板吊顶 2. 洞尺寸：120mm圆孔	个	12			
123	011615001012	开孔百叶风口（ 打洞）	1. 部位：石膏板吊顶 2. 洞尺寸：500*500	个	8			
124	011304002009	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格：5 00*500百叶风口 2. 安装固定方式：嵌入式	个	8			
		分部小计						
		墙面						
125	011406001031	抹灰面油漆（墙 面）	1. 刮腻子遍数：腻子三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数： 乳胶漆三遍	m2	44.04			
126	011207001051	墙面装饰板（背 景墙基层龙骨）	1. 龙骨材料种类、规格、 中距：75系列轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格 ：刷防水涂料两遍 3. 基层材料种类、规格：1 5mm厚的欧松板	m2	18.09			
127	011207001052	墙面装饰板（背 景墙石膏板面层 ）	1. 面层材料品种、规格、 颜色：石膏板	m2	18.09			
128	011304002010	铝合金百叶检修 口（墙面）	1. 风口材料品种、规格：6 40*1050铝合金百叶检修 口	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装固定方式:嵌入式					
		分部小计						
		舞美排练厅						
		墙面						
		E立面图						
129	011207001030	墙面装饰板	1. 龙骨:75系列轻钢龙骨 间距400mm 2. 隔离:纤维板隔音层10 mm厚 3. 基层:75mm厚岩棉 4. 面层:吸音板 5. 施工单位综合考虑隐形 检修口所有工作内容	m2	30.37			
130	011207001033	墙面装饰板	1、龙骨：75系列轻钢龙 骨@400mm 2、10mm厚隔音板基层 3、10mm厚木饰面 4、施工单位综合考虑隐 形检修口所有工作内容	m2	12.82			
131	011503006002	舞蹈把杆	1. 舞蹈把杆:实木纹理扶 手	m	8			
132	011502001003	柱金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、 颜色:15*15的L型铝合金 收边条	m	11.54			
133	011502001004	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、 颜色:30*10的L型不锈钢 收边条	m	3.28			
134	011304002004	送风口、回风口 (墙面)	1. 风口材料品种、规格: 铝合金290*290检修口 2. 安装固定方式:嵌入式	个	1			
135	011207001028	灯槽	1. 10mm厚隔音板基层 2. 10mm厚木饰面	m	6.56			
		分部小计						
		F立面图						
136	011207001031	墙面装饰板	1. 龙骨:75系列轻钢龙骨 间距400mm 2. 隔离:纤维板隔音层10 mm厚 3. 基层:75mm厚岩棉 4. 面层:吸音板 5. 施工单位综合考虑隐形 检修口所有工作内容	m2	19.13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011207001032	墙面装饰板	1、龙骨：20*30@400mm木龙骨刷防水涂料 2、基层：10mm厚隔音板基层 3、面层：20mm厚吸音板饰面	m2	8.78			
138	011503006003	舞蹈把杆	1. 舞蹈把杆:实木纹理扶手	m	4			
139	011501010001	室内衣柜	1. 台柜规格:2440*1800*550、2440*4600*550 2. 木饰面衣柜体 3. 其它详见图纸	m2	20.01			
		分部小计						
		G立面图						
140	011207001034	墙面装饰板	1. 龙骨:75系列轻钢龙骨间距400mm 2. 隔离:纤维板隔音层10mm厚 3. 基层:75mm厚岩棉 4. 面层:吸音板 5. 施工单位综合考虑隐形检修口所有工作内容	m2	33.49			
141	011207001035	墙面装饰板	1、龙骨：75系列轻钢龙骨@400mm 2、10mm厚隔音板基层 3、10mm厚木饰面	m2	12.82			
142	011207001036	灯槽	1. 10mm厚隔音板基层 2. 10mm厚木饰面	m	6.56			
143	011505010001	银镜饰面	1. 镜面玻璃品种、规格：镜子饰面 2. 框材质、断面尺寸：无框	m2	20.5			
144	011503006001	舞蹈把杆	1. 舞蹈把杆:实木纹理扶手	m	8			
145	010807001001	钢化玻璃	1. 安装钢化玻璃 厚10mm	m2	0.92			
146	011502001006	柱金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:30*10的L型不锈钢收边条	m	3.28			
147	011304002005	送风口、回风口（墙面）	1. 风口材料品种、规格：铝合金290*290检修口 2. 安装固定方式:嵌入式	个	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		H立面图						
148	011406001018	墙面抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:腻子三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆三遍	m2	9.42			
		分部小计						
		顶面						
149	011406001029	抹灰面油漆	1. 先将顶面空鼓、龟裂的 铲除,然后用钢丝刷将松 动的沙粒刷干净,满铺尼 龙网片找平,刮腻子三遍, 砂纸打磨平整,刷黑色乳 胶漆三遍。	m2	183.09			
150	011302001020	吊顶天棚1	1. 龙骨: 轻钢龙骨 2. 面层: 木纹色铝方通10 0*80, 净间距100mm	m2	62.35			
151	011302001021	吊顶天棚（圆弧 异形）	1. 龙骨: 轻钢龙骨 2. 面层:石膏板面层 3. 板缝材料种类:粘贴胶 带 4. 其它详见图纸	m2	59.9			
152	011302001022	吊顶天棚（石膏 板吊顶边条弧形 边）	1. 基层: 15mm厚细木工板 基层刷防火涂料两遍 2. 面层: 石膏板	m2	17.85			
153	011407002011	天棚喷刷涂料（ 石膏板面层处）	1. 刮腻子要求:刮腻子三 遍 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆三遍	m2	74.5			
154	011302005001	软膜天花	1. 面层:矩形软膜天花 2. 里面含灯条及其它配套 电气等 3. 其它详见图纸	m2	4.4			
155	011615001005	开孔（打洞）	1. 部位:石膏板吊顶 2. 洞尺寸:120mm圆孔	个	10			
156	011615001006	开孔（打洞）	1. 部位:石膏板吊顶 2. 洞尺寸:500*500	个	3			
157	011304002006	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格:5 00*500百叶风口 2. 安装固定方式:嵌入式	个	9			
		分部小计						
		地面						
158	011104002001	舞台	6、30*10mmL型不锈钢收 边条	m2	17.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、12mm厚实木复合木地板 4、铺设5mm厚泡沫塑料垫层 3、15mm厚双层欧松板刷防火涂料 2、300mm厚隔音棉 1、镀锌方管60*80@400mm					
159	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 面层：环保塑胶卷材地板	m2	99.7			
160	011104004002	防静电架空楼面(燃烧性能B1级)	1. 600*600防静电活动木地板	m2	12.98			
		分部小计						
		会议室【党建室】						
		顶面						
161	011302001023	吊顶跌级天棚	1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 面层：石膏板面层 3. 板缝材料种类：粘贴胶带	m2	60.11			
162	011302001024	吊顶天棚	1. 基层：15mm欧松板基层	m2	15.7			
163	010810002010	木窗帘盒	1. 基层：15mm厚细木工板 基层刷防火涂料两遍 2. 面层：石膏板	m	8.8			
164	011407002012	天棚喷刷涂料（石膏板面层处）	1. 刮腻子要求：刮腻子三遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍	m2	74.45			
165	011302005002	软膜天花	1. 面层：矩形软膜天花 2. 里面含灯条及其它配套电气等 3. 其它详见图纸	m2	3.2			
166	011615001007	开灯孔	1. 部位：石膏板吊顶 2. 洞尺寸：开灯孔	个	6			
167	011615001008	开孔百叶风口（打洞）	1. 部位：石膏板吊顶 2. 洞尺寸：500*500	个	6			
168	011304002007	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格：500*500百叶风口 2. 安装固定方式：嵌入式	个	6			
		分部小计						
		墙面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A立面图						
169	011207001037	墙面装饰板	1、龙骨：20*30@400mm木 龙骨刷防火涂料 2、面层：生态板饰面	m2	12.4			
170	011406001019	墙面抹灰面油漆	1.刮腻子遍数：腻子三遍 2.油漆品种、刷漆遍数： 乳胶漆三遍	m2	10.18			
171	01B001	木隔板	1.墙上装饰木隔板	m	6.5			
172	011501008001	木壁柜	1.台柜规格：6000*1018*6 00 2.木饰面衣柜体 3.其它详见图纸	m2	6.11			
		分部小计						
		B立面图						
173	011207001038	墙面装饰板	1、龙骨：75系列轻钢龙骨 @400mm 2、隔离：15mm厚欧松板基 层刷防火涂料 3、面层：8mm木饰面 4、施工单位综合考虑隐 形检修口所有工作内容	m2	5.63			
174	011207001039	灯槽	1.15mm厚欧松板基层刷防 火涂料 2.8mm厚木饰面	m	6.7			
175	011502001007	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、 颜色：15*15的L型铝合金 收边条	m	6.7			
176	011406001020	墙面抹灰面油漆	1.刮腻子遍数：腻子三遍 2.油漆品种、刷漆遍数： 乳胶漆三遍	m2	13.9			
		分部小计						
		C立面图						
177	010809004004	石材窗台板	1.窗台板：18mm厚大理石 窗台板 2.颜色甲方自定 3.具体详见图纸	m2	2.11			
178	011406001021	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数：3遍 2.油漆品种、刷漆遍数： 乳胶漆三遍	m2	21.77			
		分部小计						
		D立面图						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	011207001040	墙面装饰板	1、龙骨:75系列轻钢龙骨@400mm 2、隔离:15mm厚欧松板基层刷防火涂料 3、面层:8mm木饰面 4、施工单位综合考虑隐形检修口所有工作内容	m2	5.63			
180	011207001041	灯槽	1. 15mm厚欧松板基层刷防火涂料 2. 8mm厚木饰面	m	6.7			
181	011502001008	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:15*15的L型铝合金收边条	m	6.7			
182	011406001022	墙面抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:腻子三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	13.9			
		分部小计						
		电子琴培训室						
		墙面						
		P立面图						
183	011207001042	墙面装饰板	1、龙骨：75系列轻钢龙骨@400mm 2、10mm厚隔音板基层 3、10mm厚木饰面 4、施工单位综合考虑隐形检修口所有工作内容	m2	19.19			
184	011502001009	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:15*15的L型铝合金收边条	m	6.7			
185	011406001023	墙面抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:腻子三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	2.33			
		分部小计						
		T立面图						
186	011207001043	墙面装饰板（背景墙岩板）	1. 龙骨：75系列轻钢龙骨@400mm 2. 基层：15mm厚欧松板刷防火涂料 3. 面层：10mm厚岩板饰面	m2	1.79			
187	010809004005	石材窗台板	1. 窗台板:18mm厚大理石窗台板 2. 颜色甲方自定	m2	0.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 具体详见图纸					
188	011406001024	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆三遍	m2	17.84			
		分部小计						
		S立面图						
189	011207001044	墙面装饰板（背 景墙岩板）	1. 龙骨：75系列轻钢龙骨 @400mm 2. 基层：15mm厚欧松板刷 防火涂料 3. 面层：10mm厚岩板饰面	m2	4.79			
190	011207001047	灯槽	1. 15mm厚欧松板基层刷防 火涂料 2. 8mm厚木饰面	m	5.67			
191	011406001025	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆三遍	m2	4.79			
192	011207001045	墙面装饰板	1、龙骨：75系列轻钢龙 骨@400mm 2、10mm厚隔音板基层 3、10mm厚木饰面 4、施工单位综合考虑隐 形检修口所有工作内容	m2	20.03			
193	011502001010	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、 颜色:15*15的L型铝合金 收边条	m	9.02			
		分部小计						
		Q立面图						
194	011207001046	墙面装饰板	1、龙骨：75系列轻钢龙 骨@400mm 2、10mm厚隔音板基层 3、10mm厚木饰面 4、施工单位综合考虑隐 形检修口所有工作内容	m2	19.41			
		分部小计						
		地面						
195	011104004001	防静电架空楼面 (燃烧性能B1级)	1. 600*600防静电活动木 地板	m2	42.88			
		分部小计						
		顶面						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
196	011302001025	吊顶跌级天棚	1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 面层：石膏板面层 3. 板缝材料种类：粘贴胶 带	m2	47.96			
197	011407002013	天棚喷刷涂料（ 石膏板面层处）	1. 刮腻子要求：刮腻子三 遍 2. 涂料品种、喷刷遍数： 乳胶漆三遍	m2	47.96			
198	011302001026	弧形吊顶	1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 15mm厚欧松板基层刷防 火涂料 3. 面层：成品定制圆弧形 木饰面板（带工艺） 4. 其他未尽事宜详见图纸	m2	47.96			
199	011615001009	开灯孔孔（打洞 ）	1. 部位：石膏板吊顶 2. 洞尺寸：120mm圆孔	个	12			
200	011615001010	开孔百叶风口（ 打洞）	1. 部位：石膏板吊顶 2. 洞尺寸：500*500	个	6			
201	011304002008	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格：5 00*500百叶风口 2. 安装固定方式：嵌入式	个	6			
		分部小计						
		值班室						
202	011302001016	吊顶天棚	1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 面层：600*600矿棉板	m2	13.8			
203	010810002008	木窗帘盒	1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 基层：15mm厚细木工板 基层刷防火涂料两遍 3. 面层：石膏板面层 4. 其他内容，详见图纸	m	3.4			
204	011407002008	天棚喷刷涂料（ 石膏板面层处）	1. 刮腻子要求：刮腻子三 遍 2. 涂料品种、喷刷遍数： 乳胶漆三遍	m2	4.59			
205	011207001049	墙面装饰板	1、龙骨：75系列轻钢龙 骨@400mm 2、15mm厚欧松板基层， 刷防火涂料 3、石膏板面层 4、施工单位综合考虑隐 形检修口所有工作内容	m2	1.19			
206	011406001027	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：腻子三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数： 乳胶漆三遍	m2	55.11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		迎风门斗						
207	011302001017	吊顶天棚2	1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 面层：石膏板面层 3. 板缝材料种类：粘贴胶 带	m2	16.7			
208	011407002009	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求：刮腻子三 遍 2. 涂料品种、喷刷遍数： 乳胶漆三遍	m2	16.7			
209	011615001004	开灯孔孔（打洞 ）	1. 部位：石膏板吊顶 2. 洞尺寸：120mm圆孔	个	9			
210	011207001050	墙面装饰板（成 品木饰面封堵变 形缝）	1. 龙骨：20*30mm木龙骨 ，间距400 2. 基层：15mm厚欧松板刷 防火涂料 3. 面层：纸面石膏板	m2	2.04			
211	011406001028	墙面抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：腻子三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数： 乳胶漆三遍	m2	2.04			
212	010808002006	木筒子板	1. 基层：细木工板基层 2. 面层：实木门窗套线	m	4.9			
		分部小计						
		办公室、监控室						
213	011302001018	吊顶天棚	1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 面层：600*600矿棉板	m2	165.74			
214	010810002009	木窗帘盒	1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 基层：15mm厚细木工板 基层刷防火涂料两遍 3. 面层：石膏板面层 4. 其他内容，详见图纸	m	26.55			
215	011407002010	天棚喷刷涂料（ 石膏板面层处）	1. 刮腻子要求：刮腻子三 遍 2. 涂料品种、喷刷遍数： 乳胶漆三遍	m2	35.84			
216	010809004006	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜 色：大理石窗台板	m2	7.3			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 图书馆、文化馆装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：图书馆、文化馆装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：图书馆、文化馆装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]







## 单位工程人材机价差表

工程名称:图书馆、文化馆装修

第3页 共3页

[illegible]



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：图书馆、文化馆—电气

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	图书馆		
1.2	办公		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆一电气

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		图书馆						
		强电						
1	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200*100	m	52.76			
2	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZNB-RYSP-2*2.5mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:桥架、管内 4. 备注:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	283.9			
3	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB-BYJ 3. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 备注:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	3690.6			
4	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 包含接线端子 7. 备注:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	2307.16			
5	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:6mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 包含接线端子 7. 备注:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	27.88			
6	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽及恢复墙面 2. 类型:砖墙	m	96			
7	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽及恢复墙面 2. 类型:混凝土墙	m	50			
8	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:32	m	3.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆一电气

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 配置形式:暗敷 5. 备注:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工					
9	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 备注:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	1488.51			
10	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷 5. 备注:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	5.58			
11	030412001001	普通灯具	1. 名称:1200mm长条形灯	套	215			
12	030412001002	普通灯具	1. 名称:600*600mm平板灯	套	18			
13	030412001005	普通灯具	1. 名称:明装吊杆筒灯	套	7			
14	030412001006	普通灯具	1. 名称:筒灯	套	40			
15	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3m	个	50			
16	030404034004	照明开关	1. 名称:四联单极开关 2. 规格:250V, 10A	个	5			
17	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单极开关 2. 规格:250V, 10A	个	6			
18	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单极开关 2. 规格:250V, 10A	个	5			
19	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	66			
20	030411006005	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	337			
		分部小计						
		弱电						
21	030411002004	线槽	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格:200*100 3. 备注:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	104.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆一电气

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 备注:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	288.76			
23	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV-2*1.0mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:暗敷 4. 备注:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	331.3			
24	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:暗敷 4. 备注:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	2747.45			
25	030502012003	信息插座	1. 名称:三口信息插座 2. 安装方式:距地0.3m	个	1			
26	030502012001	信息插座	1. 名称:双口信息插座 2. 安装方式:距地0.3m	个	19			
27	030502012002	信息插座	1. 名称:单口信息插座 2. 安装方式:距地0.3m	个	9			
28	030506007001	视频系统设备	1. 名称:球型摄像机（含支架） 2. 安装方式:壁装	台	2			
29	030506007002	视频系统设备	1. 名称:半球型摄像机（含支架） 2. 安装方式:壁装	台	5			
30	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	29			
		分部小计						
		办公						
		强电						
31	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZNB-RYSP-2*2.5mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:桥架、管内 4. 备注:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	219.8			
32	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线	m	2494.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆一电气

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:WDZB-BYJ 3. 规格:2. 5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 备注:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序					
33	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZNB-BYJ 3. 规格:2. 5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 备注:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	24.7			
34	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 包含接线端子 7. 备注:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	2565.46			
35	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZNB-BYJ 4. 规格:4mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 包含接线端子 7. 备注:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	23.72			
36	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:6mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 包含接线端子 7. 备注:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	401.74			
37	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽及恢复墙面 2. 类型:砖墙	m	221			
38	030413002004	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽及恢复墙面 2. 类型:混凝土墙	m	104			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆一电气

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:32 4. 配置形式:暗敷 5. 备注:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	6.6			
40	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 备注:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	15.19			
41	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 备注:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	1395.68			
42	030412001007	普通灯具	1. 名称:1200mm长条形灯	套	64			
43	030412001008	普通灯具	1. 名称:600*600mm平板灯	套	27			
44	030412001009	普通灯具	1. 名称:明装吊杆筒灯	套	13			
45	030412001010	普通灯具	1. 名称:筒灯	套	138			
46	030412001012	普通灯具	1. 名称:双头斗胆灯	套	10			
47	030412001014	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	2			
48	030412004037	装饰灯	1. 名称:灯带T5	m	429.71			
49	030412004038	装饰灯	1. 名称:轨道射灯 2. 规格:含滑轨	套	18			
50	030404035002	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3m	个	76			
51	030404035003	插座	1. 名称:地面插座	个	8			
52	030404034005	照明开关	1. 名称:四联单极开关 2. 规格:250V, 10A	个	4			
53	030404034006	照明开关	1. 名称:三联单极开关 2. 规格:250V, 10A	个	6			
54	030404034007	照明开关	1. 名称:双联单极开关 2. 规格:250V, 10A	个	9			
55	030404034008	照明开关	1. 名称:单联单极开关 2. 规格:250V, 10A	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 图书馆、文化馆—电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 图书馆、文化馆—电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：图书馆、文化馆—电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 图书馆、文化馆—电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 图书馆、文化馆—电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 图书馆、文化馆—电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 单位工程人材机价差表

工程名称:图书馆、文化馆—电气

第1页 共1页

[illegible]



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 图书馆、文化馆一设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆一设备

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		会议室设备						
1	080901007002	显示设备	1. 名称:100寸多媒体成品 展示机（含移动架） 2. 安装方式:壁挂式	台	1			
		分部小计						
		多功能厅设备						
2	080605005001	主扩音响	1. 名称:主扩音响KE KS-1 2. 规格:KEKS-12,,2分频2 单元后导式音箱,35Hz18 kHz	套	2			
3	080605005002	补声音响KE KS-10	1. 名称:补声音响KE KS-1 0 2. 规格:KS-10音箱,2分频 2单元后导式音箱,35Hz16 kHz	套	2			
4	080605005003	返声音响KE KS-10	1. 名称:返声音响KE KS-1 0 2. 规格:KS-10音箱,2分频 2单元后导式音箱,35Hz16 kHz	套	2			
5	031101093001	四通道功放KE KV-450	1. 名称:四通道功放KE KV -450 2. 规格:电源规格交流220 V-110V	台	1			
6	031101093002	功率放大器KE U-450	1. 名称:功率放大器KE U- 450 2. 规格:转换速率20V/us	台	1			
7	080805003001	调音台MG12XU	1. 名称:调音台MG12XU 2. 规格:6个话筒/12个线 路输入2编组母线+1个立 体声母线	台	1			
8	030507010001	音频处理器KE DSP36	1. 名称:音频处理器KEDSP 36 2. 类别:1U机架式全程序 化3输入/6输出24位数字 音频系统处理器	台	1			
9	080901010001	智能电源控制器KE DB02	1. 名称:智能电源控制器 KE DB02 2. 规格:应用于配有输出 LED电压实时共路可控八 路电源输出,每路可达30A	台	1			
10	031101028001	一拖二无线手持	1. 名称、类别:一拖二无	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆一设备

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		话筒KE U-2	线手持话筒KE U-2 2. 规格:频率范围:630-690MHz,输出功率:高功率30mW;低功率3mW					
11	031101028002	无线鹅颈会议一拖二KE U-1	1. 名称、类别:无线鹅颈会议一拖二KE U-1 2. 规格:频率范围:640-690MHz	台	1			
12	030502001001	机柜、机架	1. 名称:16U音频专用机柜	台	1			
13	03B003	线缆	音箱线、音响吊架、吊杆、航空头、卡农线及其它辅料	批	1			
14	030412004001	LED54颗全彩帕灯GY/G-L014B	电压: 100 - 240V DC 功率: 180w 54颗添鑫LED采用三合一全彩灯珠 运行模式: 自动, 声控, DMX 512, 主从同步等标准DMX 512控制器控制, 7个通道 电子调光从0-100% 高速白光或变颜色频闪, 颜色渐变/颜色跳变, 频率1-13Hz 光源寿命6-10万小时控制: DMX512 (数码显示 7CH), 主从机, 自动, 声控	套	6			
15	030412004002	LED四颗面光灯GY/G-L016	1、额定电压: AC100~240V, 50/60Hz 2、额定功率: 200W 3、光源功率: COB光源; CREE50W 4、光源数量: 4颗 5、光源颜色: 正白. 暖白(可选) 6、发光效果: 大面积铺光 7、出光角度: 60° 大面积覆盖 8、调光方式: 线性调光0~100% 9、电子频闪: 0~25次/秒, 可以调节频闪速度 10、使用寿命: 约50000小时 11、通讯信号: 标准	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆、文化馆一设备

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			DMX512信号 12、控制模式：自走、 DMX模式、声控模式 13、DMX通道：8CH 14、工作环境：室内使用 15、冷却方式：智能风冷 16、防护等级：IP20					
16	080805003002	240电脑灯控台	1. 名称:240电脑灯控台 2. 规格:总通道数:240个 回路可控电脑灯数量,12 台可控电脑灯最大通道数 :16通道;输入电压:AC100 -240V, 50/60HZ-5V/2000W	台	1			
17	031101093003	信号放大器GY/512	1. 名称:信号放大器GY/512 2. 规格:输入电源:AC110V —2V, 频率50Hz-60Hz.	台	1			
18	040503004001	金属吊架制作、 安装	焊接灯光架	套	1			
19	030507010002	系统调试	1. 广播、背景音乐系统调 试	台	1			
		分部小计						
		LED设备						
20	080703004001	LED屏	1. 名称:舞美厅LED显示屏 2. 规格:全彩壁挂	m²	6.2			
21	080807008001	屏幕门架	1. 屏幕门架	套	1			
22	080703002001	开关电源	4. 5V显示屏供电	台	18			
23	030501007001	接口卡	1. 名称:信号接收卡	套	9			
24	080901011001	前置通信处理器	1. 名称:画面拼接、信号 切换/输出	台	1			
25	080902001001	计算机	1. 控制大屏、提供信号源 2. cpu10代250硬盘 16G 3 2显示器	台	1			
26	030404017001	配电箱	1. 配电箱	台	1			
27	03B004	线缆	音箱线、音响吊架、吊杆 、航空头、卡农线及其它 辅料	批	1			
28	080904005001	信号放大器GY/512	1. 名称:信号放大器GY/512 2. 规格:输入电源:AC110V —2V, 频率50Hz-60Hz.	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 图书馆、文化馆—设备

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 图书馆、文化馆—设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 图书馆、文化馆—设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 图书馆、文化馆—设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 图书馆、文化馆—设备

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					





## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

## 单位工程人材机价差表

工程名称:土方工程

第1页 共1页

[illegible]





## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	混凝土工程		
1.2	钢筋工程		
1.3	消防水池内侧		
1.4	消防水池主体		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	61.44			
2	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35 P 10	m3	350.04			
		分部小计						
		钢筋工程						
3	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径1 2 级别: RRB400	t	4.804			
		分部小计						
		消防水池内侧						
4	011101001001	底板外侧	1. 2mm厚HDPE 高分子自粘胶膜防水卷材,预铺反粘;(P类,5℃以上施工) 1. 5mm厚单组分聚氨酯防水涂料(喷涂覆盖,不能露底)、	m2	539.67			
		分部小计						
		消防水池主体						
5	031006015001	水箱	1、地埋装配式水箱 2、、消防水池:采用不锈钢复合高强度模块(无焊接模压一次性拉伸成型的模块,无焊接拼缝)拼装而成,材质:0.4mm不锈钢+3mm镀锌钢复合而成。 3、消防水箱尺寸:24米*20米*高3米,有效容积1101立方。 4、购买、安装、售后服务等全部工作内容。	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
6	011702001001	垫层	基础垫层 复合模板	m2	10.43			
7	011702001002	基础	满堂基础 复合 模板 木支撑	m2	58.56			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单位工程人材机价差表

工程名称: 建筑工程

第1页 共1页

[illegible]



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 材质、规格:DN100 无 缝钢管 2. 连接形式:焊接 3. 压力试验及冲洗设计要 求:水压试验、水冲洗	m	21.61			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 材质、规格:DN150 无 缝钢管 2. 连接形式:焊接 3. 压力试验及冲洗设计要 求:水压试验、水冲洗	m	221.76			
3	030901002003	消火栓钢管	1. 材质、规格:DN200 无 缝钢管 2. 连接形式:焊接 3. 压力试验及冲洗设计要 求:水压试验、水冲洗	m	73.52			
4	030901002004	消火栓钢管	1. 材质、规格:DN350 无 缝钢管 2. 连接形式:焊接 3. 压力试验及冲洗设计要 求:水压试验、水冲洗	m	50.14			
5	030411001001	钢管	1. 材质、规格:DN25 无缝 钢管 2. 连接形式:焊接 3. 压力试验及冲洗设计要 求:水压试验、水冲洗	m	47.05			
6	030901002005	通气管	1. 材质、规格:通气管DN5 0（包含18目防虫网） 2. 连接形式:焊接	m	8.6			
7	030804001001	无缝钢管管件	DN350无缝钢管管件	个	8			
8	030804001002	无缝钢管管件	DN200无缝钢管管件	个	24			
9	030804001003	无缝钢管管件	DN150无缝钢管管件	个	22			
10	030804001004	无缝钢管管件	DN100无缝钢管管件	个	2			
11	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器DN200 2. 连接形式:法兰连接	个	8			
12	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器DN150 2. 连接形式:法兰连接	个	4			
13	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:持压泄压阀DN200 2. 连接形式:法兰连接	个	2			
14	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:持压泄压阀DN150 2. 连接形式:法兰连接	个	2			
15	080902007001	流量计	DN150电子流量计	台	1			
16	080902007002	玻璃液位计	玻璃液位计L=2400	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀DN150 2. 连接形式:法兰连接	个	7			
18	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀DN200（带锁 闭显示功能） 2. 连接形式:法兰连接	个	10			
19	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀DN150（带锁 闭显示功能） 2. 连接形式:法兰连接	个	10			
20	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀DN100（带锁 闭显示功能） 2. 连接形式:法兰连接	个	2			
21	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀DN150 2. 连接形式:法兰连接	个	6			
22	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型:电动阀DN150 2. 连接形式:法兰连接	个	1			
23	031003003018	焊接法兰阀门	倒流防止器组成安装(法 兰连接不带水表) 公称直 径150mm	组	1			
24	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰式水流指示 器DN150 2. 连接形式:法兰连接（ 含法兰）	个	1			
25	031003003015	水利警铃	水利警铃	个	1			
26	030601002001	压力仪表	压力表	台	27			
27	030601002002	压力开关	压力开关	台	4			
28	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀Z45T-16DN15 0 2. 连接形式:法兰连接	个	8			
29	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀Z45T-16DN20 0 2. 连接形式:法兰连接	个	11			
30	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀Z45T-10DN35 0 2. 连接形式:法兰连接	个	5			
31	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型:试水阀DN65 2. 连接形式:法兰连接	个	1			
32	031003011005	法兰	法兰盘 DN65	副	1			
33	031003011004	法兰	法兰盘 DN100	副	2			
34	031003011001	法兰	法兰盘 DN150	副	40			
35	031003011002	法兰	法兰盘 DN200	副	29			
36	031003011003	法兰	法兰盘 DN350	副	5			
37	030109001001	离心式泵	1. 名称:室内消火栓泵	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			XBD5.6/40-125-220(L) Q=40L/s H=56m N=37KW					
38	030109001002	离心式泵	1. 名称:室外消火栓泵 XBD3.9/40-W/50 Q=40L/S H=39m N=30KW	台	2			
39	030109001003	离心式泵	1. 名称:自动喷淋泵 XBD10.2/30-125-285(L) Q=30L/s H=102m N=75KW	台	2			
40	030109001004	离心式泵	1. 名称:水幕泵 XBD5.2/40-QL Q=40L/s H=52m N=37KW	台	2			
41	030109011001	潜污泵	潜污泵 80WQG 30-15-3 Q=30L/S H=15m N=3KW	台	4			
42	031006002001	稳压给水设备	1. 名称:室外消火栓稳压 设备 THZ(L)-1-X-13-0.1(Q=5L /S, H=30M, N=2.5 KW) 气压 罐SQL1000x0.6 V=300L	套	1			
43	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型:湿式报警阀ZSFY1 50 2. 连接形式:法兰连接	个	2			
44	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型:雨淋阀ZSFY150 2. 连接形式:法兰连接	个	1			
45	030109001005	水泵结合器	水泵结合器DN150	台	5			
46	031003010001	软接头(软管)	1. 规格:橡胶挠性接头D20 0 2. 连接形式:法兰连接	个	20			
47	031002002001	设备支架	吸水喇叭口支座 见12 S2 P272	kg	111.12			
48	031202002001	管道防腐蚀	采用玻璃丝布、沥青防腐 处理, 做法采用五油四布	m2	95.52			
		分部小计						
		措施项目						
49	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]









# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 其它建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	窗口顶造型（B-N N-B）立面图		
1.2	变形缝		
1.3	GRC成品花纹造型		
1.4	三道天桥，含防火涂料		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其它建筑装饰工程

标段：察右前旗文化馆、图书馆内部装  
修及部分附属工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		窗口顶造型（B-N N-B）立面图						
1	010516002001	预埋铁件	1、100*100*10mm钢板,用膨胀螺丝打入墙中	t	0.184			
2	011204004001	钢骨架	1.镀锌角钢75*6,焊接而成	t	0.767			
3	010605002001	钢板墙板	1、4mm厚压花钢板点焊在龙骨上	m2	71.6			
4	010606001002	钢支撑	1.60*4通长扁钢	t	0.243			
		分部小计						
		变形缝						
5	010903004001	墙面变形缝	外墙变形缝详12J14-21-3	m	51.2			
6	010903004002	墙面变形缝	内墙变形缝	m	94			
7	010902008001	屋面变形缝	屋面变形缝12J14-26-3	m	66.4			
		分部小计						
		GRC成品花纹造型						
8	011502008001	GRC装饰线条	1. GRC成品花纹造型条 7cm宽	m	150			
		分部小计						
		三道天桥, 含防火涂料						
9	011503001004	天桥防护栏杆	1. 天桥检修马道栏杆制作安装 2. 高1.2米, 水平钢管直径48*3.5mm, 垂直栏杆直径48*3.5mm, 3. 中间横杆直径26.8*2.75mm 4. 抛丸除锈, 除锈等级2.5 5. 运距投标单位自行考虑, 结算不做调整 6. 其它未见事宜, 详见图纸	m	339.75			
10	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:L100X4、[18a 2. 单根质量:0.3t内	t	31.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：其它建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 其它建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 其它建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 其它建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 其它建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





主供线路

工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：

法定代表人  
或其授权人：

(单位盖章)

(签字或盖章)

工程造价  
咨 询 人：

法定代表人  
或其授权人：

(单位资质专用章)

(签字或盖章)

编制人：

复核人：

(签字、盖执业专用章)

(签字、盖执业专用章)

编制时间：

2025年09月17日

复核时间：

# 填表须知

- 1 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人、受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人进行编制。
- 2 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
- 3 工程量清单格式的填写应符合下列规定：
  - 3.1 工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
  - 3.2 总说明应按以下内容填写：
    - （1）配电站、开关站工程概况应包括建设性质、建设规模、电气主接线、配电装置、补偿装置、设计单位、建设地点等内容；
    - （2）充电站、换电站工程概况应包括建设性质、建设规模、充（换）电设备配置、设计单位、建设地点等内容；
    - （3）配电线路工程概况包括线路（电缆）亘长、回路数、起止杆（塔）号、设计气象条件、沿线地形比例、沿线地质条件、杆塔类型与数量、导线型号规格（电缆型号规格）、地线型号规格、光缆型号规格、电缆敷设方式等内容；
    - （4）通信工程概况包括光缆路由、本期通信网络组织方式、通道组织、业务接入及辅助设备配置、建设地点等。
  - 3.3 其他说明应按如下内容填写：
    - （1）工程招标和分包范围；
    - （2）工程量清单编制依据；
    - （3）工程质量、材料等要求；
    - （4）施工特殊要求；
    - （5）交通运输情况、健康环境保护和安全文明施工；
    - （6）其他需要说明的内容。
  - 3.4 分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
  - 3.5 措施项目清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
  - 3.6 其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
  - 3.7 投标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、备注等内容填写。
  - 3.8 招标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、交货地点及方式、备注等内容填写。
- 4 如有需要说明其他事项，可增加条款。

总说明

工程名称:主供线路

工 程 概 况	工程名称	主供线路	建设性质	
	设计单位		建设地点	
其 它 说 明				

建筑分部分项工程量清单 .....	1
安装分部分项工程量清单 .....	2
其他项目清单 .....	5
暂列金额明细表 .....	6
材料（设备）暂估单价表 .....	7
专业工程暂估价表 .....	8
施工总承包服务项目表 .....	9
建设场地征用及清理项目清单 .....	10
投标人采购材料（设备）表 .....	11
招标人采购材料（设备）表 .....	16



建筑分部分项工程量清单

工程名称：主供线路

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
		建筑工程				
		D 配电站、开关站工程				
	PA1211	2 户外成套设备基础				
1	PA1211PA1201	设备基础(箱变)	1、垫层种类、厚度、混凝土强度等级:10cm 2、设备基础类型:箱变基础（砖砌） 4. 2*2. 2*2. 8 3、具体尺寸:见设计图	套	2	
2	PA1211PA1202	设备基础(分支箱)	1、垫层种类、厚度、混凝土强度等级:10cm 2、设备基础类型:二进三出分支箱基础（砖砌） 5. 8*2. 84*2. 8 3、具体尺寸:见设计图	套	1	
	PA2111	二 站区辅助生产工程				
3	PA2111PB0501	围栏	1、围墙材质:不锈钢	m²	79. 2	
4	PA2111PB0502	围栏基础	1、围墙类型:围栏基础 2、混凝土拌和要求与强度等级:c15	m	40	
		L 电缆线路工程				
		1 土石方工程				
	PC1111	1. 1 土石方挖填				
5	PC1111PL0101	沟、槽、基坑挖方及回填	1、土壤类别:普通土 2、挖土深度:1. 5m以内	m³	362. 5	
		2 构筑物				
	PC1231	2. 3 工作井				
6	PC1231PL1302	砖砌工作井	1、井类型:转角电缆井 2、井净尺寸:长2m宽*2m*高1. 8m 3、砖规格:实心砖 240*115*53 4、井室墙厚:0. 37m 5、砂浆拌和要求:1: 2水泥砂浆 0. 1m厚 6、底板:C30混凝土 0. 25m厚 7、混凝土垫层:C20混凝土 0. 1m厚 8、混凝土圈梁:C20混凝土0. 24m厚	套	7	
	PC1241	2. 4 电缆埋管				
7	PC1241PL1601	电缆保护管敷设	1、管径:Φ200 2、管材材质:CPVC	m	825	

安装分部分项工程量清单

工程名称：主供线路

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
		安装工程				
		D 配电站、开关站工程				
		一 主要生产工程				
	PE1211	2 箱式变电站(环网箱)				
1	PE1211PC5701	组合型成套箱式变电站	1、电压等级:10kV 2、型号、规格:箱式变电站, 800kVA, 欧式, 硅钢片, 普通, 有环网柜	座	2	
2	PE1211PC0301	组合式环网柜成套装置	1、电压等级:10kV 2、型号、规格:高压电缆分支箱（二进三出） 3、屏柜数量:6	座	1	
3	PE1211PC3201	接地母线	1、材质:扁钢 2、型号、规格:-40*4	m	80	
4	PE1211PC3301	接地极	1、材质:角钢 2、规格:-50*5*2500	根	12	
5	PE1211PC4401	接地系统调试	1、接地系统调试:独立接地装置	套	1	
		X 架空线路工程				
		一 架空线路本体工程				
		1 基础工程				
	PG1111	1.1 土石方工程				
6	PG1111PK0101	线路复测及分坑	1、杆塔类型:单杆	基	2	
7	PG1111PK0201	杆塔基坑挖方及回填	1、地质类别:普通土 2、开挖深度:2米以内	m³	8.56	
	PG1211	2 杆塔工程				
8	PG1211PK2301	混凝土杆组立	1、杆型:单杆 2、组立型式:整根式	基	2	
9	PG1211PK0701	底盘	1、每块质量:200kg以内	块	2	
10	PG1211PK3201	绝缘子	1、型号、规格:普通绝缘子R12. 5ET150N	只	6	
11	PG1211PK3202	绝缘子	1、型号、规格:耐张绝缘子U70B及金具	串	3	
		3 架线工程				
	PG1311	3.1 10kV (20kV) 导线、避雷线架设				

安装分部分项工程量清单

工程名称：主供线路

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
12	PG1311PK3401	架空导线	1、电压等级:10kV 2、型号、规格:绝缘导线JKLYJ-120/10	m	94	
	PG1411	4 杆上变配电装置				
13	PG1411PK3901	杆上配电装置-断路器	1、电压等级:10kV 2、设备名称:断路器	台	1	
14	PG1411PK3902	杆上配电装置-隔离开关	1、电压等级:10kV 2、设备名称:断路器	组	2	
15	PG1411PK3903	杆上配电装置-避雷器	1、电压等级:10kV 2、设备名称:避雷器	组	2	
16	PG1411PK3904	杆上配电装置-高压计量箱	1、电压等级:10kV 2、设备名称:户外计量箱	台	1	
	PG1511	5 接地工程				
17	PG1511PK2201	接地	1、接地型式:角钢	基	1	
	PG1611	6 辅助工程				
18	PG1611PL1701	电缆保护管沿电杆敷设	1、名称:电缆保护管沿电杆敷设 2、包箍:电缆卡抱KBG5-70、电缆固定抱箍DBG6-220、DBG6-240、DBG6-260、DBG6-280、DBG6-300	根	1	
		L 电缆线路工程				
		二 电缆敷设				
	PH1231	3 10kV (20kV) 电缆敷设				
19	PH1231PL2501	埋管内敷设	1、型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15KV-3*120	m	413	
20	PH1231PL2502	埋管内敷设	1、型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70	m	35	
	PH1241	4 1kV 电缆敷设				
21	PH1241PL2501	埋管内敷设	1、型号、规格:ZC-YJV22-0.6/1KV-4*240	m	140	
22	PH1241PL2502	埋管内敷设	1、型号、规格:ZC-YJV22-0.6/1KV-4*120	m	22	
23	PH1241PL2503	埋管内敷设	1、型号、规格:ZC-YJV22-0.6/1KV-4*70	m	432	
	PH1311	三 电缆附件10KV				
24	PH1311PL2701	电缆终端头	1、型号、规格:户外120mm <sup>2</sup>	套	1	
25	PH1311PL2702	电缆终端头	1、型号、规格:户内120mm <sup>2</sup>	套	1	

















投标人采购材料（设备）表

工程名称：主供线路

金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
一	设备					
	安装工程					
	配电站、开关站工程					
	主要生产工程					
PE1211	箱式变电站(环网箱)					
PE1211PC5701	组合型成套箱式变电站		座	2		
500061873	10kV箱式变电站, 630kVA, 欧式, 硅钢片, 普通, 有环网柜		套	2		
PE1211PC0301	组合式环网柜成套装置		座	1		
500138331	高压电缆分支箱(二进三出)		套	1		
	架空线路工程					
	架空线路本体工程					
PG1411	杆上变配电装置					
PG1411PK3901	杆上配电装置-断路器		台	1		
	真空断路器		台	1		
PG1411PK3902	杆上配电装置-隔离开关		组	2		
	隔离开关		组	2		
PG1411PK3903	杆上配电装置-避雷器		组	2		
	避雷器 10kV		组	2		
	电缆线路工程					
	电缆敷设					
PH1231	10kV (20kV) 电缆敷设					
PH1231PL2501	埋管内敷设		m	413		
	电力电缆	ZC-YJV22-8. 7/15KV-3*120	m	413		
PH1231PL2502	埋管内敷设		m	35		
	电力电缆	ZC-YJV22-8. 7/15KV-3*70	m	35		
PH1241	1kV电缆敷设					
PH1241PL2501	埋管内敷设		m	140		

投标人采购材料（设备）表

工程名称：主供线路

金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
	电力电缆	ZC-YJV22-0.6/1KV-4*240	m	140		
PH1241PL2502	埋管内敷设		m	22		
	电力电缆	ZC-YJV22-0.6/1KV-4*120	m	22		
PH1241PL2503	埋管内敷设		m	432		
	电力电缆	ZC-YJV22-0.6/1KV-4*70	m	432		
PH1311	电缆附件10KV					
PH1311PL2701	电缆终端头		套	1		
ZC0306018	电缆接线端子	铜, 120mm <sup>2</sup>	只	3		
PH1311PL2702	电缆终端头		套	1		
ZC0306018	电缆接线端子	铜, 120mm <sup>2</sup>	只	3		
PH1311PL2703	电缆终端头		套	4		
ZC0306020	电缆接线端子	铜, 70mm <sup>2</sup>	只	12		
PH1311	电缆附件1KV					
PH1311PL2704	电缆终端头		套	4		
ZC0306015	电缆接线端子	铜, 240mm <sup>2</sup>	只	16		
PH1311PL2705	电缆终端头		套	2		
ZC0306018	电缆接线端子	铜, 120mm <sup>2</sup>	只	8		
PH1311PL2706	电缆终端头		套	12		
ZC0306020	电缆接线端子	铜, 70mm <sup>2</sup>	只	48		
二	材料					
	建筑工程					
	电缆线路工程					
	构筑物					
PC1241	电缆埋管					
PC1241PL1601	电缆保护管敷设		m	825		
ZC0701008	电缆保护管	CPVC200	米	825		
	电缆警示带		m	825		

投标人采购材料（设备）表

工程名称：主供线路

金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
	安装工程					
	配电站、开关站工程					
	主要生产工程					
PE1211	箱式变电站(环网箱)					
PE1211PC3201	接地母线		m	80		
	镀锌扁钢-50*5		m	80		
PE1211PC3301	接地极		根	12		
	镀锌角钢-50*5		根	12		
	架空线路工程					
	架空线路本体工程					
PG1211	杆塔工程					
PG1211PK2301	混凝土杆组立		基	2		
	混凝土杆-12m		根	2		
PG1211PK0701	底盘		块	2		
	底盘		块	2		
PG1211PK3201	绝缘子		只	6		
	绝缘子	R12.5ET150N	个	6		
PG1211PK3202	绝缘子		串	3		
	盘形悬式瓷绝缘子	U70B	个	6		
	直角挂板	Z-7	个	2		
	U型挂环	U-7	个	1		
	球头挂环	QP-7	个	3		
	碗头挂板	WS-7	个	3		
	耐张线夹	NXL-3(加宽型)	个	3		
	异型并沟线夹	JBL-50-240(含绝缘护罩)	个	9		
	设备线夹 螺栓型	SLG-3B	个	9		
	架线工程					

投标人采购材料（设备）表

工程名称：主供线路

金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
PG1311	10kV(20kV)导线、避雷线架设					
PG1311PK3401	架空导线		m	94		
	绝缘导线JKLYJ-120/10		m	94		
PG1411	杆上变配电装置					
PG1411PK3901	杆上配电装置-断路器		台	1		
	真空断路器支架		付	1		
PG1411PK3903	杆上配电装置-避雷器		组	2		
	避雷器 支架		付	2		
PG1511	接地工程					
PG1511PK2201	接地		基	1		
	接地引下线		m	20		
	镀锌扁钢-40*4		m	20		
	镀锌角钢-50*5		根	2		
PG1611	辅助工程					
PG1611PL1701	电缆保护管沿电杆敷设		根	1		
ZC0802001	镀锌钢管，Φ160		t	0.097		
ZC0609001	电缆卡抱KBG5-70		付	3		
ZC0609001	电缆卡抱KBG5-200		付	2		
ZC0503018	电缆固定抱箍DBG6-240		付	1		
ZC0503018	电缆固定抱箍DBG6-260		付	1		
ZC0609001	电缆固定抱箍DBG6-280		付	1		
ZC0609001	电缆固定抱箍DBG6-300		付	1		
ZC0503018	电缆固定抱箍DBG6-220		付	1		
	电缆线路工程					
PH1311	电缆附件10KV					
PH1311PL2701	电缆终端头		套	1		
ZC0304012	20kV及以下电缆终端	AC10kV, 120mm², 3芯	套	1		

投标人采购材料（设备）表

工程名称：主供线路

金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
PH1311PL2702	电缆终端头		套	1		
ZC0304012	20kV及以下电缆终端	AC10kV, 120mm², 3芯	套	1		
PH1311PL2703	电缆终端头		套	4		
ZC0304014	20kV及以下电缆终端	AC10kV, 70mm², 3芯	套	4		
PH1311	电缆附件1KV					
PH1311PL2704	电缆终端头		套	4		
ZC0304022	20kV及以下电缆终端	AC1kV, 240mm², 4芯	套	4		
PH1311PL2705	电缆终端头		套	2		
ZC0304025	20kV及以下电缆终端	AC1kV, 120mm², 4芯	套	2		
PH1311PL2706	电缆终端头		套	12		
ZC0304027	20kV及以下电缆终端	AC1kV, 70mm², 4芯	套	12		
PH1411	电缆防火					
PH1411PL3001	电缆防火		项	1		
	防火堵料		t	0.05		
	防火隔板		m²	5		
	防火涂料		kg	50		
	电缆井接地					
PE1211PC3204	接地母线		m	112		
	镀锌扁钢-50*5		m	112		
PE1211PC3305	接地极		根	77		
	镀锌角钢-50*5*2500		根	77		

