

察右中旗广播电视台 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑 3. 其他详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m2	301.31			
2	010101001002	基底钎探	1. 基底钎探 2. 其他详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m2	301.31			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m3	2.6			
4	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m内 3. 其他详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m3	195.7			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:防冻涨粗砂 3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 其他详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m3	75.94			
6	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 其他详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m3	160.72			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 含运输、泵送及养护	m3	17.88			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输、泵送及养护	m3	41.05			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输、泵送及养护	m3	26.94			
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌	m3	17.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输、泵送及养护					
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输、泵送及养护	m3	23.21			
12	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输、泵送及养护	m3	30.66			
13	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输、泵送及养护	m3	10.08			
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含运输、泵送及养护	m3	0.56			
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含运输、泵送及养护	m3	4.86			
16	010515001001	砌体内加固钢筋	1. 砌体内加固钢筋	t	0.532			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 10内 级别: HRB400	t	3.602			
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 12 级别: HRB400	t	1.649			
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 14 级别: HRB400	t	1.442			
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 16 级别: HRB400	t	0.422			
21	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 18 级别: HRB400	t	0.413			
22	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 20 级别: HRB400	t	5.283			
23	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 25 级别: HRB400	t	8.176			
24	010515001009	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 10以内 级别: HRB400	t	4.428			
25	010515001010	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格:直	t	0.158			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			径：10以内 级别：HPB300					
		分部小计						
		砌筑工程						
26	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙厚：200厚 3. 墙体类型：填充墙 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 5. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作	m3	49.02			
27	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙厚：100厚 3. 墙体类型：填充墙 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 5. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作	m3	24.7			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
		刚性屋面						
28	010902003001	屋面刚性层	1. 30~40厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 30厚C20细石混凝土找平层 4. 100厚挤塑板保温层(带表皮) 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 最薄处30厚炉渣找2%坡 7. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作	m2	298.08			
		分部小计						
		柔性屋面						
29	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：3mmSBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数：1 3. 其他详见图纸，满足设	m2	335.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			计及规范要求的一切工作					
30	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.2厚 3. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作	m2	335.87			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
		地面						
31	011102003001	地1 地砖地面	1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实 6. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作	m2	277.85			
		分部小计						
		踢脚						
32	011105003001	踢1 地砖踢脚	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆 3. 素水泥一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5. 5~7厚面砖, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝 6. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作	m2	28.43			
		分部小计						
		墙、柱面装饰						
33	011406001001	内墙1 乳胶漆内墙	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆找平 3. 刮腻子2遍 4. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作	m2	800.17			
34	011406001002	外墙1 真石漆外墙	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2: 1:8水泥石灰砂	m2	428.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房建筑与装饰工程      标段：察右中旗广播电视台      第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.100厚挤塑聚苯板保温,配套胶粘剂粘贴,锚栓固定 5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6.喷或滚刷底涂料一遍 7.喷或滚刷面层涂料二遍 8.其他详见图纸,满足设计及规范要求的一切工作					
		分部小计						
		天棚工程						
35	011302001001	棚1 轻钢龙骨矿棉板吊顶	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环,双向中距900~1200; 2、铝合金配套龙骨,主龙骨中距900~1000,T型龙骨中距503或603,横撑中距503或603 3、12~15厚600X600矿棉装饰板 4.其他详见图纸,满足设计及规范要求的一切工作	m2	131.33			
36	011302001002	棚2 刮腻子顶面	1、现浇钢筋混凝土板底清理干净; 2、2~3厚柔性腻子2遍 3.其他详见图纸,满足设计及规范要求的一切工作	m2	178.75			
		分部小计						
		门窗工程						
37	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.断桥铝合金中空玻璃窗（开启栅附纱窗） 2.含安装、运输、保管验收 3.其他详见图纸,满足设计及规范要求的一切工作	m2	42.66			
38	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.推拉窗 2.含安装、运输、保管验收 3.其他详见图纸,满足设计及规范要求的一切工作	m2	8.1			
39	010808007001	成品木门窗套	1.成品木门	m2	8.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 含安装、运输、保管验收 3. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作					
40	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 断桥铝合金门 2. 含安装、运输、保管验收 3. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作	m2	5.67			
		分部小计						
		其他工程						
41	010902008001	屋面变形缝	1. 详见12J14-21-3变形缝 2. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作	m	37.6			
42	011702029001	散水	1. 细石混凝土散水做法详见：12J-152-散2 2. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作	m2	69.3			
43	010507004001	大理石台阶	1. 大理石台阶详见12J1-155-台6 2. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作	m2	4.95			
		分部小计						
		雨水						
44	030817005001	雨水斗	1. 名称：PVC雨水斗	个	6			
45	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管De110 4. 连接形式:承插粘接 5. 详见图纸，满足图纸设计及施工规范要求	米	27			
46	031004014001	成品管卡	1. 材质:塑料管卡 2. 型号、规格:De110	个	27			
		分部小计						
		措施项目						
47	050402001001	现浇混凝土垫层	1. 基础垫层 复合模板	m2	50.21			
48	011702001001	基础	1. 独立基础 复合模板 木支撑	m2	86.24			
49	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	150.71			
50	011702002001	矩形柱	矩形柱 复合模板 钢支撑	m2	245.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备用房建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备用房建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备用房建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：设备用房建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：设备用房建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房电气工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电设备						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱1AL 2. 规格:700*500*200 3. 安装方式: 暗装、距地1.4米 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱1AP 2. 规格:600*800*180 3. 安装方式: 暗装、距地1.2米 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	台	1			
3	030404017003	应急照明配电箱	1. 名称:应急照明配电箱1ALE-A 2. 规格:480*520*160 3. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	台	1			
4	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:镀锌钢管SC20 3. 配置形式:暗配 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m	125			
5	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:镀锌钢管SC25 3. 配置形式:暗配 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m	65			
6	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:镀锌钢管SC32 3. 配置形式:暗配 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m	171			
7	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:镀锌钢管SC40 3. 配置形式:暗配 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m	5			
8	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:镀锌钢管SC70	m	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房电气工程

标段：察右中旗广播电视台

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 配置形式:暗配 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作					
9	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位: 管内 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m	12			
10	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 桥架、管内 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m	11			
11	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 干包式电力电缆头 2. 规格: 截面≤50mm <sup>2</sup> 3. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	个	1			
12	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 干包式电力电缆头 2. 规格: 截面≤35mm <sup>2</sup> 3. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	个	2			
13	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m	395			
14	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 4mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 管内 6. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m	203			
15	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 6mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 管内 6. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m	373			
16	03041100400	配	1. 名称: 配线	m	77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房电气工程

标段：察右中旗广播电视台

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4	线	2. 规格、型号:RVS-2*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内 5. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作					
17	030413002001	配管开槽	1. 名称: 配管开槽, 剔凿 2. 规格: ≤20mm	m	50			
		分部小计						
		电采暖						
18	031005006001	电热膜地板辐射采暖	1. 名称:电热膜地板辐射采暖 2. 电热膜、防潮层, 隔热层、保护层: 符合规范及设计要求 3. 其它详见图纸, 符合规范及设计要求	m2	282			
		分部小计						
		照明灯具						
19	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格: 36W 3. 安装方式: 吸顶 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	套	10			
20	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格: 2*36W 3. 安装方式: 吸顶 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	套	3			
21	030412001001	自带蓄电池的吸顶灯	1. 名称:自带蓄电池的吸顶灯 2. 规格: 22W 3. 安装方式:吸顶 3. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	套	10			
22	030412003001	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号、规格:DC36-1W 3. 安装高度:门框上方0.2m壁挂 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	套	1			
23	030412003002	方向标志灯(单向)	1. 名称:方向标志灯(单向) 2. 型号、规格:DC36-1W	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房电气工程

标段：察右中旗广播电视台

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装高度:底距地0.3m 暗装 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作					
24	030412003003	疏散照明灯	1. 名称:疏散照明灯 2. 型号、规格:DC36-5W 3. 安装高度:底距地2.5m 壁挂 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	套	9			
25	030404031001	温控器	1. 名称: 温控器	台	10			
26	030404034001	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 底距地1.4m 暗装 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	个	1			
27	030404034002	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 底距地1.4m 暗装 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	个	2			
28	030404035001	五孔安全型插座	1. 名称:五孔安全型插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 底距地0.3m 暗装 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	个	12			
29	030404035002	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 规格: 250V, 16A 3. 安装方式: 底距地2.2m 暗装 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	个	1			
30	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	个	41			
31	030411006002	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	个	26			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房电气工程

标段：察右中旗广播电视台

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防雷接地						
32	030409004001	接地极	1. 名称:接地极 2. 接地形式:利用建筑物地圈梁做为接地装置。 3. 具体做法详见图纸说明 4. 详见图纸，满足图纸设计及施工规范要求	m	116			
33	030409002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 详见图纸，满足图纸设计及施工规范要求	m	6			
34	030409002002	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 详见图纸，满足图纸设计及施工规范要求	m	2			
35	030409008001	总等电位箱	1. 名称:总等电位箱MEB 2. 规格:300*200*150 3. 安装形式:底距地0.3m 4. 具体做法详见图纸说明 5. 详见图纸，满足图纸设计及施工规范要求	台	1			
		分部小计						
		系统调试						
36	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV以下 3. 类型:综合	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
37	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
合    计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备用房电气工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备用房电气工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备用房电气工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：设备用房电气工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：设备用房电气工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：设备用房电气工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		1	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑	m2	45			
2	010101001002	基底钎探	1. 基底钎探 2. 其他详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m2	45			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	48.67			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:防冻胀粗砂 3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	14.48			
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	13.97			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输、泵送及养护	m3	5.03			
7	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输、泵送及养护	m3	4.16			
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含运输、泵送及养护	m3	5.02			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含运输、泵送及养护	m3	2.9			
10	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含运输、泵送及养护	m3	0.73			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10内 级别: HRB400	t	0.669			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别:	t	0.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HRB400					
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 14 级别: HRB400	t	0.024			
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16 级别: HRB400	t	0.047			
15	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 20 级别: HRB400	t	0.025			
16	010515001006	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10以内 级别: HRB400	t	0.416			
		分部小计						
		砌筑工程						
17	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙厚:200厚 3. 墙体类型:填充墙 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	18.92			
18	010403001001	石基础	1. 毛石基础M7.5水泥砂浆砌筑MU30以上 2. 其他详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m3	41.05			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
		刚性屋面						
19	010902003001	屋面刚性层	1. 30~40厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 30厚C20细石混凝土找平层 4. 100厚挤塑板保温层(带表皮) 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 最薄处30厚炉渣找2%坡 7. 其他详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m2	56.44			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		柔性屋面						
20	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3mmSBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1 3. 其他详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m2	78.38			
21	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.2厚 3. 其他详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m2	78.38			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
		地1 地砖地面						
22	011102003001	地1 细石混凝土地面	1. 40厚C20细石混凝土, 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 其他详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m2	20.1			
23	011102003002	地2 地砖地面	1. 8~10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实 8. 其他详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	m2	16.6			
		分部小计						
		踢脚工程						
24	011105003001	踢1 水泥砂浆踢脚	1. 2mm配套专用界面砂浆批刮 2. 10厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆抹面压光	m2	2.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作					
25	011105003002	踢2 地砖踢脚	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆 3. 素水泥一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5. 5~7厚面砖, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝 6. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作	m2	3.1			
		分部小计						
		墙、柱面装饰						
26	011406001001	内墙1 乳胶漆内墙	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆找平 3. 刮腻子2遍 3. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作	m2	109.96			
27	011406001002	外墙1 真石漆外墙	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2: 1:8水泥石灰砂浆 3. 6厚1:2. 5水泥砂浆找平 4. 100厚挤塑聚苯板保温, 配套胶粘剂粘贴, 锚栓固定 5. 5厚聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6. 涂饰底层涂料 7. 涂饰面层涂料二遍 8. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作	m2	123.6			
		分部小计						
		天棚工程						
28	011302001001	棚1 刮腻子顶面	1、现浇钢筋混凝土板底清理干净; 2、2~3厚柔性腻子2遍	m2	36.7			
		分部小计						
		门窗工程						
29	01080700100	金属（塑钢、断	1. 断桥铝合金中空玻璃窗	m2	10.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	桥）窗	（开启栅附纱窗） 2. 含安装、运输、保管验收 3. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作					
30	010808007001	成品木门窗套	1. 成品木门 2. 含安装、运输、保管验收 3. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作	m2	2.2			
31	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 卷帘门 2. 含安装、运输、保管验收 3. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作	m2	7.5			
		分部小计						
		其他工程						
32	011702029001	散水	1. 细石混凝土散水做法详见：12J-152-散2 2. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作	m2	19.68			
33	010507004001	大理石台阶	1. 大理石台阶详见12J1-155-台6 2. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作	m2	4.02			
34	010507001001	散水、坡道	1. 混凝土坡道详12J1-156-坡2 2. 其他详见图纸，满足设计及规范要求的一切工作	m2	5.94			
		分部小计						
		措施项目						
35	011702014001	有梁板	1. 支撑高度:3.6以内	m2	38.68			
36	011702021001	栏板	1. 栏板	m2	58.16			
37	011702003001	构造柱	构造柱 复合模板 钢支撑	m2	29.46			
38	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	34			
39	011702009001	过梁	1. 支撑高度:3.6米以内	m2	8.67			
40	011703001001	垂直运输	垂直运输	m2	45			
41	011701001001	综合脚手架		m2	45			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车库建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 车库建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 车库建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：车库建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



## 总承包服务费计价表

工程名称: 车库建筑与装饰工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库电气工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电设备						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱1AL 2. 规格:700*500*200 3. 安装方式:暗装、距地1.4米 4. 详见图纸,满足设计及规范要求的一切工作	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:镀锌钢管SC20 3. 配置形式:暗配 4. 详见图纸,满足设计及规范要求的一切工作	m	28			
3	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:镀锌钢管SC25 3. 配置形式:暗配 4. 详见图纸,满足设计及规范要求的一切工作	m	26			
4	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:镀锌钢管SC50 3. 配置形式:暗配 4. 详见图纸,满足设计及规范要求的一切工作	m	6			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*10 3. 敷设方式、部位:管内 4. 详见图纸,满足设计及规范要求的一切工作	m	10			
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:截面≤10mm <sup>2</sup> 3. 详见图纸,满足设计及规范要求的一切工作	个	1			
7	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 详见图纸,满足设计及规范要求的一切工作	m	75			
8	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库电气工程

标段：察右中旗广播电视台

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 配线部位:管内 6. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作					
		分部小计						
		照明灯具						
9	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格: 36W 3. 安装方式: 吸顶 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	套	5			
10	030404034001	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 底距地1. 4m暗装 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	个	3			
11	030404035001	五孔安全型插座	1. 名称:五孔安全型插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 底距地0. 3m暗装 4. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	个	5			
12	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	个	3			
13	030411006002	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 详见图纸, 满足设计及规范要求的一切工作	个	5			
		分部小计						
		措施项目						
14	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：车库电气工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 车库电气工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 车库电气工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 车库电气工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 车库电气工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称: 车库电气工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 车库电气工程

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		1	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路硬化及大门

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路硬化及大门

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：道路硬化及大门

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路硬化及大门

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路硬化及大门

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：道路硬化及大门

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：道路硬化及大门

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：道路硬化及大门

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		1	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产费

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全生产费

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安全生产费

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安全生产费

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：安全生产费

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：安全生产费

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

### 规费、税金项目计价表

工程名称：安全生产费

标段：察右中旗广播电视台

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13