

察右中旗北疆文化服务项目

招标工程量清单

一、项目基本情况

（一）工程名称：察右中旗北疆文化服务项目。

（二）建设地点：察右中旗科布尔镇原大润发超市二层。

（三）项目概况：项目主要为室内装修工程，建设内容包括：建设北疆文化宣教中心、书法绘画厅、科创中心、多功能室、图书馆阅览室、公共文化活动室、增加外立面标识，并配套建设项目所需的基础设施。

二、编制原则

（一）本着合理、客观、科学的原则，执行国家和自治区制定的工程造价管理规定，根据工程的实际情况，合理确定该工程的工程量清单；

（二）《工程造价咨询企业管理办法》（2020 年 50 号令）、《注册造价工程师管理办法》（2020 年 50 号令）；

（三）《工程造价咨询单位执业行为准则》《造价工程师职业道德行为准则》（中价协[2002]第 015 号）；

三、编制依据

（一）依据建设方提供的设计图纸及相关资料；

（二）2013 年《建设工程工程量清单计价规范》

（GB50500—2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50584—2013）；

（三）2017 届《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古自治区建筑装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》及相关政策性文件；

（四）税金执行[2019]113 号文件；

（五）乌兰察布市造价站发布的 2025 年乌兰察布右翼中期第四期材料信息价，信息价中没有的材料价格参考市场价执行；

（六）与建设工程有关的标准、规范、技术资料；

（七）《建设工程造价咨询规范》（GB/T 51095-2015）；

（八）《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]第 016 号）；

（九）国家、地区相关规范及现行的标准图集；

（十）委托方与我公司签订的咨询合同；

（十一）委托单位提供的其他档案资料和相关文件。

四、编制内容

招标图纸范围内建设北疆文化宣教中心、书法绘画厅、科创中心、多功能室、图书馆阅览室、公共文化活动室、增加外立面标识,并配套建设项目所需的基础设施。

五、说明事项

（一）本工程暂列金额为 163300 元，已包含税金；

（二）安全生产计提费为 34098.93 元，已包含税金；

（三）材料暂估价详见-材料（工程设备）暂估单价及调整表-12-2；

（四）专业工程暂估价详见--专业工程暂估价及结算价表-12-3；

（五）暂列金额、安全生产费、材料暂估价、专业工程暂估价，各投标人必须按工程量清单发布的金额填报，不得作为竞争性费用，投标人不得自行调整；

（六）本项目工程量清单仅作为投标参考，投标方应依据招标文件、图纸及相关规范编制投标文件。

附件：工程量清单

察右中旗北疆文化服务项目

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

汇总表

名称：察右中旗北疆文化服务项目

序号	项 目 名 称	金 额（元）	备注
一	察右中旗北疆文化服务项目		
1	拆除工程		
2	新做工程		
3	强电工程		
4	弱电工程		
5	火灾自动报警工程		
二	其他项目费	197398.93	
1	安全生产计提费	34098.93	含税金
2	暂列金	163300	含税金
合计			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010801001002	木质门	1. 双扇木门 M1622 2. 门套：含门套 3. 门锁：配套门锁 4. 其他：包括全部五金件 5. 未尽说明见设计图纸、相关规范，满足甲方使用要求，符合国家验收标准	樘	3			
2	010801001003	木质门	1. 双扇木门 M1822 2. 门套：含门套 3. 门锁：配套门锁 4. 其他：包括全部五金件 5. 未尽说明见设计图纸、相关规范，满足甲方使用要求，符合国家验收标准	樘	5			
3	010801001004	木质门	1. 单扇木门 M0922 2. 门套：含门套 3. 门锁：配套门锁 4. 其他：包括全部五金件 5. 未尽说明见设计图纸、相关规范，满足甲方使用要求，符合国家验收标准	樘	1			
		分部小计						
		新建隔墙						
4	011210006001	新建墙体（100mm厚轻钢龙骨隔墙）	1. 100mm厚轻钢龙骨隔墙 2. 骨架材料种类：轻钢龙骨、龙骨竖向@400 3. 隔板材料品种、规格：9.5厚双层纸面石膏板（仅做单侧） 4. 嵌缝、塞口材料品种：板缝粘贴胶带 5. 刮腻子两遍 6. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	182.4963			
5	011210006003	新建墙体（100mm厚轻钢龙骨隔墙）	1. 100mm厚轻钢龙骨隔墙 2. 100mm厚隔音岩棉 3. 骨架材料种类：轻钢龙骨、龙骨竖向@400 4. 隔板材料品种、规格：9.5厚双侧双层纸面石膏板 5. 嵌缝、塞口材料品种：板缝粘贴胶带 6. 刮腻子两遍 7. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	32.9748			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011210006002	新建墙体（200mm厚轻钢龙骨隔墙）	1. 200mm厚轻钢龙骨隔墙 2. 骨架材料种类：轻钢龙骨，龙骨竖向@400 3. 隔板材料品种、规格9.5厚双侧双层纸面石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种：板缝粘贴胶带 5. 刮腻子两遍 6. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	36.12			
7	011210002001	新建墙体（加固）	1. 材料品种：50*100*5方钢 2. 部位：入口推拉门及宣言墙电视处 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	t	0.15			
8	b-001	原墙面找平修复	1. 刮腻子二遍 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m²	61.472			
		分部小计						
		地面工程						
9	011101005001	自流坪楼地面	1. 自流平地面找平 2. 10mm厚 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	165.2			
10	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 6mm石塑地板胶 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	165.2			
11	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：9mm胶合板 3. 面层材料品种：黑色拉丝不锈钢踢脚线 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m	263.399			
12	011502001001	金属装饰线	1. 金属收口条 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m	4.435			
		分部小计						
		天花工程						
13	011302001001	双层石膏板异形吊顶	1. 满刷氯偏乳液防潮涂料两道，纵横各刷一道 2. 双层9.5mm纸面石膏板 3. U型轻钢龙骨 4. 其他满足图纸设计要求	m2	56.345			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			及相关规范					
14	011407002004	展厅内顶棚滚涂白色乳胶漆	1. 白色乳胶漆涂料两道 2. 满刮2mm面层耐水腻子找平 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	56.345			
15	011302001002	展厅外双层石膏板吊顶	1. 满刷氯偏乳液防潮涂料两道, 纵横各刷一道 2. 双层9.5mm纸面石膏板 3. U型轻钢龙骨 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	31.06			
16	011407002003	展厅外顶棚滚涂白色乳胶漆	1. 白色乳胶漆涂料两道 2. 满刮2mm面层耐水腻子找平 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	31.06			
17	011302002001	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格: 铝方通 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	116.17			
18	011407002002	展厅内顶棚喷黑漆	1. 喷刷涂料部位: 铝方通顶棚内 2. 涂料品种、喷刷遍数: 喷涂黑色涂料2遍 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	116.17			
19	011302001003	镜子吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 镜面不锈钢 $\phi \leq 2950$ 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	5.66			
20	011304001001	顶面铝槽	1. 纸面石膏板吊顶预留灯槽 2. 铝槽20mm宽 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m	42.5			
21	011304001018	灯带	1. 灯带 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m	42.5			
22	011302001004	吊顶天棚	1. 镀锌轻钢龙骨 2. 白色矿棉板600*600	m2	843.1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面工程						
		浮雕工艺主背景墙（E-01）						
23	011207001001	墙面基层	1. 轻钢龙骨 2. 2层12mm胶合板基层 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	20.678			
24	011207001021	红色烤漆铝板	1. 2.5mm红色烤漆铝单板 面层 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	18.632			
25	011406001001	艺术肌理漆	1. 油漆品种、刷漆遍数： 艺术肌理漆2遍 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	15.02			
26	011207002001	浮雕工艺背景墙	1. 浮雕工艺背景墙（泡沫雕刻） 2. 面层漆：艺术肌理漆2遍 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	10.3338			
27	011508004001	入口处墙面大字体	1. 镏字材料品种、颜色： 发光红色金属字背 2. 字体规格：≤0.5m2 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	7			
28	011508004002	入口处墙面小字体	1. 镏字材料品种、颜色： 发光红色金属字背 2. 字体规格：≤0.2m2 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	8			
29	011304001020	灯带（槽）	1. 2层12mm胶合板灯槽 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	1.836			
30	011304001019	灯带	1. 灯带 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m	20.4			
		分部小计						
		展厅入口（E-02）						
31	011207001004	红色烤漆铝板	1. 2.5mm红色烤漆铝单板 面层 2. 部位：展厅入口 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	6.882			
32	010805005001	玻璃平开弹簧门	1. 玻璃平开弹簧门 20*20*4金属框	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格：2700*2400（2活动扇+1固定扇） 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范					
		分部小计						
		展厅入口（E-03）						
33	011207001008	墙面基层	1. 骨架材料种类100*50*5镀锌方钢龙骨 2. 基层材料品种、规格:12厚双层胶合板基层 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	5.9901			
34	011207001005	红色烤漆铝板	1. 2.5mm红色烤漆铝单板面层 2. 部位：展厅入口 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	6.6221			
		分部小计						
		草原美景-（E-04）						
35	011207001009	红色烤漆铝板	1. 2.5mm红色烤漆铝单板面层 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	11.968			
36	011507001007	亚克力立体字	1. 镏字材料品种:5mm厚亚克力立体字 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	6.4666			
37	011508002012	有机玻璃字	1. 镏字材料品种:5mm亚克力立体字 2. 规格：270mm 3. 名称：草原美景 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	4			
38	011508002013	有机玻璃字	1. 镏字材料品种:5mm亚克力立体字 2. 规格：120mm 3. 名称：历史脉络 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	4			
39	011507001008	图片展示板	1. 材料种类:5mm亚克力 2. UV打印 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	2.315			
40	011408001017	喷绘宣绒布	1. 面层材料品种、规格：	m2	8.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			喷绘0.8mm宣绒布 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范					
41	011408001009	墙面基层	1. 30*20木龙骨 2. 9.5厚双层纸面石膏板 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	6.35			
42	011408001039	沙漠黄肌理漆造型墙	1. 沙漠黄肌理漆 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	8.8706			
43	011408001018	墙面基层	1. 30*20木龙骨 2. 12厚胶合板基层 2. 9.5厚双层纸面石膏板 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	11.86			
44	011408001038	喷绘宣绒布（绿色）	1. 面层材料品种、规格：喷绘0.8mm绿色宣绒布 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	12.47005			
45	011304001016	灯带（槽）	1. 9.5厚双层纸面石膏板灯槽 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	0.99351			
46	011304001015	灯带	1. 20宽灯带 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m	17.434			
		分部小计						
		农耕华章-（E-05）						
		草原新韵						
47	011408001021	喷绘宣绒布（绿色）	1. 面层材料品种、规格：喷绘0.8mm绿色宣绒布 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	13.974			
48	011408002006	展示墙	1. 材料种类：2cm雪弗板 2. UV打印 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	4.7366			
49	011507001010	图片展示板	1. 材料种类：5mm亚克力板 2. UV打印 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	1.8227			
50	011501002005	成品墙面玻璃展示柜	1. 2020*400*360成品钢化玻璃展柜 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011508002010	有机玻璃字	1. 镏字材料品种:5mm亚克力立体字 2. 规格: 270mm 3. 名称: 草原新韵 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	4			
		分部小计						
		农耕之美、长城之魂						
52	011207001027	墙面装饰板	1. 木龙骨 2. 18厚木工板 3. 9.5厚双层纸面石膏板（板缝粘贴胶带） 4. 9厚木工板 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	17.952			
53	011406003003	满刮腻子	1. 刮腻子遍数: 墙面刮腻子二遍 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	17.952			
54	011408001022	喷绘宣绒布（红色）	1. 面层材料品种、规格: 喷绘0.8mm红色宣绒布 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	17.952			
55	011508002009	有机玻璃字	1. 镏字材料品种:1cm亚克力立体果冻字 2. 规格: 320mm 3. 名称: 农耕之美、长城之魂 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	8			
56	011304001021	灯带（槽）	1. 18厚木工板灯槽 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	3.06			
57	011304001002	灯带	1. 灯带 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m	10.2			
		分部小计						
		农耕华章						
58	011207001013	红色烤漆铝板	1. 2.5mm红色烤漆铝单板 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	15.13			
59	011508002008	有机玻璃字	1. 镏字材料品种:1cm亚克力立体果冻字 2. 规格: 270mm	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 名称：农耕华章 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范					
60	011408002005	油画布展示墙	1. 油画布+UV打印 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	5.0817			
61	011507001013	图片展示板	1. 材料种类:5mm亚克力板 2. UV打印 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	1.0452			
62	011107002001	地台	1. 30*60*5镀锌方钢 2. 18厚细木工板基层 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	7.44			
63	011408001023	喷绘宣绒布（红色）	1. 面层材料品种、规格：喷绘0.8mm红色宣绒布 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	11.8122			
64	011507001014	白色亚克力	1. 镂空材料品种:15mm厚亚克力字 2. 规格：100*100 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	14			
65	b-004	互动沙盘	1. 沙盘上模型需厂家进行深化（察哈尔右翼中旗自然景观分布图） 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	1			
		分部小计						
		寻古溯源						
66	011408001024	喷绘宣绒布（沙漠黄）	1. 面层材料品种、规格：喷绘0.8mm沙漠黄宣绒布 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	2.576			
67	011207001014	墙面装饰板	1. 30*40木龙骨 2. 9厚阻燃细木工板 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	4.4825			
68	011207001024	墙面装饰板	1. 9.5厚纸面石膏板（板缝粘贴胶带） 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	4.4825			
69	011408001025	喷绘宣绒布（白色）	1. 面层材料品种、规格：喷绘0.8mm白色宣绒布 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	4.4825			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011507003003	灯箱	1. 定制灯箱1400*600(由厂家深化) 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	2			
71	011507003005	灯箱	1. 定制灯箱940*475(由厂家深化) 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	1			
72	011304001003	灯带	1. 灯带 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m	5.64			
		分部小计						
		保护传承-（E-06）						
73	011408001032	喷绘宣绒布（白色）	1. 面层材料品种、规格：喷绘0.8mm白色宣绒布 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	11.733			
74	011408001034	沙漠黄肌理漆造型墙基层	1. 木龙骨 2. 12厚细木工板 3. 9.5厚双层纸面石膏板 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	1.4			
75	011408001041	沙漠黄肌理漆造型墙面层	1. 沙漠黄肌理漆 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	2.716			
76	011408001035	棕色肌理漆造型墙基层	1. 木龙骨 2. 12厚细木工板 3. 9.5厚双层纸面石膏板 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	7.3			
77	011408001042	棕色肌理漆造型墙面层	1. 棕色肌理漆 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	9.406			
78	011304001009	灯带（槽）	1. 9.5厚双层纸面石膏板灯槽 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	2.090625			
79	011508002002	有机玻璃字	1. 镏字材料品种：5mm亚克力立体字 2. 规格：270mm 3. 名称：保护传承 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	4			
80	011304001010	灯带	1. 灯带 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m	27.875			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	011408002009	油画布展示墙	1. 油画布 2. UV打印 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	3.5597			
		分部小计						
		烽火岁月-（E-06）						
82	011408001036	喷绘宣绒布（红色）	1. 面层材料品种、规格：喷绘0.8mm红色宣绒布 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	9.46			
83	011507001025	图片展示板	1. 材料种类：5mm厚亚克力图片展示板 2. UV打印 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	0.627			
84	011508002001	有机玻璃字	1. 镌字材料品种：5mm亚克力立体字 2. 规格：270mm 3. 名称：烽火岁月 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	4			
85	011304001012	型材灯	1. 铝合金型材灯，PC灯膜 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m	2.67			
86	010801001001	隐形木门	1. 隐形木门 2. 规格2100*1000 3. 成品板门内侧细木工板 4. 刮油性腻子两遍找平 5. 表喷绘宣绒布 6. 其他满足图纸设计要求及相关规范	樘	1			
		分部小计						
		金色麦田-（E-07）						
87	011408001026	喷绘宣绒布（红色）	1. 面层材料品种、规格：喷绘0.8mm红色宣绒布 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	12.05			
88	011207001025	墙面装饰板	1. 木龙骨 2. 18厚木工板 3. 9.5厚双层纸面石膏板（板缝粘贴胶带） 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	4.1116			
89	011406001002	墙面乳胶漆	1. 刮腻子二遍	m2	4.1116			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 乳胶漆二遍 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范					
90	011304001013	灯带（槽）	1. 9.5厚双层纸面石膏板灯槽 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	0.48768			
91	011508002007	有机玻璃字	1. 镂空材料品种:5mm亚克力立体字 2. 规格: 270mm 3. 名称: 金色麦田 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	4			
92	011507001026	图片展示板	1. 材料种类:5mm亚克力 2. UV打印 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	3.258			
93	011408002010	展示墙	1. 材料种类:2cm雪弗板 2. UV打印 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	3.258			
		分部小计						
		黄河之泽-（E-08）						
94	011408001040	喷绘宣绒布（红色）	1. 面层材料品种、规格: 喷绘0.8mm红色宣绒布 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	12.05			
95	011207001026	墙面装饰板	1. 木龙骨 2. 18厚木工板 3. 9.5厚双层纸面石膏板（板缝粘贴胶带） 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	4.1116			
96	011406001003	墙面乳胶漆	1. 刮腻子二遍 2. 乳胶漆二遍 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	4.1116			
97	011304001017	灯带（槽）	1. 9.5厚双层纸面石膏板灯槽 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	0.48768			
98	011508002006	有机玻璃字	1. 镂空材料品种:5mm亚克力立体字 2. 规格:270mm 3. 名称: 黄河之泽	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 其他满足图纸设计要求及相关规范					
99	011507001028	图片展示板	1. 材料种类:5mm亚克力 2. UV打印 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	3.258			
100	011408002011	展示墙	1. 材料种类:2cm雪弗板 2. UV打印 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	3.258			
		分部小计						
		3D屏幕-（E-09）						
101	010808004001	不锈钢框	1. 枪灰色不锈钢框 2. 部位：LED屏幕边框 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	0.621			
102	011207001018	墙面装饰板	1. 1mm厚不锈钢面板 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	7.46			
103	011204004001	钢骨架	1. 弧形屏幕背后钢骨架 2. 骨架材料：横向30*30镀锌方管，30镀锌角钢，竖向20*20镀锌方钢 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	13.6			
104	010801004003	隐藏检修门	1. 隐藏门 2. 木龙骨 3. 18mm双层细木工板 4. 不锈钢板包门 5. 规格600*2000 6. 其他满足图纸设计要求及相关规范	樘	2			
		分部小计						
		红色之光-（E-10）						
105	011207001015	墙面装饰板	1. 木龙骨 2. 18厚木工板 3. 9.5厚双层纸面石膏板（板缝粘贴胶带） 4. 9厚木工板 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	7.327			
106	011406003004	满刮腻子	1. 墙面刮腻子二遍 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	7.327			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011408001028	喷绘宣绒布（红色）	1. 面层材料品种、规格：喷绘0.8mm红色宣绒布 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	17.136			
108	011508002005	有机玻璃字	1. 镗字材料品种：1cm亚克力立体果冻字 2. 规格：286mm 3. 名称：红色之光 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	4			
109	011304001022	灯带（槽）	1. 18厚木工板灯槽 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	1.02			
110	011304001004	灯带	1. 灯带 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m	3.4			
		分部小计						
		草原之韵-（E-11）						
111	011207001028	墙面装饰板	1. 木龙骨 2. 18厚木工板 3. 9.5厚双层纸面石膏板（板缝粘贴胶带） 4. 9厚木工板 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	7.327			
112	011406003005	满刮腻子	1. 墙面刮腻子二遍 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	7.327			
113	011408001029	喷绘宣绒布（绿色）	1. 面层材料品种、规格：喷绘0.8mm绿色宣绒布 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	17.136			
114	011508002004	有机玻璃字	1. 镗字材料品种：1cm亚克力立体果冻字 2. 规格：286mm 3. 名称：草原之韵 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	4			
115	011304001023	灯带（槽）	1. 18厚木工板灯槽 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	1.02			
116	011304001005	灯带	1. 灯带 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m	3.4			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		英雄事迹-（E-12）						
117	011408001031	喷绘宣绒布（蓝色）	1. 面层材料品种、规格：喷绘0.8mm蓝色宣绒布 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	22.507964			
118	011207001017	墙面装饰板	1. 木龙骨 2. 12厚细木工板 3. 9.5厚纸面石膏板 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	5.5398			
119	011304001007	灯带（槽）	1. 12厚细木工板灯槽 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	2.579964			
120	011408001030	喷绘宣绒布（暗红色）	1. 面层材料品种、规格：喷绘0.8mm暗红色宣绒布 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	6.88518			
121	011508002003	有机玻璃字	1. 镂空材料品种：1cm亚克力立体果冻字 2. 规格：270mm 3. 名称：英雄事迹 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	4			
122	011304001006	灯带	1. 灯带 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m	11.299			
123	011304001008	型材灯	1. 铝合金型材灯，PC灯膜 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m	6.8			
124	011507001022	图片展示板	1. 材料种类：5mm亚克力图片展示板 2. UV打印 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	1.469			
125	011408002007	展示牌	1. 材料种类：2cm雪弗板展示牌 2. UV打印 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	4.5141			
126	011501002006	成品玻璃展示柜	1. 成品玻璃展柜，底座夯土板，柜体钢化玻璃 2. 规格：3425*570*790 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		结束语-（E-13）						
127	011207001010	红色烤漆铝板	1. 2.5mm红色烤漆铝单板面层 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	5.42			
128	011207001006	PU夯土板墙面基层	1. 轻钢龙骨 2. 18mm细木工板基层 3. 部位：结束语处 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	6.4566			
129	011207001022	PU夯土板墙面面层	1. PU夯土板 2. 部位：结束语处 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	6.4566			
130	011507001009	亚克力立体字	1. 镏字材料品种：5mm亚克力立体字 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	1.5299			
131	011508002011	有机玻璃字	1. 镏字材料品种：5mm亚克力立体字 2. 规格：120mm 3. 名称：结束语、序言 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	5			
132	011406003001	满刮腻子	1. 刮腻子遍数：墙面刮腻子二遍 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	28.4784			
133	011408001019	喷绘宣绒布（蓝色）	1. 面层材料品种、规格：喷绘0.8mm蓝色宣绒布 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	28.4784			
134	011207001011	墙面装饰板	1. 轻钢龙骨 2. 9.5厚双层纸面石膏板（板缝粘贴胶带） 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	3.553			
135	011406003002	满刮腻子	1. 墙面刮腻子二遍 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	3.553			
136	011408001020	喷绘宣绒布（红色）	1. 面层材料品种、规格：喷绘0.8mm红色宣绒布 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范	m2	3.553			
137	011501018002	成品金属架	1. 喷砂不锈钢铁架子 2. 规格：8376*3400	m2	28.4784			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他满足图纸设计要求及相关规范					
138	011501002004	成品玻璃展示柜	1. 成品玻璃展示柜（含灯） 2. 规格：1510*480*1080 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	3			
139	011507003004	定制玻璃灯箱	1. 三角形黑色不锈钢灯箱玻璃面（含图片） 2. 规格：长1500*底边700*斜边460 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	2			
		分部小计						
		书法绘画中心						
140	011406001004	抹灰面油漆	1. 两遍腻子 2. 未尽说明见设计图纸、相关规范，满足甲方使用要求，符合国家验收标准	m2	77.57			
141	011207001029	墙面木质吸音板	1. 墙面12mm厚木质吸音板 2. 未尽说明见设计图纸、相关规范，满足甲方使用要求，符合国家验收标准	m2	77.57			
		分部小计						
		多功能室						
142	011406001005	抹灰面油漆	1. 两遍腻子 2. 未尽说明见设计图纸、相关规范，满足甲方使用要求，符合国家验收标准	m2	53.106			
143	011207001030	墙面木质吸音板	1. 墙面12mm厚木质吸音板 2. 未尽说明见设计图纸、相关规范，满足甲方使用要求，符合国家验收标准	m2	53.106			
		分部小计						
		展厅内部						
144	011406001008	抹灰面油漆	1. 两遍腻子 2. 未尽说明见设计图纸、相关规范，满足甲方使用要求，符合国家验收标准	m2	118.744			
		分部小计						
		图书馆阅览室						
145	011406001009	抹灰面油漆	1. 两遍腻子 2. 未尽说明见设计图纸、	m2	122.02			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			相关规范，满足甲方使用要求，符合国家验收标准					
146	011207001031	墙面木质吸音板	1. 墙面12mm厚木质吸音板 2. 未尽说明见设计图纸、相关规范，满足甲方使用要求，符合国家验收标准	m2	122.02			
		分部小计						
		公共文化活动室						
147	011406001010	抹灰面油漆	1. 两遍腻子 2. 未尽说明见设计图纸、相关规范，满足甲方使用要求，符合国家验收标准	m2	323.87			
148	011207001032	墙面木质吸音板	1. 墙面12mm厚木质吸音板 2. 未尽说明见设计图纸、相关规范，满足甲方使用要求，符合国家验收标准	m2	323.87			
		分部小计						
		北疆文化宣教中心字						
149	011508004003	金属字	1. 镂空材料品种:3mm铝合金字 2. 规格：900mm 3. 名称：北疆文化宣教中心 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范	个	8			
		分部小计						
		家具						
150	011501006001	定制柜	1、定制柜体：生态板柜体，黑色铝合金边框，长虹玻璃柜门，暗藏LED灯带 2、高度2.8m	m2	324.912			
151	011501020001	定制六人桌	1、定制六人桌：大理石台面，木质桌腿 2、尺寸：2000*950*800（长*宽*高）	个	14			
		分部小计						
		措施项目						
152	011701003001	里脚手架	1、新做隔墙脚手架	m2	323.6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新做工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新做工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新做工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：新做工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电系统						
1	030411003001	桥架	1. 名称:热镀锌桥架 2. 规格:200*100 3. 类型:托盘式 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	66			
2	030413001001	铁构件	1. 桥架支架制作安装 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	kg	52.59			
3	030404017001	配电箱	1. 名称: 成套配电箱AL 2. 箱体规格: 600*600*200mm 3. 安装方式: 墙上暗装, 底边距地1.5m 4. 包含箱内元器件及8路电源时序器 5. 其他满足图纸要求及相关规范规定	台	1			
4	030412001002	LED面板灯600*600mm	1. 名称:LED面板灯 2. 规格:600*600mm 48W, 6000K 3. 安装形式: 嵌入 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	套	33			
5	030412001003	无影灯	1. 名称:无影灯 2. 规格:1830*790*50mm 3. 功率: 400w 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	套	8			
6	030412001001	LED吸顶灯	1. 名称: LED吸顶灯 2. 规格: 22W, 20001x 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	套	1			
7	030412004001	射灯	1. 名称: 射灯 2. 规格: 22W, 18001x 3. 安装方式: 嵌入式 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	套	24			
8	030412004002	轨道射灯	1. 名称: 轨道射灯 2. 规格: 30W, 22001x 3. 安装方式: 轨道上 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	套	42			
9	030412004003	射灯滑轨	1. 名称: 射灯轨道 2. 其他满足图纸要求及相关规范规定	m	31.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030412004004	定制软膜灯	1. 名称：定制软膜灯 2. 规格：平米50w, 40001x 3. 宽度：15cm 4. a级防火软膜吊顶原材料:经过特殊处理的玻璃纤维、氟树脂 5. 包含外框 6. 其他满足图纸要求及相关规范规定	m	31.41			
11	030404034001	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1.3m 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	个	2			
12	030404034002	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1.3m 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	个	3			
13	030404034003	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1.3m 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	个	8			
14	030404034004	四联单控开关	1. 名称：四联单控开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1.3m 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	个	4			
15	030404035001	带保护接点暗装插座	1. 名称：带保护接点暗装插座 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1m 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	个	45			
16	030404035002	暗装五孔插座	1. 名称：五孔插座 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地0.35m 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	个	11			
17	030412004005	铝槽灯条	1. 名称：LED铝槽灯条 2. 规格：宽度12mm, 每米8w, 5001x, 含稳压器 3. 安装方式：嵌入式 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	m	79.65			
18	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 其他满足图纸要求及相	个	106			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			关规范规定					
19	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 敷设方式：明装 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	m	557.8			
20	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 敷设方式：明装 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	m	514.57			
21	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB-BYJ2.5mm ² 3. 敷设方式：管内 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	m	1662.5			
22	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB-BYJ4mm ² 3. 敷设方式：管内 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	m	1517.26			
23	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：WDZB-YJY-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	m	20.8			
24	030408006001	电力电缆头	1. 名称：1kv干包式铜芯电力电缆终端头 2. 规格：制作安装截面≤10mm ² 3. 其他满足图纸要求及相关规范规定	个	4			
25	030414002001	送配电装置系统	1. 输配电装置系统调试 2. 其他满足图纸要求及相关规范规定	系统	1			
		分部小计						
		应急照明系统						
26	030412004006	集中电源疏散照明灯（A型）	1. 名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2. 规格：5W，500lx 3. 安装方式：吸顶安装 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	套	11			
27	030412004007	方向标志灯	1. 名称：方向标志灯 2. 规格：1W	套	3			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：强电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合布线						
1	030502001001	弱电机柜	1. 名称：弱电机柜（空箱） 2. 箱体规格：800*1000*2000mm 3. 其他满足图纸要求及相关规范规定	台	1			
2	030501012001	千兆交换机	1. 名称：千兆交换机 2. 规格：24口 3. 其他满足图纸要求及相关规范规定	台	1			
3	030502010001	光纤配线架	1. 名称：光纤配线架 2. 规格：12口 3. 其他满足图纸要求及相关规范规定	个	1			
4	030502010002	配线架	1. 名称：光纤配线架 2. 规格：24口 3. 其他满足图纸要求及相关规范规定	个	1			
5	030502009001	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 其他满足图纸要求及相关规范规定	条	1			
6	030502009002	网络跳线	1. 名称：网络跳线 2. 其他满足图纸要求及相关规范规定	条	1			
7	030502012001	单口信息插座	1. 名称：单口信息插座 2. 型号：RJ45 3. 其他满足图纸要求及相关规范规定	个	6			
8	080702006001	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 安装方式：吸顶安装 3. 其他满足图纸要求及相关规范规定	套	4			
9	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 其他满足图纸要求及相关规范规定	个	10			
10	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 敷设方式：明装 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	m	131.47			
11	030502005001	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 材质、规格：UTP6E 3. 其他满足图纸要求及相关规范规定	m	166.53			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		音频系统						
12	030506001003	功率放大器	1. 名称：功率放大器	台	1			
13	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 敷设方式：明装 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	m	26.04			
14	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 规格、型号：ZR-RVV-2*1.5mm ² 3. 其他满足图纸要求及相关规范规定	m	28.6			
		分部小计						
		多媒体						
15	030506007001	视频处理器	1. 名称：视频处理器 2. 最大4096X2160 60Hz输入分辨率 3. 最大带载1048万像素，16路千兆网口输出 4. 最宽16384像素点或最高8192像素点 5. 支持6路信号输入：1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI 6. 支持视频同步锁相技术 7. 支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 8. 支持6画面显示，位置、大小可自由调节 9. 支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 10. 支持HDCP高带宽数字内容保护技术 11. 支持亮度和色温调节 12. 支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 13. 支持LAN口控制，支持手机端APP控制	台	1			
16	030504004001	播控软件	1. 名称：播控软件 2. 功能：支持图像校正、画 裁剪、 定义融合坐标、边缘消隐、 彩校正，支持格式含盖市场常见视频格式， 且流畅播放。支持超大分辨率的视	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			频、图像解码，对任意分辨率的 LED 显示屏实现点对点显示，系统具备超强的兼容性和可扩展性，能够发送和接收TCP、UDP等控制信号， 便与周边设备联动控制。					
17	030506001001	音频处理器	1. 名称:音频处理器 2. 处理器: ADI SHARC 21489 3. 采样率/量化位数: 48K/24bit 4. 40bit DSP浮点运算引擎 5. 模拟输入、输出通道数量:8 x 8 6. 输入增益:0/10/20/30/40/43 dB 7. 额定增益: 0 dB(±0.5 dB) 8. 信噪比 (A计权) dB: ≥110dB 9. 输出电平:0/-6 dB 10. 幻象电源:+48V 11. 频率响应 (20~20kHz): ±0.2dB 12. 输出最大电平: ≥18dB 13. 总谐波失真+噪声:0.003% @4dBu 14. 动态范围 (模拟通道): 113dB 15. 本底噪声 (A-计权-模拟): -89dBu 16. 共模抑制比 @60Hz:80 dB 17. 通道隔离度 @1kHz:108dB 18. 输入阻抗 (平衡接法): 9.4KΩ, 输出阻抗 (平衡接法):102Ω	台	1			
18	030502018001	电源模块	1. 名称:电源模块 2. 散热方式: 自然对流散热 3. 输入端子 9.5mm-5P pitch terminal, L N FG, 输出端子 9.5mm-6P pitch terminal, V+ V+ V- V- V 4. 短路保护 可长期短	个	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			路，消除短路后自动恢复工作 5. 过流保护 48~76A 故障消除后自动恢复 6. 工作额定输出电压 V1: +4.5Vdc 7. 额定输出电流范围 0~40.0A 8. 稳压精度 ±2% 9. 负载调整率 ±2% 10. 电压过冲 <5.0% 11. 启动时间 3Sec. 12. 纹波噪声 <200mV 13. 容性负载至少 5000uF					
19	030501008001	PDU	1. 型号：8位总控全长1.8米	台	1			
20	030501012002	千兆交换机	1. 名称：24口全千兆交换机 2. 规格：非网管企业级交换机，网络网线分线器分流器 3. 其他满足图纸要求及相关规范规定	台	1			
21	030501009001	路由器	1. 名称：路由器 2. 规格：双WAN+3LAN千兆有线路由器企业级 带机量150-200 上网行为管理/图形配置 3. 其他满足图纸要求及相关规范规定	台	1			
22	030503003001	LED控制电脑	1. 名称：LED控制电脑 2. 规格：CPU:i5 12490F，独立显卡：RTX3060 12G，16G，512G固态 3. 其他满足图纸要求及相关规范规定	台	1			
23	030506007002	入口处多点式触摸屏	1. 名称：：入口处多点式触摸屏 2. 尺寸、规格：85英寸红外一体机 带声音，i5 八代处理器，16G内存，250G固态硬盘暗装 3. 其他满足图纸要求及相关规范规定	台	1			
24	030506001002	功率放大器	1. 名称：功率放大器 2. 规格：D类数字功放；额定功率RMS：(8Ω)2×300W；额定功率RMS：(4	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Ω)2×500W；桥接功率RMS：1050W；频响：20Hz-20kHz,±0.5dB；输入灵敏度:0.775V；信噪比≥105dB，失真度（THD）≤0.03%；阻尼系数（f=1KHz8Ω）>240；转换速率：15V/uS；机箱厚度：1U； 3. 其他满足图纸要求及相关规范规定					
25	030507014001	交互式一体机	1. 名称:交互式一体机 2. 类别:55英寸电容一体机 3. 规格:带声音, i5 八代处理器, 16G内存, 250G固态硬盘 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	台	1			
26	030507014002	展厅内65英寸电视	1. 名称:展厅内65英寸电视 2. 规格:65E3Q 含可调节角度支架 3. 其他满足图纸要求及相关规范规定	台	1			
27	030507014003	展厅内LED显示屏	1. 名称:展厅内LED显示屏 2. 规格:LED显示屏p1.86 模组 弧形大屏幕 3. 包含配件 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	m2	12.76			
28	030501007001	信号接收卡	1. 名称:信号接收卡 2. 类型:硬件接口 HUB75接口 3. 网口速率 1Gb/s 4. 输入电源 DC 3.8~5.5V, 0.6A 5. 额定功率 3.0W 6. 温度 -25℃~75℃ (-13°F~167°F) 7. 湿度 0%RH-80%RH, 无冷凝 8. 其他满足图纸要求及相关规范规定	张	15			
29	030904007001	音响	1. 名称: 音响 2. 功率: 发烧级音响hifi指向功放2.1/5.1环绕家庭影院套装背景音乐2【G2.1功放+J6*2】	个	4			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030904009001	接线端子箱	1. 名称：接线端子箱 2. 规格：300*300*80mm TD1500 3. 安装方式：距地1.5米安装 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	台	1			
2	030904001001	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器（包含底盒） 2. 规格：GT-LD-8313, 隔离 3. 安装方式：箱内安装 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	个	1			
3	030904003001	消火栓起泵按钮、报警按钮	1. 名称：消火栓起泵按钮、报警按钮（包含底盒） 2. 规格：SAM-GST9123A 3. 安装方式：距地2.5m 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	个	2			
4	030904001002	感烟火灾探测器	1. 名称：感烟火灾探测器（包含底盒） 2. 规格：JTY-GD-G3T 3. 安装方式：吸顶 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	个	13			
5	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器（包含底盒） 2. 规格：JA2002 3. 安装方式：距地2.5m 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	个	2			
6	030904003002	带电话插孔的手动报警按钮	1. 名称：带电话插孔的手动报警按钮（包含底盒） 2. 规格：SAM-GST9121A 3. 安装方式：距地1.5m 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	个	2			
7	030411001006	配管	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 敷设方式：明装 4. 其他满足图纸要求及相关规范规定	m	51.11			
8	030411001007	配管	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 敷设方式：明装	m	63.1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火灾自动报警工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火灾自动报警工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火灾自动报警工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：火灾自动报警工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：其他项目（安全生产费、暂列金）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-12

