

四子王旗乌兰花镇城市危旧房
改造（79户）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

四子王旗乌兰花镇城市
危旧房改造（79户）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

清单总说明

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79 户）工程

总 1 页，第 1 页

本总说明构成工程量清单的一部分。

一、工程概况

1. 工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79 户）工程
2. 建设地点：内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗
3. 建设内容：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79 户）工程
4. 开工日期、竣工日期：详招标文件

编制范围：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79 户）工程

二、编制依据

1. 根据四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79 户）工程 设计图纸计算。
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计量规范》（GB50856-2013）。

2017 届《内蒙古自治区建筑装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区安装工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》及《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件》,增值税按“中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅 2019 年 3 月 26 日通知”调整为 9%计算。规费中养老失业保险按“内蒙古自治区住房和城乡建设厅内建标函【2019】468 号”文 10.5%计算（2019 年 5 月 1 日起执行）。

三、填报须知

1. 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2. 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、自购材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。
3. 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
4. 综合单价分析表：投标人须按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）规定的格式，随投标文件提交已标价的工程量清单与计价表，还需提供分部分项工程量综合单价分析表，若该项综合单价分析表填报的金额与分部分项工程量清单与计价表内的不一致时，应以分部分项工程量清单与计价表为准。
5. 暂列金 400000 元（含税）。
6. 建筑工人实名制费未考虑，结算时应按建设、监理单位批准的实施方案据实调整。
7. 材料检验试验费未考虑，2017 定额宣贯：结算时按施工企业缴费凭证据实支付。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-土建

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		主体工程						
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M5砂浆 砌筑	m3	571.96			
2	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚防冻胀中粗砂	m3	738.65			
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C10细石混凝土	m3	141.41			
4	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	239.37			
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	140.62			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	82.95			
7	010401001001	砖基础	1. 基础类型:正负0以下红砖基础 2. 防潮层材料种类:室内地面下标高-0.13加处做水泥砂浆防潮层,做法是10厚1:2水泥砂浆,3%防水剂	m3	105.07			
8	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖, , 双面混水 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	194.34			
9	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖, 双面混水 2. 墙体类型:370mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	1801.2			
10	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖, 双面混水 2. 墙体类型:120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	33.97			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 螺纹钢 HRB400 Φ12	t	35.866			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 圆钢 HRB300 Φ6	t	8.532			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-土建

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			墙压筋					
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 箍筋 HRB300 Φ6	t	6.241			
		分部小计						
		地面工程						
14	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C15细石混凝土垫层随打随抹平	m3	240.08			
15	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚铺地砖, 稀水泥擦缝	m2	1994.75			
16	011105003001	块料踢脚线	1. 10厚地砖, 背面及四周边满涂防腐剂, 水泥擦缝 2. 5-6厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚1: 3水泥砂浆	m2	240.95			
		分部小计						
		内墙面工程						
17	011201001001	墙面一般抹灰	1. 5厚1: 2水泥砂浆压实赶光 2. 15厚2: 1: 8水泥石灰砂浆分两次抹灰 3. 刷建筑胶素水泥浆一遍, 配合比为建筑胶水=1:4	m2	6525.4			
18	011406003001	满刮腻子	1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍	m2	6525.4			
		分部小计						
		天棚工程						
19	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架 2. 面层材料品种、规格:8厚PVC面层	m2	2361.31			
		分部小计						
		外墙面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-土建

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011201001002	墙面一般抹灰	1. 15厚1：3水泥砂浆找平	m2	6365.03			
21	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料两遍	m2	6656.54			
		分部小计						
		屋顶工程						
22	010901001001	瓦屋面	1. 20cm粗檩条 2. 8cm粗椽条，间距20cm 3. 草席一层用细铁丝绑扎于椽条上 4. 草泥挂水泥瓦	m2	3590.55			
		分部小计						
		门窗工程						
23	010801001001	木质门	1. 双层木门	m2	442.4			
24	010801002001	套装门	1. 套装门M0921	樘	158			
25	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 60系列断桥窗	m2	597.24			
26	011210003001	玻璃隔断	1. 塑钢玻璃隔断	m2	565.6			
		分部小计						
		室外及其他工程						
27	010401012001	火炕	1. 火炕高600mm	m3	81.21			
28	010401012002	灶台	1. 锅台800*800*600	m3	30.34			
29	010401012003	烟囱	1. 通底烟囱1个、半烟囱1个(12墙砌筑, 500x500出屋面700)	m3	111.86			
30	010507001001	散水	1. 素土夯实, 向外坡2% 2. 300厚防冻胀中砂 3. 150厚砂夹石垫层 4. 60厚C20混凝土随打随抹光	m2	379.2			
		分部小计						
		措施项目						
31	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	1353.27			
32	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	1116.27			
33	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	128.77			
34	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	3160			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-土建

第 4 页 共 4 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-安装

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:300(W)x400(H)x200 3. 安装方式:箱体上沿距地2.0米,暗装	台	79			
2	030411001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	3871			
3	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	5498.4			
4	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	6612.3			
5	030404035001	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,距地0.3m	个	237			
6	030404035002	插座	1. 名称:单相三孔防溅插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装 距地1.3m	个	158			
7	030404034002	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 距地1.3m	个	158			
8	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 距地1.3m	个	79			
9	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	3			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:三基色防水灯 2. 规格:32W 3. 安装方式:吸顶安装	套	79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-安装

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411006001	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 材质:钢 3. 安装形式:暗装	个	632			
12	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢 3. 安装形式:暗装	个	316			
		分部小计						
		弱电						
13	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm	m	237			
14	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP6	m	553			
15	030502012001	信息插座	1. 名称:双孔网络插座 2. 安装方式:暗装 距地1.1m	个	79			
16	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢 3. 安装形式:暗装 距地0.3m	个	79			
		分部小计						
		给水						
17	031002003001	套管	1. 名称:穿墙套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20	个	79			
18	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR20 4. 连接形式:热熔	m	418.7			
19	031002001001	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 管架形式:DN20	套	395			
20	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:成品水龙头 2. 型号、规格:DN20	个	79			
21	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	79			
22	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:热熔	个	79			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-安装

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

工程名称：四子王旗乌兰花镇城市危旧房改造（79户）-暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：