

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水沟						
		岩石部分（暂定1105.4m）						
1	040102002005	挖沟槽石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:0.9m 3. 履带式液压岩石破碎机 4. 暂未考虑超挖、工作面及放坡，结算按实结算	m3	1799.61			
2	040102002006	挖沟槽石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 开凿深度:0.45m 3. 履带式液压岩石破碎机 4. 暂未考虑超挖、工作面及放坡，结算按实结算	m3	886.38			
3	040103002001	余方弃置	1. 运距:5km 2. 自卸汽车运石碴（载重8t以内）	m3	2685.99			
4	040103001008	回填方	1. 土方部分挖方利用 2. 电动夯实机	m3	142.84			
5	040103001001	回填方	1. 外购土回填 2. 运距:5km 3. 电动夯实机	m3	752.63			
		分部小计						
		土方部分（暂定98m）						
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.35m 3. 含工作面不含放坡	m3	238.14			
7	040103001006	回填方	1. 挖方利用 2. 电动夯实机	m3	95.3			
		分部小计						
		泵坑						
		石方工程						
8	040102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:0.9m 3. 履带式液压岩石破碎机 4. 暂未考虑超挖、工作面及放坡，结算按实结算	m3	41.93			
9	040102003002	挖基坑石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 开凿深度:1.15m 3. 履带式液压岩石破碎机 4. 暂未考虑超挖、工作面及放坡，结算按实结算	m3	53.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040103002002	余方弃置	1. 运距:5km 2. 自卸汽车运石碴（载重8t以内）	m3	95.28			
11	040103001005	回填方	1. 外购土回填 2. 运距:10km 3. 电动夯实机	m3	19.36			
		分部小计						
		挡墙						
		石方工程（暂定345m）						
12	040102002007	挖沟槽石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:0.9m 3. 履带式液压岩石破碎机 4. 暂未考虑超挖、工作面及放坡，结算按实结算	m3	501.25			
13	040102002008	挖沟槽石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 开凿深度:0.75m 3. 履带式液压岩石破碎机 4. 暂未考虑超挖、工作面及放坡，结算按实结算	m3	410.12			
14	040103002004	余方弃置	1. 运距:5km 2. 自卸汽车运石碴（载重8t以内）	m3	911.37			
15	040103001010	回填方	1. 土方部分挖方利用 2. 电动夯实机	m3	74.75			
16	040103001004	回填方	1. 外购土回填 2. 运距:5km 3. 电动夯实机	m3	290.18			
		分部小计						
		土方部分（暂定48m）						
17	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.35m 3. 含工作面及放坡	m3	124.9			
18	040103001009	回填方	1. 挖方利用 2. 电动夯实机	m3	50.15			
		分部小计						
		措施项目						
19	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机进出场费 1m3以内	台次	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理  
项目

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 计 日 工 表

工程名称: 土方工程

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



## 规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沟渠治理

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水沟						
1	040204001003	原土夯实	1. 素土夯实，压实系数>0.93	m2	2406			
2	040202009001	砂砾石	1. 石料规格：天然级配砂石垫层 2. 厚度：150mm	m2	2406			
3	040305003005	浆砌块料	1. 部位：毛石基础 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	769.95			
4	040305003001	浆砌块料	1. 部位：毛石墙 2. 材料品种、规格：浆砌毛石 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	769.95			
5	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 预制混凝土沟盖板 2. 单件体积：0.054m³ 3. 混凝土强度等级：C25 4. 木模	m3	108.27			
6	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ8@200双向	t	4.515			
7	060104011001	路肩	1. 1000mm宽碎石路肩 2. 厚度：200mm	m2	1203.04			
8	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：防水层（土工布一层、钠基膨润土防水毯一层）	m2	3067.75			
9	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比：20厚1：2水泥砂浆，掺5%方防水剂保护层	m2	3067.75			
		分部小计						
		水泵坑						
10	040204001002	原土夯实	1. 素土夯实，压实系数>0.93	m2	48.14			
11	040202009002	砂砾石	1. 石料规格：天然级配砂石垫层 2. 厚度：150mm	m2	42.66			
12	040305003006	浆砌块料	1. 部位：毛石基础 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	17.06			
13	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：20厚1：2水泥砂浆，掺5%方防水剂保护层	m2	28.14			
14	040305003002	浆砌块料	1. 部位：毛石墙	m3	25.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沟渠治理

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材料品种、规格:浆砌毛石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0					
15	010903003004	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆，掺5%方防水剂	m2	67.86			
16	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30，防水混凝土，抗渗等级P8 3. 运距:10km	m3	6.77			
17	011702016001	平板	复合模板 钢支撑	m2	42.5			
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6@400梅花	t	0.021			
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8@200双向	t	0.148			
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10@200双向	t	0.463			
21	030109001001	离心式泵	1. 名称:单级离心水泵 2. 型号:80WQ30-26-4C（一用一备） 3. 规格:Q=301/S H=26m K=4KW 4. 质量:0.5t以内	台	2			
22	011701003002	里脚手架	1. 搭设高度:1.5 2. 脚手架材质:焊接钢管	m2	39.9			
		分部小计						
		砌体墙						
23	040204001004	原土夯实	1. 素土夯实，压实系数>0.93	m2	393			
24	040202009003	砂砾石	1. 石料规格:天然级配砂石垫层 2. 厚度:150mm	m2	393			
25	040305003004	浆砌块料	1. 部位:毛石基础 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	565.23			
26	040305003003	浆砌块料	1. 部位:毛石墙 2. 材料品种、规格:浆砌毛石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	314.4			
27	011201003001	墙面勾缝	勾缝 毛石墙 平缝	m2	1100.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：沟渠治理

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沟渠治理

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沟渠治理

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沟渠治理

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：沟渠治理

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	普工	工日	2				
	技工	工日	2				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



## 规费、税金项目计价表

工程名称：沟渠治理

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合    计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



## 总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合    计					