

太本站镇新华村2025年鸵鸟养  
殖基地建设项目

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

太本站镇新华村2025年  
鸵鸟养殖基地建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖  
基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		围墙						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	2887.2			
2	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:原土夯实	m2	2887.2			
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	100.08			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:人工夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	42.42			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:20km以内	m3	57.58			
		分部小计						
		新建养殖管理间						
6	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	251.6			
7	080101010002	原土碾压、夯实	1. 密实度:原土夯实	m2	251.6			
8	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:20km以内	m3	92.92			
9	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:20km以内	m3	117.12			
10	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	93.85			
11	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:20km以内	m3	116.19			
		分部小计						
		电采暖						
12	080101010003	原土碾压、夯实	1. 密实度:原土夯实	m2	246			
		分部小计						
		措施项目						
13	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆		台次	1			
14	011705001002	大型机械设备进 出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
<b>合    计</b>								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 土方工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖  
基地建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建养殖管理间						
		钢筋工程						
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.03			
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件 带肋钢筋HRB400以 内 直径≤10mm	t	3.753			
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件 带肋钢筋HRB400以 内 直径≤18mm	t	6.433			
4	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件 带肋钢筋HRB400以 内 直径≤25mm	t	0.303			
5	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.503			
6	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直 径≤10mm	t	2.514			
7	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 接 2. 规格: ≤φ18	个	216			
8	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋 接头 2. 规格:钢筋直径≤16mm	个	28			
9	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋 接头 2. 规格:钢筋直径≤20mm	个	10			
		分部小计						
		混凝土工程						
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.44			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13.27			
12	010504001001	直形墙	1. 类型:女儿墙 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30	m3	8.06			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.31			
14	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖  
基地建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10.78			
16	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.48			
17	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.44			
18	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	23.86			
19	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.15			
20	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	13.13			
21	010507001001	散水	1. 混凝土种类:现拌 2. 混凝土强度等级:C20	m2	91.4			
22	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:300/300 2. 混凝土种类:现拌 3. 混凝土强度等级:C20	m2	23.68			
23	010507001002	坡道	1. 混凝土种类:现拌 2. 混凝土强度等级:C20	m2	5.76			
		分部小计						
		砌筑工程						
24	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:地下200mm厚 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆	m3	5.6			
25	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:地下300mm厚 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆	m3	18.39			
26	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2. 墙体类型:外墙300mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	49.39			
27	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2. 墙体类型:内墙200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖  
基地建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		门窗工程						
28	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门材质:彩钢板	m2	9			
29	010803001002	金属卷帘(闸)门	1. 启动装置品种、规格:电动装置	樘	9			
30	010805007001	复合材料门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924/M1024 2. 框、扇材质:钢木复合门	m2	16.56			
31	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1421/C1821/C2421 2. 框、扇材质:断桥铝单层平开三玻窗	m2	31.08			
		分部小计						
		装饰装修工程						
		屋面						
32	010902003001	屋面刚性层	1. 保护层厚度及类型:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	262.07			
33	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚乙烯薄膜 2. 涂膜厚度:0.4mm	m2	262.07			
34	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材 2. 防水层数:2 3mm+4mm 3. 防水层做法:热熔法	m2	262.07			
35	010902003002	屋面刚性层	1. 找平层厚度及类型:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	262.07			
36	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料屋面排水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:满足图纸设计要求	m	7.2			
		分部小计						
		地面						
37	011102003001	10厚防滑地砖	1. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	211.45			
38	031005006001	地板辐射采暖	1. 钢丝网设计要求:石英	m2	211.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖  
基地建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			石拉丝硅晶网，中间固定 发热线 2. 保护层:0.2厚真空纯铝 反射膜 3. 保温层材质、厚度:60 厚挤塑聚苯板（每立方米 ≥35kg）					
39	010904001002	楼（地）面卷材 防水	1. 卷材品种、规格、厚度 :1.5厚高分子防水	m2	256.03			
40	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合 比:20厚1:3水泥砂浆	m2	211.45			
41	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比 、厚度:60厚C15现拌砾石 砼	m3	12.69			
42	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比 、厚度:150厚碎石灌M5水 泥砂浆	m3	31.72			
43	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 面层材料品种、规格、 颜色:黑丝面砖石	m2	22.96			
		分部小计						
		天棚						
44	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 刮腻子要求:2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 大白浆2遍	m2	229.15			
		分部小计						
		内墙						
45	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 大白浆2遍	m2	506.58			
46	010903003001	墙面砂浆防水（ 防潮）	1. 防水层做法:7mm厚干粉 类聚合物水泥防水砂浆	m2	506.58			
		分部小计						
		外墙						
47	010903003002	墙面砂浆防水（ 防潮）	1. 防水层做法:15mm厚干 粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	353.03			
48	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 保温隔热方式:外保温	m2	353.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖  
基地建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 保温隔热面层材料品种：100厚聚苯板 4. 5厚抗裂砂浆+耐碱玻纤网格布					
49	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：9mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm厚1：2.5水泥砂浆 4. 中间挂钢丝网	m2	353.03			
50	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子要求：2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：抗碱封底涂料一遍，外墙涂料两遍	m2	353.03			
		分部小计						
		其他						
51	011001006001	其他保温隔热	1. 保温隔热部位：窗洞口下 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：30厚岩棉板	m2	1.73			
52	011001006002	其他保温隔热	1. 保温隔热部位：窗洞口下 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：50厚岩棉板	m2	2.47			
53	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：100mm厚岩棉板 防火隔离带	m2	71.2			
54	011001006003	其他保温隔热	1. 保温隔热部位：女儿墙顶 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：30厚保温板	m2	29.37			
		分部小计						
		围墙						
55	010501001002	C15混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	13.34			
56	011702025001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	44.6			
57	01050100300	独立基	1. 混凝土种类：预拌	m3	53.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖  
基地建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	础	2. 混凝土强度等级:C20					
58	011702001004	基础模版	1. 基础类型:独立基础	m2	267.36			
59	010507005002	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	8.28			
60	011702025002	压顶模板	1. 构件类型:压顶	m2	33.81			
61	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10	m3	6.4			
62	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10	m3	75.29			
63	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mmM10抹灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mmM10抹灰砂浆	m2	627.4			
64	011407001003	刷白色外墙涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸酯涂料两遍	m2	627.4			
65	010515001007	现浇构件钢筋Φ14	1. 钢筋种类、规格:直径: 14 级别: HRB400	t	0.759			
66	010515001008	现浇构件钢筋Φ8	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.298			
67	050307006001	铁艺栏杆	1. 名称:成品铁艺栏杆 2. 满足图纸设计要求	m	17.35			
68	01B001	电动铁艺大门	1. 名称:电动铁艺大门 2. 规格:5*2m 3. 满足图纸设计要求	m2	10			
		分部小计						
		鸵鸟圈舍						
69	010901002001	型钢屋面	1. 型材品种、规格:δ 100 彩钢夹芯板	m2	377.26			
70	011001001002	100厚玻璃丝绵贴铝箔	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:玻璃丝绵 δ 100 2. 隔气层材料品种、厚度:铝箔	m2	377.26			
71	010901003001	FRP采光板屋面	1. 阳光板品种、规格:FRP 采光板屋面	m2	101.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖  
基地建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：高聚物改性沥青自粘卷材 2. 防水层数：一层	m2	377.26			
73	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：钢管柱 2. 4寸*2.5mm镀锌钢管 3. 满足图纸设计要求	t	0.282			
74	010604001001	钢梁	1. 梁类型：钢梁 2. 规格：40*80*2.0镀锌方管一字梁 3. 满足图纸设计要求	t	0.703			
75	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种：方钢管 2. 规格：40*60*1.2mm方檩条 3. 构件类型：满足图纸设计要求	t	0.139			
76	011405001001	金属面油漆	1. 防护材料种类：超薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂层厚度1.5mm	m2	330.42			
77	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10	m3	30.36			
		分部小计						
		运动场						
78	010501003003	C20混凝土基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	17.15			
79	011702001005	基础模版	1. 基础类型：独立基础	m2	196			
80	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格：钢管 2. 满足图纸设计要求	t	0.141			
81	010103001001	50厚沙子保护层	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：50mm厚砂砾	m3	45			
		分部小计						
		其他						
82	01B002	搭建塑料大棚	1. 搭建塑料大棚	m2	50			
83	01B003	成品移动公厕1.2*1.2*2.4m	1. 成品移动公厕1.2*1.2*2.4m	个	1			
84	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：人行道块料铺设 广场砖铺设	m2	490			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖  
基地建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL1 3. 规格:400*500*200 4. 安装方式:距地1. 5m处安装	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-4*35+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设 5. 电压等级(kV):1. 0KV以下	m	27. 43			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:室内热缩式 3. 规格:35mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 安装部位:户内 6. 电压等级(kV):1KV以下	个	2			
4	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	59. 19			
5	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	182. 4			
6	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN65mm 4. 配置形式:暗配	m	5. 49			
7	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZ-BYJ-2. 5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	279. 49			
8	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZN-BYJ-4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	270. 72			
9	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路	m	177. 57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖  
基地建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:WDZN-BYJ-6mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷					
10	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:2*18W 3. 安装形式:吸顶	套	14			
11	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:10A 250V 4. 安装方式:暗装, 距地1.3m	个	5			
12	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:10A 250V 4. 安装方式:暗装, 距地1.3m	个	1			
13	030411006001	接线盒	1. 名称:电地暖温控开关 接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	5			
14	030404035002	插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:10A 250V 4. 安装方式:暗装, 距地0.3m	个	18			
15	030404032001	端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:MEB 3. 安装部位:暗装, 底距地0.3m	台	2			
16	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:户外 5. 安装形式:暗装	m	4			
17	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:户内 5. 安装形式:暗装	m	3.6			
18	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:利用地圈梁钢筋 4. 安装形式:暗装	m	90.6			
19	030404032002	端子箱	1. 名称:防雷测试箱 2. 材质:金属	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖  
基地建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 4. 压力等级:1.2MPa 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	0.61			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN40 4. 压力等级:1.2MPa 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	14.63			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN32 4. 压力等级:1.2MPa 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	6.66			
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN25 4. 压力等级:1.2MPa 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	2.14			
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:PPR管 S5 4. 规格:DN25 5. 压力等级:1.2MPa 6. 连接形式:热熔连接 7. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	2.14			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 型号:J11T-16 4. 规格:DN50 5. 连接形式:螺纹连接	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖  
基地建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 型号:J11T-16 4. 规格:DN32 5. 连接形式:螺纹连接	个	2			
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 型号:J11T-16 4. 规格:DN25 5. 连接形式:螺纹连接	个	2			
9	031002003003	套管	1. 名称、类型:穿墙体套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50 4. 填料材质:油麻 5. 预留洞口:DN80	个	1			
10	031002003004	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32以内 4. 填料材质:油麻 5. 预留洞口:DN50	个	4			
		分部小计						
		排水						
11	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、:硬聚氯乙烯管（UPVC） 4. 规格:DN200 5. 连接形式:承插粘接	m	14.18			
12	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯管（UPVC） DN200 4. 连接形式:粘接	m	5.02			
13	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯管（UPVC） DN100 4. 连接形式:粘接	m	4.78			
14	01B001	钻孔打井	1. 名称:打井（一管到底） 2. 井径:Φ219mm 3. 井深:40m 4. 井管材质:PP-R管	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电地热

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电地热

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电地热

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

### 规费、税金项目计价表

工程名称：电地热

标段：太本站镇新华村2025年鸵鸟养殖基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：