

义勒力特镇“石榴籽”文化宣
传活动室项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

义勒力特镇“石榴籽”
文化宣传活动室项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除墙体						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有砌体红砖240墙	m3	39.83			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5KM以内	m3	47.5			
		分部小计						
		原有锅炉房拆除						
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 原有砌体墙 370墙	m3	20.41			
4	011607001001	刚性层拆除	2. 原有锅炉房屋面	m2	9.05			
5	011611003001	钢网架拆除	3. 原有锅炉房屋面钢结构	t	0.362			
		分部小计						
		天棚拆除						
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：天棚金属龙骨 矿棉板	m2	413.7			
7	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5KM以内	m3	9.52			
		分部小计						
		拆除零星砌体						
8	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:地台 2. 砌体材质:标准砖 3. 拆除高度:0.2m 4. 拆除砌体的截面尺寸:5.4m*3.5m	m3	3.78			
9	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5KM以内	m3	3.78			
		分部小计						
		室外墙面拆除						
10	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙面涂料铲除	m2	493.5			
11	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:块料墙面 2. 饰面材料种类:外墙墙裙	m2	34			
12	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5KM以内	m3	0.98			
		分部小计						
		室内墙面拆除						
13	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:内墙面	m2	462			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			涂料铲除					
14	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5KM以内	m3	0.2			
		分部小计						
		室外拆除						
15	041001002001	拆除人行道	1. 拆除的基层类型:水泥 砂浆厚度: 5cm 2. 饰面材料种类:火烧板3 cm 3. 人工拆除	m2	324.72			
16	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5KM以内	m3	32.47			
		分部小计						
		拆除卫生间 设备						
17	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:大便器 2. 规格:蹲式 3. 材质:陶瓷 4. 剔落给排水连接管、支 架及其附件,安丝堵,剔凿 地面,搬运至材料堆放地 点等	套	7			
18	011612002002	卫生设备拆除 洗脸盆	1. 卫生设备拆除 洗脸盆 2. 规格:台式 3. 材质:陶瓷 4. 剔落给排水连接管、支 架及其附件,安丝堵,剔凿 地面,搬运至材料堆放地 点等	套	2			
19	011612002003	拖布池 拆除	1. 卫生设备拆除 拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 剔落给排水连接管、支 架及其附件,安丝堵,剔凿 地面,搬运至材料堆放地 点等	套	2			
20	011612001001	管道拆除	1. 材质:复合管 2. 管道公称直径: 50mm以 内 3. 剔落支架及其附件,安 丝堵,剔凿地面,搬运至材 料堆放地点等	m	50			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋修缮工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：房屋修缮工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 土方

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土方

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：土方

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 土方

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		混凝土						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送	m3	10.2			
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送	m3	10.52			
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送	m3	23.8			
4	010505003001	平板	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送	m3	14.19			
5	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送	m3	3.15			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送	m3	15.64			
7	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送	m3	1			
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送	m3	12.83			
9	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送	m2	23.02			
10	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 2. 面层厚度:60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 不泵送	m2	63.5			
11	010507001002	坡道	1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 2. 300厚 3. 3:7灰土分两步夯实 4. 不泵送	m2	21.6			
12	010501001002	地面垫层	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 垫层 20cm	m3	40.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 不泵送					
13	011101001001	水泥砂浆楼地面 (地热保护层)	1. 1:3 20厚防水砂浆保护层	m2	659.17			
		分部小计						
		钢筋						
14	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm	t	1.123			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10mm 级别: HRB400	t	1.101			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12mm 级别: HRB400	t	3.649			
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 14mm 级别: HRB400	t	0.314			
18	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 级别: HPB300 2. 箍筋	t	1.279			
19	080206007001	植筋	1. 种类:级别: HPB400 2. 植入深度:250mm	根	30			
		分部小计						
		砖砌体						
20	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20 页岩实心砖墙 2. 墙体类型:条形基础 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M10	m3	74.05			
21	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10 页岩实心砖墙 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆M10	m3	107.96			
22	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10 页岩实心砖墙 2. 墙体类型:外墙 厚度: 240mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆M10	m3	32.5			
23	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10 页岩实心砖墙 2. 墙体类型:外墙 厚	m3	3.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度：120mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10					
24	010401003004	实心砖墙（封窗户）	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩实心砖墙 2. 墙体类型：外墙 厚度：120mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10	m3	0.63			
25	010401003005	实心砖墙（封门）	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩实心砖墙 2. 墙体类型：外墙 厚度：120mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10	m3	1.37			
		分部小计						
		墙、柱面装饰						
26	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 厚度、砂浆配合比：9mm 1：2.5水泥砂浆	m2	1053.34			
27	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度：9厚1：3水泥砂浆 3. 面层厚度：6厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	348.9			
28	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内外墙交界处挂 钢丝网	m2	115.6			
29	011001003001	保温隔热墙面	1、外保温材料为100mmB1级阻燃型EPS聚苯保温板容重20kg/m2	m2	348.9			
30	011201001004	墙面一般抹灰	1. 抗裂砂浆4mm 2. 耐碱网格布	m2	348.9			
31	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：墙饰面 轻钢龙骨基层 中距 竖603mm以内 横1500mm以内 2. 面层材料品种、规格、颜色：石膏板 9mm	m2	84.86			
32	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一底漆两遍面漆	m2	348.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 部位：外墙					
		分部小计						
		门窗工程						
33	010802001002	金属(塑钢) 门	1、名称： xzm-200 旋转门 2. 材质 304不锈钢+钢化玻璃12mm	m2	8.96			
34	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 铝型材 100*44 门扇规格 圆柱门	m2	11.44			
35	010802003002	钢质防火门	1. FM乙1224	m2	8.64			
36	010802003001	钢质防火门	1. FM乙1024	m2	4.8			
37	010801002002	木质门带套	1. 成品套装木门安装 子母门 2. M1524	樘	1			
38	010801002001	木质门带套	1. 实木平开门 2. M1024	樘	6			
39	010802001001	金属(塑钢) 门	1. M2554 木质推拉门	m2	13.5			
40	011210006001	其他隔断（挡烟垂壁）	1. 复合防火玻璃 2. 厚度 12mm 3. 高度（下垂长度）1000mm	m2	36.86			
41	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 65系列浮法三玻铝合金断桥窗型材壁厚1.5mm(玻璃厚5mm)	m2	34.35			
42	011207001001	透光板	1. 遮挡窗户亚克力5mm透光板	m2	36.4			
43	010808007001	成品木门窗套	1. 门窗套展开宽度:30cm	m2	56.5			
44	010809004001	石材窗台板	1. 理石纹 人造石 15mm厚窗台板 3cm 加厚边	m2	56.7			
		分部小计						
		钢结构						
45	010901002001	型材屋面	1. 屋面保温材料为100厚玻璃棉毡保温复合板	m2	228.69			
46	010901002002	型材屋面	1. 屋面保温材料为100厚玻璃棉毡保温复合板	m2	129.6			
47	010602001001	钢屋架	1、名称： GWJ-1 2、方管B80X3.00 3、材质： Q235 B	t	2.308			
48	010606002001	钢檩条	1、名称： LT-1 2、方钢檩条B80X40X3.0	t	2.323			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、材质 Q235 B					
49	010606002002	钢檩条	1、名称：LT-2 2、方钢檩条B100X50X3.0 3、材质 Q235 B	t	0.431			
50	010602001002	钢屋架	1. 金属结构制作 喷砂除	t	5.062			
51	011405001001	金属面油漆	1、红丹防锈漆 两遍 2、醇酸漆2遍	m2	582.94			
52	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 金属面 薄型防火涂料 耐火时间1.5h、涂层厚度5mm	m2	582.94			
53	010516002001	预埋铁件	1. 铁件制作、安装	t	0.075			
		分部小计						
		措施项目						
54	011702001002	基础	1. 基础垫层：复合模板	m2	25.96			
55	011702001003	基础	1. 基础梁：组合钢模板 钢支撑	m2	64.75			
56	011702001001	基础	1. 带型基础：组合钢模板 钢支撑	m2	78.77			
57	011702009001	过梁	1. 过梁：组合钢模板 钢支撑	m2	29.26			
58	011702016001	平板	1. 板：组合钢模板 钢支撑	m2	95.81			
59	011702003001	构造柱	1. 柱：组合钢模板 钢支撑	m2	88.25			
60	011702006002	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	26.25			
61	011702008001	圈梁	1. 圈梁：组合钢模板 钢支撑	m2	66.82			
62	011701002001	外脚手架	1. 搭设高度:8.1m	m2	1008.5			
63	011703001001	垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数:8.1m	m2	1008.05			
64	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设高度:8.1m	m2	442.37			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
		大厅						
		地面						
1	011102001001	石材楼地面	1. 中国黑18mm 厚大理石	m2	2. 82			
2	011101006002	平面砂浆找平层	1、30厚C30细石混凝土找平层	m2	442. 58			
3	011102003020	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2 40厚水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖800*800	m2	442. 58			
		分部小计						
		墙面						
		大厅墙面						
4	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料2遍	m2	248. 65			
5	011105005003	木质踢脚线	1. 红色木质踢脚线	m	64. 27			
		分部小计						
		库房						
6	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2 40厚水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 900*900	m2	15. 63			
7	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:混凝土天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料2遍	m2	15. 63			
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰墙面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料2遍	m2	40. 26			
9	011105005004	木质踢脚线	1. 红色木质踢脚线	m	14. 02			
		分部小计						
		休息室						
10	011102003015	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2 40厚水泥砂浆粘	m2	37. 02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 900*900					
11	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 棚顶 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料2遍	m2	39.5			
12	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料2遍	m2	93.43			
13	011105005005	木质踢脚线	1. 红色木质踢脚线	m	34.97			
		分部小计						
		设备间						
14	011102003016	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2 40厚水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 900*900	m2	16.18			
15	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:混凝土天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料2遍	m2	16.18			
16	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰墙面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料2遍	m2	45.05			
17	011105005006	木质踢脚线	1. 红色木质踢脚线	m	15.09			
		分部小计						
		卫生间						
18	010401012001	零星砌砖	1. 名称: 零星砌砖 2. 地台高度: 20cm	m3	1.52			
19	011102003017	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2 40厚水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 900*900	m2	31.58			
20	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、1:3 20厚水泥砂浆找平层 2、防水膜品种:聚合物水泥防水涂料JS1.5mm 3、涂膜厚度、遍数:2	m2	31.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目
 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010903002001	墙面涂膜防水	1、1:3 20厚水泥砂浆找平层 2、防水膜品种:聚合物水泥防水涂料JS1.5mm 3、涂膜厚度、遍数:2	m2	54.99			
22	010903002002	墙面涂膜防水（卫生间外墙）	1、1:3 20厚水泥砂浆找平层 2、防水膜品种:聚合物水泥防水涂料JS1.5mm 3、涂膜厚度、遍数:2	m2	22.86			
23	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:1:2 20厚水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 600*900	m2	96.04			
24	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨 600×600mm 平面 3. 面层材料品种、规格:铝扣板 600×600 4. 嵌缝材料种类:铝合金收边条	m2	31.58			
25	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石板台面	m2	1.72			
26	011505001003	洗漱柜	1. 洗漱柜 2.33m*0.6m	个	1			
27	011505010001	镜面玻璃	1. 浴厕配件 盥洗室台镜不带框 >1.0m2	m2	2.6			
28	011210005001	成品隔断	1. 浴厕隔断 成品	m2	10.62			
		分部小计						
		厨房						
		装饰						
29	011302001010	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨 600×600mm 平面 3. 面层材料品种、规格:铝扣板 600×600 4. 嵌缝材料种类:铝合金收边条	m2	63.04			
30	011102003006	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2 20厚水泥砂浆粘接层	m2	63.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 900*900					
31	011204003002	块料墙面	1. 安装方式:1:2 20厚水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 600*900	m2	109.11			
		分部小计						
		走廊及楼梯间						
32	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 棚顶 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料2遍	m2	57.36			
33	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料2遍	m2	205.61			
34	011102003011	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2 20厚水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 900*900	m2	18			
35	011106002001	块料楼梯面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2 20厚水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 踏步	m2	11.32			
36	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆 不锈钢扶手 $\phi 60$	m	7.74			
		分部小计						
		二楼						
		二层卫生间						
37	011102003012	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2 20厚水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 900*900	m2	9.61			
38	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、1:3 20厚水泥砂浆找平层 2、防水膜品种:聚合物水泥防水涂料JS1.5mm 3、涂膜厚度、遍数:2	m2	9.64			
39	010903002005	墙面涂膜防水	1、1:3 20厚水泥砂浆找	m2	18.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			平层 2、防水膜品种:聚合物水泥防水涂料JS1.5mm 3、涂膜厚度、遍数:2					
40	010903002006	墙面涂膜防水（墙外侧）	1、1:3 20厚水泥砂浆找平层 2、防水膜品种:聚合物水泥防水涂料JS1.5mm 3、涂膜厚度、遍数:2	m2	25.6			
41	011204003003	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 1:2 20厚水泥砂浆粘接层 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 600*300	m2	18.84			
42	011302001011	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨 600×600mm 平面 3. 面层材料品种、规格:铝扣板 600×600 4. 嵌缝材料种类:铝合金收边条	m2	9.61			
43	011505001004	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石板台面	m2	0.86			
44	011505001005	洗漱柜	1. 洗漱柜 1.0*0.6	个	1			
45	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:智能镜0.9*0.7	m2	2.6			
		分部小计						
		二层活动室						
		活动室						
		地面						
46	011102003018	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2 40厚水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 900*900	m2	73.74			
		分部小计						
		墙面						
47	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:	m2	122.62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：装饰工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外地面

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外地面

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外地面

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外地面

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外地面

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：室外地面

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖、通风工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空气能						
1	030402001001	空气能	1. 型号：RB-16HPL 25匹 2. 控制方式：线控 3. 水箱尺寸460×460×1800mm，毛重600kg， 4. 主机尺寸，1150×1210×2300mm 5. 包装尺寸：1200×1300×2400mm净重550kg， 6. 制热量，42000W 7. 加热功率16280W	台	3			
		分部小计						
		空调						
2	030701003002	空调器	1. 名称：多联体空调机室外机 2. 型号：MDV-785(28)W/DSN1 3. 隔振支架：随设备成套采购不另计入 4. 单机试运转：满足设计要求 5. 安装形式：吊顶式	组	2			
3	030701003003	空调器	1. 名称：多联体空调机室内机 2. 型号：MDV-D125T3/BP3N1 3. 隔振支架：随设备成套采购不另计入 4. 单机试运转：满足设计要求 5. 安装形式：吊顶式	组	12			
4	030701003004	空调器	1. 名称：多联体空调机室内机 2. 型号：MDV-D56T3/BP3N1 3. 隔振支架：随设备成套采购不另计入 4. 单机试运转：满足设计要求 5. 安装形式：墙上式	组	2			
		分部小计						
		通风						
5	030701003001	空调器	1. 名称：通风机BLD-90（带止回阀） 2. 型号：BLD-400 风量	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖、通风工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			400m³/h 0.06KW 3.其它:详见图集12N5-2-8~9					
6	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃防火止回阀 2.规格:Φ150mm	个	2			
7	030702006001	玻璃钢通风管道	1.名称:玻璃钢通风管 2.形状:圆形 3.规格:Φ150mm	m2	10.45			
8	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		采暖						
9	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN70 5.压力等级:1.6mpa 6.连接形式:焊接 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	80.3			
10	031001002002	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN50 5.压力等级:1.6mpa 6.连接形式:焊接 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	24.7			
11	031001002003	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN40 5.压力等级:1.6mpa 6.连接形式:焊接 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	35.75			
12	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质:PPR管 4.规格:DN32 S3.2 5.压力等级:1.6mpa 6.连接形式:热熔连接	m	22.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖、通风工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求					
13	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN25 S3.2 5. 压力等级:1.6mpa 6. 连接形式:热熔连接 7. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	19.6			
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:J11T-16T DN40 4. 压力等级:1.6mpa 5. 连接形式:螺纹连接	个	10			
15	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格:D371X-16 DN70 4. 压力等级:1.6mpa 5. 连接形式:法兰	个	2			
16	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:J11T-16T DN32 4. 压力等级:1.6mpa 5. 连接形式:螺纹连接	个	12			
17	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6mpa 5. 连接形式:螺纹连接	个	5			
18	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6mpa 5. 连接形式:螺纹连接	个	10			
19	031005006002	地板辐射采暖	1. 名称:地热盘管 2. 材质:PE-RT 3. 管系:S4 4. 规格:De25*2.3	m	3101			
20	031005006004	地板辐射采暖	1. 保温类别:隔热板 2. 保温材质:聚苯乙烯板 3. 厚度:δ 30	m2	659.17			
21	031005006003	地板辐射采暖	1. 反射层:铝箔	m2	659.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖、通风工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖、通风工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖、通风工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 采暖、通风工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖、通风工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防软管卷盘系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 压力等级:1.6Mpa 5. 连接形式:螺纹连接 6. 钢管镀锌设计要求:国标 7. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	72.03			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6Mpa 5. 连接形式:螺纹连接 6. 钢管镀锌设计要求:国标 7. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	20			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:J11T-16T DN32 4. 压力等级:1.6Mpa 5. 连接形式:螺纹连接	个	1			
4	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格:D371X-16 DN32 4. 压力等级:1.6Mpa 5. 连接形式:螺纹连接	个	5			
5	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6Mpa 5. 连接形式:螺纹连接	个	5			
6	030901010001	消防软管卷盘	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:消防软管卷盘 3. 附件材质、规格:箱体尺寸为800x650x240,箱内配置Φ19消防软管、卷盘、水枪。软管长度为30米,卷盘规格为JPS0.8~1.9,水枪口径为6mm。具	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：消防工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电						
1	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称:弱电箱 2. 规格:300*400*200 3. 安装方式:H=0.5	个	1			
2	030502012001	信息插座	1. 名称:数据插座 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:距地0.5m安装	个	7			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:非屏蔽六类双绞线 2. 规格:UTP CAT6 3. 敷设方式:管内穿线	m	619.4			
4	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配	m	135			
5	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	82			
6	030411001011	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配	m	12.3			
7	040205020001	监控摄像机	1. 类型:监控摄像机 2. 型号:DS-2CD3T46WDV3-L 3. 支架形式:吸顶	台	13			
8	030502012002	信息插座	1. 名称:无线AP面板 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:吸顶安装	个	3			
9	030501012002	交换机	1. 名称:48口千兆交换机	台	1			
		分部小计						
		应急照明						
10	030404017006	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源IPD 2. 规格:TY-D-0.5KVA 3. 尺寸:420*200*900 4. 安装方式:距地1.4m	台	1			
11	030412003001	消防应急标志灯具-单面左向	1. 名称:A型持续型方向标志灯 2. 型号:TY-BLJC- ILROE 3. 规格:1W	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 安装部位:壁装距地500mm					
12	030412003002	消防应急标志灯具-安全出口	1. 名称:A型持续型疏散出口标志灯 2. 型号:TY-BLJC- ILROE 3. 规格:1W 4. 安装部位:疏散门上方200mm壁装	个	7			
13	030412003003	消防应急标志灯具-疏散出口	1. 名称:A型持续型多信息复合双面标志灯 2. 型号:TY-BLJC- ILROE 3. 规格:1W 4. 安装部位:吊装距地3200mm	个	5			
14	030412003004	消防应急照明灯具	1. 名称:A型非持续型集中电源疏散照明灯 2. 型号:TY-ZFJC-E10W 3. 规格:3W 4. 安装部位:吸顶安装	个	27			
15	030412003005	消防应急照明灯具	1. 名称:A型持续型楼层标志灯 2. 型号:TY-BLJC- ILROE 3. 规格:1W 4. 安装部位:壁装距地2400mm	个	2			
16	030411001012	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	77.1			
17	030411004003	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RVS 4. 规格:(2*2.5) 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	201.5			
18	030411004004	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RVS 4. 规格:(2*1.5) 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	201.5			
		分部小计						
		防雷接地						
19	030409005001	避雷网	1. 名称:防雷接地	m	163.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装形式:利用地圈梁钢筋, 详见图纸					
20	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40x4mm 4. 安装部位:户内	m	10			
21	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	1			
		分部小计						
		强电照明						
22	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL-GL 设备自带 2. 型号:半周长1.0m 3. 规格:400*600*200 4. 安装方式:悬挂, 距地1.4m	台	1			
23	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL1-1 2. 型号:半周长1.5m 3. 规格:600*800*200 4. 安装方式:悬挂, 距地1.4m	台	1			
24	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱AL1-2 2. 型号:半周长1.5m 3. 规格:600*800*200 4. 安装方式:悬挂, 距地1.4m	台	1			
25	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱AL-A 2. 型号:半周长2.5m 3. 规格:800*1000*200 4. 安装方式:悬挂, 距地1.4m	台	1			
26	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱AL-CF 2. 型号:半周长1.0m 3. 规格:400*600*200 4. 安装方式:悬挂, 距地1.4m	台	1			
27	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED节能灯 2. 规格:LED光源 1*25W 3. 安装 :吸顶安装	套	22			
28	030412005005	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:三基色 3. 规格:2*30W 4. 安装形式:吊杆安装	套	30			
29	03040403500	插	1. 名称:单相二三孔安全	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	座	1. 型普通插座 2. 材质:塑料 3. 规格:A86-10A 4. 安装方式:暗装					
30	030404035003	插座	1. 名称:单相三孔安全型普通插座 2. 材质:塑料 3. 规格:A86-16A 4. 安装方式:暗装	个	10			
31	030404035004	插座	1. 名称:单相三孔安全型热水器插座 2. 材质:塑料 3. 规格:A86-16A 4. 安装方式:暗装	个	1			
32	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V. 10A 3. 安装方式:暗装, 距地 1.4m	个	5			
33	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V. 10A 3. 安装方式:暗装, 距地 1.4m	个	7			
34	030404034003	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:A86-10A 4. 安装方式:暗装	个	2			
35	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:300*100 3. 安装高度见图纸 4. 其它: 详见图纸	m	62			
36	030411003002	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*100 3. 安装高度见图纸 4. 其它: 详见图纸	m	9.8			
37	080807009001	支架、吊架	1. 名称:桥架支架 2. 规格:按设计要求 3. 其它: 详见图纸	t	0.35			
38	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:De20 4. 配置形式:暗配	m	688.22			
39	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN100 4. 配置形式:暗配	m	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN80 4. 配置形式:暗配	m	15			
41	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配	m	11.5			
42	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	7			
43	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	827.16			
44	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	1237.5			
45	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10 1kv以内 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室内	m	16.9			
46	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*4 1kv以内 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室内	m	18.9			
47	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*35+16 1kv以内 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室内	m	72.82			
48	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*25+16 1kv以内 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室内	m	20.5			
49	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	20.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:De63 S4 5. 压力等级:1.6mpa 6. 连接形式:热熔连接 7. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	7.37			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:De50 S4 5. 压力等级:1.6mpa 6. 连接形式:热熔连接 7. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	2.75			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:De40 S4 5. 压力等级:1.6mpa 6. 连接形式:热熔连接 7. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	3			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:De32 S4 5. 压力等级:1.6mpa 6. 连接形式:热熔连接 7. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	22.65			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:De25 S4 5. 压力等级:1.6mpa 6. 连接形式:热熔连接 7. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	18.51			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 型号:Q11F-16T 4. 规格:DN32 5. 压力等级:1.6mpa	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 连接形式:螺纹连接					
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 型号:Q11F-16T 4. 规格:DN25 5. 压力等级:1.6mpa 6. 连接形式:螺纹连接	个	1			
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:铜 3. 规格:D371X-16 DN65 4. 压力等级:1.6mpa 5. 连接形式:法兰	个	1			
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6mpa 5. 连接形式:螺纹连接	个	1			
		分部小计						
		排水						
10	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:实壁UPVC排水塑料管 4. 规格:De110 5. 连接形式:粘接 6. 灌水试验:满足设计要求	m	49.81			
11	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:UPVC双壁螺旋消音管 4. 规格:De110 5. 连接形式:粘接 6. 灌水试验:满足设计要求	m	6.1			
12	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:实壁UPVC排水塑料管 4. 规格:De75 5. 连接形式:粘接 6. 灌水试验:满足设计要求	m	3			
13	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内	m	8.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质:污水 3. 材质:实壁UPVC排水塑料管 4. 规格:De50 5. 连接形式:粘接 6. 灌水试验:满足设计要求					
		分部小计						
		卫生器具						
14	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:挂墙式 冷水 4. 组装形式:成套安装	组	3			
15	031004006001	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:连体水箱 4. 组装形式:成套安装	组	1			
16	031004006002	大便器	1. 名称:蹲式大便器（感应式） 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:连体水箱 4. 组装形式:成套安装	组	6			
17	031004007001	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:自动感应一体式 4. 组装形式:成套安装	组	3			
18	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷	组	1			
19	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:成套淋浴器	套	1			
20	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 材质:铜制品 3. 型号、规格:DN100	个	2			
21	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 材质:铜制品 3. 型号、规格:DN100	个	1			
22	031004014003	给、排水附(配件)	1. 名称:地面扫除口 2. 材质:铜制品 3. 型号、规格:DN100	个	2			
23	031004014004	给、排水附(配件)	1. 名称:地面扫除口 2. 材质:铜制品 3. 型号、规格:DN100	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传
活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PE双壁波纹管 De315 4. 连接形式:承插（橡胶接口）	m	42.5			
2	040504002001	混凝土井	1. 名称:收口式排水检查井 2. 井径: ϕ 1000 3. 井基 C15:150mm 4. 有标识防盗型球墨铸铁井盖井圈: ϕ 700重型	座	5			
3	010507006001	化粪池、检查井	1. 名称:25m³ 玻璃钢化粪池 2. 其它:详见图集12S8-26 5-25m³	座	1			
4	010507006002	隔油池	1. 名称:D2型 简易隔油池 2. 型号:DFHL/LGCOC-JYGYQ-D2 3. 尺寸:800*500*450 4. 箱体 SUS304:1个 5. 活动盖板 SUS304:1套 6. 卡箍:不锈钢 1个 7. 进水短管 DN50:1根 卡箍连接 8. 出水短管 DN50:1根 卡箍连接 9. 放空短管 DN50:1根 10. 手动蝶阀:1个 11. 集油槽 SUS304:1个 12. 摇柄:1个 13. 其它:详见图集12S1-1 96	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

标段：义勤力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外排水工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外排水工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外排水工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外排水工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外排水工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网土方工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管网土方工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外管网土方工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外管网土方工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外管网土方工程

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金及计日工

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金及计日工

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 暂列金及计日工

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金及计日工

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：暂列金及计日工

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 暂列金及计日工

标段：义勒力特镇“石榴籽”文化宣传活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：