

阿尔山市五岔沟幼儿园
提高保教质量项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教质量项目

第 1 页 共 2 页

一、工程概况：

1. 工程特征：房屋维修、室外硬化等。
2. 建设地点：阿尔山市五岔沟。

二、工程招标范围：

本次招标范围为施工图范围内的房屋修缮加固及室外硬化工程等。
具体内容详见工程量清单。

三、编制依据：

1. 施工图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
4. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
5. 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
6. 《内蒙古自治区建设工程工程量清单计价规范实施细则》；
7. 内蒙古建设主管部门颁发的计价定额《2017年定额》和计价办法及相关计价文件；
8. 与建设工程有关的规范、标准图集和技术资料；
9. 拟定的招标文件；
10. 材料价格按兴安盟建设工程造价管理站发布的阿尔山市2025年第二季度材料指导价格计入，兴安盟建设工程造价管理站信息价格中没有的材料通过市场调查确定。

三、工程量计算规则及内容特殊说明

1. 《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》（内建标〔2021〕148号）；
2. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标〔2019〕113号）；
3. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》（内建标函〔2019〕468号）；
4. 依据《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM3-200-2017）规定，“安全文明施工与环境保护费”、“临时设施费”、“材料检验试验费”、“规费”、“税金”为不可竞争费，投标人应当依据《内蒙古自治区建设工程费用定额》规定及工程量清单中给定的费率计取，不得让利和优惠。
5. 本工程以暂估价形式计入的材料，采购前应由承包人提供相应材料的出厂合格证书、供应单位联系方式及采购数量，经发包人询价、认质、认价后，由承包人采购。

总 说 明

工程名称：阿尔山市五岔沟幼儿园提
高保教质量项目

第 2 页 共 2 页

6. 本工程材料、设备的规格、型号、品牌、产地、厂家需经建设单位认可后再采购，所有材料技术性能必须满足相关技术规范要求及国家标准。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教
质量项目

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|----------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 1# | | | | | | |
| 1 | 011607001001 | 屋面拆除 金属压型板屋面 | 1. 金属压型板屋面 | m2 | 864 | | | |
| 2 | 010901002001 | 型材屋面 | 1. 型材品种、规格:压型钢板波形瓦 | m2 | 864 | | | |
| 3 | 010606002001 | 钢檩条 | 1. 钢材品种、规格:方钢管 | t | 0.914 | | | |
| 4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 | m2 | 1400 | | | |
| 5 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:室外乳胶漆 3. 贴玻纤网格布 | m2 | 1400 | | | |
| 6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 基层类型:抗裂砂浆网格布 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 | m2 | 300 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 2# | | | | | | |
| 7 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:彩绘 2. 部位:外墙 | m2 | 334 | | | |
| 8 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1. 饰面材料种类:块料墙面 | m2 | 120 | | | |
| 9 | 011204003001 | 块料墙面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600陶瓷面砖 | m2 | 120 | | | |
| 10 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1. 铲除部位名称:内墙 | m2 | 454 | | | |
| 11 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1. 基层类型:2mm抗裂砂浆网格布 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 | m2 | 454 | | | |
| 12 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1. 拆除的基层类型:80mm混凝土垫层 2. 饰面材料种类:300*300地砖 | m2 | 48 | | | |
| 13 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300陶瓷地砖 | m2 | 48 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教质量项目

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.88 | | | |
| 15 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1. 卷材品种、规格、厚度:SBC120卷材防水 2. 防水层数:2遍 3. 反边高度:0.6m | m2 | 64.8 | | | |
| 16 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆20mm | m2 | 48 | | | |
| 17 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1. 饰面材料种类:块料墙面 | m2 | 84 | | | |
| 18 | 011204003002 | 块料墙面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600陶瓷面砖 | m2 | 84 | | | |
| 19 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1. 门窗洞口尺寸:1021 | m2 | 16.8 | | | |
| 20 | 010801002001 | 木质门带套 | 1. 门代号及洞口尺寸:1021 | 樘 | 8 | | | |
| 21 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1. 门窗洞口尺寸:2418 | m2 | 77.76 | | | |
| 22 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:2418 2. 框、扇材质:70系列三玻断桥铝 | m2 | 77.76 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 3# | | | | | | |
| 23 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:石膏板 | m2 | 96 | | | |
| 24 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1. 基层类型:2mm抗裂砂浆网格布 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 | m2 | 96 | | | |
| 25 | 020202003001 | 维修暖气护栏 | 维修更换 | m2 | 103 | | | |
| 26 | 011207001002 | 暖气软包 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:丝绒软包 | m2 | 138 | | | |
| 27 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1. 铲除部位名称:内墙 | m2 | 900 | | | |
| 28 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1. 基层类型:2mm抗裂砂浆网格布 2. 喷刷涂料部位:内墙 | m2 | 900 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教
质量项目

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 3. 涂料品种、喷刷遍数： 乳胶漆 | | | | | |
| 29 | 01B001 | 更换玻璃 | 1. 钢化玻璃 | m2 | 36 | | | |
| 30 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1. 找平层拆除 2. 防水卷材拆除 | m2 | 900 | | | |
| 31 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1. 卷材品种、规格、厚度： SBS卷材防水 2. 防水层数：两遍 | m2 | 900 | | | |
| 32 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：150mm聚苯板 | m2 | 900 | | | |
| 33 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆20mm | m2 | 900 | | | |
| 34 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1. 面层厚度、混凝土强度等级：30mmC20混凝土 | m2 | 900 | | | |
| 35 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1. 拆除的基层类型：80mm 混凝土垫层 2. 饰面材料种类：300*300 地砖 | m2 | 80 | | | |
| 36 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色：300*300陶瓷地砖 | m2 | 80 | | | |
| 37 | 010501001002 | 垫层 | 1. 混凝土种类：现浇砼 2. 混凝土强度等级：C15 | m3 | 4.8 | | | |
| 38 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | 1. 卷材品种、规格、厚度： SBC120卷材防水 2. 防水层数：2遍 3. 反边高度：0.6m | m2 | 106.8 | | | |
| 39 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆20mm | m2 | 80 | | | |
| 40 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1. 饰面材料种类：块料墙面 | m2 | 126.8 | | | |
| 41 | 011204003003 | 块料墙面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色：300*600陶瓷面砖 | m2 | 126.8 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 4# | | | | | | |
| 42 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1. 拆除的基层类型：80mm 混凝土垫层 2. 饰面材料种类：300*300 地砖 | m2 | 140 | | | |
| 43 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色：300*300陶瓷地砖 | m2 | 140 | | | |
| 44 | 010501001003 | 垫层 | 1. 混凝土种类：现浇砼 2. 混凝土强度等级：C15 | m3 | 8.4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教质量项目 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2.2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.7 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5 | | | | |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费 | | | | | | |
| 9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教质量项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教质量项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教质量项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教质量项目

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教质量项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教质量项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|--------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教质量项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教
质量项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|------------------------------|----------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 1# | | | | | | |
| 1 | 010404001001 | 垫层 | 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 | m3 | 50 | | | |
| 2 | 040202001001 | 路床(槽) 整形 | 1. 部位:室外地面 | m2 | 250 | | | |
| 3 | 040202009001 | 砂砾石 | 1. 石料规格:砂砾石 2. 厚度:10cm | m2 | 250 | | | |
| 4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm | m2 | 250 | | | |
| 5 | 040203009001 | 塑胶地面 | 1. 材料品种:塑胶地面 2. 厚度:13mm | m2 | 250 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 2# | | | | | | |
| 6 | 040202001002 | 路床(槽) 整形 | 1. 部位:室外地面 | m2 | 250 | | | |
| 7 | 040202009002 | 砂砾石 | 1. 石料规格:砂砾石 2. 厚度:10cm | m2 | 250 | | | |
| 8 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm | m2 | 250 | | | |
| 9 | 040203009002 | 塑胶地面 | 1. 材料品种:塑胶地面 2. 厚度:13mm | m2 | 250 | | | |
| 10 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1. 材质:面包砖 2. 厚度:6cm | m2 | 522.6 | | | |
| 11 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1. 部位:室外地面 | m2 | 522.6 | | | |
| 12 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1. 块料品种、规格:面包 砖 | m2 | 522.6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 3# | | | | | | |
| 13 | 040202001003 | 路床(槽) 整形 | 1. 部位:室外地面 | m2 | 250 | | | |
| 14 | 040202009003 | 砂砾石 | 1. 石料规格:砂砾石 2. 厚度:10cm | m2 | 250 | | | |
| 15 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm | m2 | 250 | | | |
| 16 | 040203009003 | 塑胶地面 | 1. 材料品种:塑胶地面 2. 厚度:13mm | m2 | 250 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 4# | | | | | | |
| 17 | 040204001002 | 人行道整形碾压 | 1. 部位:室外地面 | m2 | 898 | | | |
| 18 | 040202009004 | 砂砾石 | 1. 石料规格:砂砾石 2. 厚度:10cm | m2 | 898 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教质量项目

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 19 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1. 块料品种、规格:面包砖 | m2 | 898 | | | |
| 20 | 010404001002 | 垫层 | 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 | m3 | 40 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 5# | | | | | | |
| 21 | 040202001004 | 路床(槽)整形 | 1. 部位:室外地面 | m2 | 250 | | | |
| 22 | 040202009005 | 砂砾石 | 1. 石料规格:砂砾石 2. 厚度:10cm | m2 | 250 | | | |
| 23 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm | m2 | 250 | | | |
| 24 | 040203009004 | 塑胶地面 | 1. 材料品种:塑胶地面 2. 厚度:13mm | m2 | 250 | | | |
| 25 | 040202001005 | 路床(槽)整形 | 1. 部位:室外地面 | m2 | 420 | | | |
| 26 | 040202009006 | 砂砾石 | 1. 石料规格:砂砾石 2. 厚度:10cm | m2 | 420 | | | |
| 27 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm | m2 | 420 | | | |
| 28 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1. 材质:PP 2. 面层材料品种、规格、颜色:40mm高人造草坪（单丝直草）、颜色甲方待定 3. 草丝纤度:不低于11000 DTEX 4. 密度:不少于13800针/m ² 5. 纤度直径:不小于130 μm 6. :含安装 7. :含20kg/m ² 石英砂 8. :含10kg/m ² 橡胶颗粒 9. 部位:足球场、半圆区 10. 质量标准:内蒙古自治区地方标准DB15/T1209-2017 | m2 | 420 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教质量项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 041109001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 041109001001 | 文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 041109001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.28 | | | | |
| 2 | 041109004001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 4 | 04B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 5 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 6 | 04B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5 | | | | |
| 7 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 041109002002 | 白天在地下室施工增加费 | | | | | | |
| 9 | 041109004002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程

标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教质量项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教质量项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程

标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教质量项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：市政工程

标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教质量项目

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：市政工程

标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教质量项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程

标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教质量项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：市政工程

标段：阿尔山市五岔沟幼儿园提高保教质量项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。