

科尔沁镇设施农业产业园项目二期 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

科尔沁镇设施农业产业
园项目二期

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：科尔沁镇设施农业产业园项目二期

第 1 页 共 2 页

<div>一、工程概况</div> <div>1. 该项目位于科尔沁右翼前旗。</div> <div>二、招标范围</div> <div>1. 20栋日光温室进行升级改造，改造内容包括:更换棚膜、棚被，更换卷被机，以及大棚后坡的维修。详见工程量清单。</div> <div>三、清单编制依据</div> <div>1. 施工图纸；</div> <div>2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；</div> <div>3. 拟定的招标文件；</div> <div>4. 相关的规范、标准图集和技术资料。</div> <div>四、其他需要说明的问题</div> <div>1. 投标人必须按招标工程量清单填报价格，项目编码，项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。</div> <div>2. 工程量报价清单中每一清单子目均需填写综合单价及合价，对没有填写单价及合价的项目，视为该项费用已含在综合单价及合价内。</div> <div>3. 清单中列出的专业工程暂估金额、暂列金额、材料暂估价格投标人报价时必须与招标工程量清单列出的金额一致。</div> <div>4. 工程量清单中标注做法与图纸不符时依照工程量清单报价。</div> <div>5. 措施项目清单中安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。</div> <div>6. 本工程混凝土的材料价格未含有泵送费，建筑工人实名制费、建筑工程能效测评费及材料检验试验费均未列入。</div>
--

表-01

总 说 明

工程名称：科尔沁镇设施农业产业园项目二期

第 2 页 共 2 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁镇设施农业产业园项目二期

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	03B001	棉被及棚膜拆除	原温室大棚塑料膜及棉被拆除	m2	13500			
2	01B001	塑料膜	po大棚膜12丝高清无滴防雾	m2	13500			
3	01B002	棉被	棉被每平米含量： 100克防雨pe布 3毫米珍珠棉 500克拉力花毡 300克太空棉 500克拉力花毡 500克拉力花毡 300正品黑毡	m2	11700			
4	01B007	棉被	保温棉被	m2	2700			
5	01B005	防虫网	1. 40目防虫网	m2	900			
6	01B006	防鸟网	1. 防鸟网	m2	1350			
7	01B003	电机	卷被机及3kw电机	套	18			
8	01B004	卷膜机	1. 卷膜机含开关	台	54			
9	030109011001	水泵	1. 名称:水泵 2. 规格：1500w 3. 电压220v 4. 扬程：80m 5. 直径：9cm 6. 电线、空开、水管等配套工程	台	9			
10	050103001001	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:滴管 2. 管件品种、规格:DN15 3. 每4m一个喷头	m	3600			
11	01B009	遮阳网	1. 遮阳网	m2	9900			
12	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	2700			
13	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm	m	900			
14	030411001002	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌 3. 规格:DN20mm	m	900			
15	030411001003	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌 3. 规格:DN50mm	m	900			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁镇设施农业产业园项目二期

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404034001	漏电保护	漏电保护器 单相	个	18			
17	030404035001	插座	五孔插座	个	72			
18	010901002001	彩钢夹芯板	1. 型材品种、规格:彩钢夹芯保温板50mm 2. 施工部位：详见图纸设计	m2	1440			
19	011001006001	珍珠岩	1. 保温隔热部位:屋顶填充 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:水泥珍珠岩保温	m3	432			
20	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热层品种、规格：80mm厚聚苯乙烯板，20kg/m3，B1级阻燃 4. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	m2	398.5			
21	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:堵墙洞 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	9			
22	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 3. 施工部位：后坡夹角砌墙	m3	12			
23	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	36			
24	011701002001	外脚手架	移动脚手架	m2	3600			
25	01B008	原大棚内垃圾清理及填埋	1. 原大棚内垃圾清理及填埋	栋	18			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁镇设施农业产业园项目二期

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费					
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费					
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科尔沁镇设施农业产业园项目二期

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计日工表

工程名称：科尔沁镇设施农业产业园项目二期

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：科尔沁镇设施农业产业园项目二期

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]