

科尔沁右翼前旗满族屯乡人民政府满族屯满族乡边境地区河道治理项目

(二次)中标（成交）明细

泰宇建筑工程技术咨询有限公司受科尔沁右翼前旗满族屯乡人民政府委托，采用竞争性磋商进行采购满族屯满族乡边境地区河道治理项目(二次)（项目编号：152221-XAMTY-CS-20250003-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：兴安盟尚实亿建设工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：1,729,149.45 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	B99000000其他建筑工程	满族屯满族乡边境地区河道治理项目	（1）满都拉图嘎查锁坝134米，地上梯形断面，顶宽2米，边坡1：1.5，高度1.5米，地下矩形断面，高度0.5米，宽度6.5米，铅丝石笼下设10cm的砂垫层，垫层下铺设400g/m2的土工织布一层。（2）白音乌拉嘎查河道清淤2065米,底宽50米，边坡比为1：1，高度1-1.5米。（3）白音乌拉嘎查左岸铅丝石笼护坡198米,采用铅丝石笼护砌，护底宽度2米，护岸高度2米，护顶宽度0.5米，边坡比为1：1.5，护岸、护顶及护底厚度0.4米，铅丝石笼护坡及护底下设10cm的砂垫层，垫层下铺设400g/m2的土工织布一层。（4）白音乌拉嘎查右岸铅丝石笼护坡160米,采用铅丝石笼护砌，护底宽度2米，护岸高度2米，护顶宽度0.5米，边坡比为1：1.5，护岸、护顶及护底厚度0.4米，铅丝石笼护坡及护底下设10cm的砂垫层，垫层下铺设400g/m2的土工织布一层。	2025年5月10日-2025年9月30日	苏友拉	152201198109294515	1,729,149.45	1.00	项	1,729,149.45