

科右前旗公安局派出所指挥室建设及改造、门禁设施、“五小”工程

装修

项目清单

单位：元

| 序号 | 项目施工地址 | 施工区域范围 | 项目名称 | 项目施工明细及参数 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
|----|--------|--------|--|---|------|-------|----|----|
| 1 | 察尔森派出所 | 正门 | 门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设） | 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。 | 套 | 1 | | |
| | | 会议室 | 窗口防寒保温制作 | 1. 白色铝塑板底面 2. 保温板夹层填充 3. 密封胶填缝处理 4. 轻钢龙骨石膏板饰面 | m² | 2.6 | | |
| | | 厨房 | 更换厨房pvc扣板更换 | 木龙骨pvc扣板厨房棚面安装 | m² | 12.45 | | |
| | | 厨房 | 更换LED平板灯 | 300x300LED平板灯（灯架框一套） | 套 | 2 | | |
| | | 卫生间 | 更换卫生间pvc扣板更换 | 木龙骨pvc扣板卫生间棚面安装 | m² | 6.48 | | |
| | | 卫生间 | 更换LED平板灯 | 300x300LED平板灯（灯架框一套） | 套 | 1 | | |
| | | 会议室 | 窗帘更换 | 更换为防水涤纶丝窗帘 | m² | 6.16 | | |
| | | 视频会议室 | 塌陷地面修复 | 方管焊接支撑找平、静电地板恢复平整 | m² | 24.95 | | |
| | | 综合 | 原始大白乳胶漆铲除 | 原始发霉掉皮大白乳胶漆铲除 | m² | 560 | | |
| | | 综合 | 局部大白乳胶漆修复 | 1、使用界面剂对墙体涂刷封底一遍，石膏满刮、腻子粉两遍、打砂纸找平。 2、二遍面漆，或一遍底两遍面滚涂。 3、只限在一套居室内刷漆不超过两种颜色。 4、若遇砂灰墙，墙内保温质量差的隔墙，须满贴玻璃纤维布2层，或满贴石膏板。 5、铲除砂灰墙、原建筑大白、纯毛坯房全墙石膏找平、原墙面水泥找平。 | m² | 1025 | | |
| | | 施工区域 | 保洁 | 保洁开荒 | 项 | 1 | | |
| | | 施工区域 | 地面防护 | 地面防护地垫铺设 | m² | 50 | | |

| | | | | | | | |
|---|--------|-------|--|---|----|--------|--|
| 2 | 德伯斯派出所 | 正门 | 门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设） | 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。 | 套 | 1 | |
| | | 屋面 | sbs屋面防水水泥砂浆基层 | 水泥砂浆基层抹平 | m² | 420.7 | |
| | | 屋面 | sbs屋面防水 | sbs4mm防水屋面制作（三层、二层、食堂屋面防水） | m² | 634.42 | |
| | | 视频会议室 | 49寸液晶拼接屏 | 分辨率：1920X1080；专业视频解决方案，屏幕高宽比16：9；超窄边3.5mm；亮度500cd/m2，响应时间：6ms；对比度4000：1；色彩：16.7M；长×高：1213×684mm。全制式标准VIDEO视频信号、独立的VGA、DVI及RGBHV等信号输入,实现单屏、相连屏或整屏任意显示。 | 台 | 2 | |
| | | 视频会议室 | 矩阵 | 工控专用，可支持4个信号源输入，8路信号输出。 | 台 | 1 | |
| | | 视频会议室 | 耗材及工业线材 | 满足分屏器到大屏之间的连接；网线，串口线，电源线等配件为大屏必须配件。 | 套 | 6 | |
| | | 视频会议室 | 落地机柜 | 定制：机柜规格尺寸高2米×宽0.6米×厚度0.6米，1个托板，1条6口pdu | 单元 | 6 | |
| | | 视频会议室 | 大屏专业控制软件 | 正版授权，终身免费使用 | 套 | 1 | |
| | | 视频会议室 | 安装费 | 安装费及调试费 | 项 | 1 | |
| | | 室外 | 大理石更换 | 大理石阳雕刻字安装 | m² | 4.15 | |
| | | 综合 | 局部大白乳胶漆修复 | 1、使用界面剂对墙体涂刷封底一遍，石膏满刮、腻子粉两遍、打砂纸找平。 2、二遍面漆，或一遍底两遍面滚涂。 3、只限在一套居室内刷漆不超过两种颜色。 4、若遇砂灰墙，墙内保温质量差的隔墙，须满贴玻璃纤维布2层，或满贴石膏板。 5、铲除砂灰墙、原建筑大白、纯毛坯房全墙石膏找平、原墙面水泥找平。 | m² | 775 | |

| | | | | | | | |
|---|--------|----|--|---|----|------|--|
| 3 | 桃合木派出所 | 正门 | 门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设） | 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。 | 套 | 1 | |
| | | 室外 | 化粪池 | 小型化粪池 | 套 | 1 | |
| 4 | 大石寨派出所 | 正门 | 门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设） | 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。 | 套 | 1 | |
| | | 食堂 | 餐桌 | 直径1.6m、带转盘 | 套 | 1 | |
| | | 食堂 | 餐椅 | 2400mmx600mmx600mm | 把 | 8 | |
| | | 外墙 | 警蓝色外墙漆修补 | 大理石过门石安装 | m² | 42.8 | |
| | | 外墙 | 脚手架 | 脚手架租赁 | 项 | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--|---|----|-------|--|
| | | 综合 | 局部大白乳胶漆修复 | 1、使用界面剂对墙体涂刷封底一遍，石膏满刮、腻子粉两遍、打砂纸找平。 2、二遍面漆，或一遍底两遍面滚涂。 3、只限在一套居室内刷漆不超过两种颜色。 4、若遇砂灰墙，墙内保温质量差的隔墙，须满贴玻璃纤维布2层，或满贴石膏板。 5、铲除砂灰墙、原建筑大白、纯毛坯房全墙石膏找平、原墙面水泥找平。 含垃圾外运 | m² | 1450 | |
| | | 正门 | 门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设） | 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。 | 套 | 1 | |
| | | 健身房浴室 | 原始墙地砖拆除 | 原始墙地砖拆除、铲除到原始墙面、含垃圾外运、含拆除现有卫生间洁具 | m² | 30.48 | |
| | | 健身房浴室 | 卫生间上下水点位改造 | 改动现场pvc下水管及ppr上水管线位置 | 项 | 1 | |
| | | 健身房浴室 | 卫生间防水 | 丙纶防水布防水处理 | m² | 18.22 | |
| | | 健身房浴室 | 墙砖粘贴 | 300x600卫生间墙砖粘贴 | m² | 33.48 | |
| | | 健身房浴室 | 地砖粘贴 | 300x300卫生间地砖粘贴 | m² | 12.15 | |
| | | 健身房浴室 | 铝扣板吊顶 | 300x300铝扣板安装 | m² | 12.15 | |
| | | 健身房浴室 | 铝扣板LED平板灯 | 300x300LED平板灯 | 套 | 4 | |
| | | 健身房浴室 | 卫生间隔断 | 卫生间隔断安装 | 套 | 4 | |
| | | 健身房浴室 | 蹲便器 | 马桶安装 | 套 | 4 | |
| | | 健身房浴室 | 热水器安装 | 热水器：容量80L，一级能效，功率3200w | 套 | 1 | |
| | | 健身房浴室 | 花洒 | 花洒安装 | 套 | 2 | |
| | | 健身房浴室 | 洗手台 | 成品套装洗手台包含龙头下水线 | 套 | 1 | |
| | | 健身房浴室 | 拖布池 | 成品拖布池安装 | 套 | 1 | |
| | | 健身房浴室 | 水龙头 | 洗衣机龙头及拖布池水龙头安装 | 套 | 4 | |
| | | 健身房浴室 | 角阀 | 角阀安装 | 套 | 6 | |
| | | 健身房浴室 | 地漏 | 防锈地漏安装 | 套 | 2 | |
| | | 健身房浴室 | 套装门 | 0.95米×2.1米成品套装门安装、包含门锁、合页及五金。 | 套 | 1 | |
| | | 健身房 | 原始地面砖拆除 | 原始墙地砖拆除、含垃圾外运 | m² | 19.64 | |
| | | 健身房 | 地砖粘贴 | 800x800地砖粘贴 | m² | 19.64 | |
| | | 健身房 | pvc墙板 | pvc墙板墙面装饰 | m² | 45.22 | |
| | | 健身房 | pvc扣板棚面 | pvc棚面吊顶安装 | m² | 19.64 | |
| | | 健身房 | LED吸顶灯 | 直径400圆形24w吸顶灯 | 套 | 1 | |
| | | 健身房 | 防盗门 | 1米×2.1米防盗门套装门安装、包含门锁、合页及五金 | m² | 2 | |

| | | | | | | | |
|---|--------|-------|----------------|---|----|--------|--|
| 5 | 归流河派出所 | 综合 | LED吸顶灯 | 直径400圆形24w吸顶灯 | 套 | 17 | |
| | | 综合 | LED吸顶灯 | 900x700吸顶灯 | 套 | 2 | |
| | | 综合 | 雷达感应灯 | 直径330雷达感应灯 | 套 | 1 | |
| | | 外墙 | 警蓝色外墙漆修补 | 警蓝色外墙漆修补 | m² | 55.7 | |
| | | 综合 | 整体大白乳胶漆修复 | 1、使用界面剂对墙体涂刷封底一遍，石膏满刮、腻子粉两遍、打砂纸找平。 2、二遍面漆，或一遍底两遍面滚涂。 3、只限在一套居室内刷漆不超过两种颜色。 4、若遇砂灰墙，墙内保温质量差的隔墙，须满贴玻璃纤维布2层，或满贴石膏板。 5、铲除砂灰墙、原建筑大白、纯毛坯房全墙石膏找平、原墙面水泥找平。 | m² | 1115 | |
| | | 视频会议室 | 55寸液晶拼接屏 | 液晶面板，分辨率：1920X1080；专业视频解决方案，屏幕高宽比16：9；超窄边3.5mm；亮度500cd/m2，响应时间：6ms；对比度4000：1；色彩：16.7M；长×高：1213×684mm。全制式标准VIDEO视频信号、独立的VGA、DVI及RGBHV等信号输入，实现单屏、相连屏或整屏任意显示。 | 台 | 6 | |
| | | 视频会议室 | 矩阵 | 工控专用，可支持4个信号源输入，8路信号输出。 | 台 | 1 | |
| | | 视频会议室 | 耗材及工业线材 | 满足分屏器到大屏之间的连接；网线，串口线，电源线等配件为大屏必须配件。 | 套 | 6 | |
| | | 视频会议室 | 落地机柜 | 定制：机柜规格尺寸高2米×宽0.6米×厚度0.6米，1个托板，1条6口pdu | 单元 | 6 | |
| | | 视频会议室 | 大屏专业控制软件 | 正版授权，终身免费使用 | 套 | 1 | |
| | | 视频会议室 | 安装费 | 安装费及调试费 | 项 | 1 | |
| | | 室外车库 | 外墙保温及质感漆 | 10cm外墙保温及质感漆 | m² | 141.68 | |
| | | 室外车库 | 新做断桥铝窗及门联窗 | 2.4米宽×高度3.15新做断桥铝窗及门联窗 | m² | 7.55 | |
| | | 室外车库 | 屋面10公分厚保温彩钢瓦 | 屋面10公分厚保温彩钢瓦 | m² | 116.35 | |
| | | 室外车库 | 室内石膏板保温吊顶安装 | 室内石膏板保温吊顶安装 | m² | 90.1 | |
| | | 室外车库 | 地砖粘贴 | 800x800地砖粘贴 | m² | 59.38 | |
| | | 室外车库 | 厨房墙砖粘贴 | 300x600厨房墙砖粘贴 | m² | 73.98 | |
| | | 室外车库 | 厨房橱柜制作 | 下柜尺寸厚度600×高度800 上柜尺寸厚度400×高度800，厨房橱柜制作 | m | 10.96 | |
| | | 室外车库 | 瓷砖踢脚线 | 120mm瓷砖踢脚线人工费 | m | 23.12 | |
| | | 一层办案区 | 原始墙体拆除 | 含垃圾外运 | m² | 22 | |
| | | 一层办案区 | 24墙体空心砖砌筑及双面抹灰 | 24墙体空心砖砌筑及双面抹灰 | m² | 68.68 | |
| | | 一层办案区 | 墙面软包安装 | 墙面软包安装 | m² | 247.59 | |
| | | 一层办案区 | 整体套装门更换 | 尺寸宽度0.9米×高度2.1米 整体套装门更换 | 套 | 14 | |
| | | 一层办案区 | 侯问室玻璃隔断 | 尺寸宽度2.77米×高度4米 侯问室隔断 | m² | 11.08 | |
| | | 一层办案区 | 矿棉板吊顶 | 规格：600×600矿棉板吊顶 | m² | 70.97 | |
| | | 一层办案区 | 地面砖局部修复 | 规格800×800地面砖局部修复 | m² | 58.6 | |
| | | 一层办案区 | 瓷砖地脚线 | 120mm瓷砖踢脚线人工费 | m | 82.53 | |
| | | 一层办案区 | 600x600矿棉板灯 | 600x600矿棉板灯 | 个 | 9 | |

| | | | | | | | |
|---|---------|------|--|---|----|-------|--|
| 6 | 阿力得尔派出所 | 正门 | 门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设） | 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。 | 套 | 1 | |
| | | 食堂 | 原始厨房pvc棚面扣板拆除 | 原始厨房pvc棚面扣板拆除 | m² | 11.01 | |
| | | 厨房 | 新作厨房pvc扣板更换 | 木龙骨pvc扣板厨房棚面安装 | m² | 11.01 | |
| | | 厨房 | 更换LED平板灯 | 300x600LED平板灯（灯架框二套） | 套 | 2 | |
| | | 厨房 | 上柜墙面石英石 | 耐火大理石安装 | m² | 2.72 | |
| | | 屋面瓦片 | 室外屋面瓦片更换 | 局部屋面瓦片修复更换 | m² | 5 | |
| | | 户籍室 | 矿棉板更换 | 600x600矿棉板更换 | 块 | 4 | |
| | | 户籍室 | 闭门器 | 户籍室闭门器安装 | 套 | 1 | |
| | | 卫生间 | 水龙头 | 混水龙头更换安装 | 套 | 2 | |
| | | 外墙 | 警蓝色外墙漆修补 | 大理石过门石安装 | m² | 155 | |
| | | 综合 | 石膏板局部修复 | 石膏板局部破损修复 | m² | 5 | |
| | | 综合 | 局部大白乳胶漆发霉修复 | 1、使用界面剂对墙体涂刷封底一遍，石膏满刮、腻子粉两遍、打砂纸找平。 2、二遍面漆，或一遍底两遍面滚涂。 3、只限在一套居室内刷漆不超过两种颜色。 4、若遇砂灰墙，墙内保温质量差的隔墙，须满贴玻璃纤维布2层，或满贴石膏板。 5、铲除砂灰墙、原建筑大白、纯毛坯房全墙石膏找平、原墙面水泥找平。 | m² | 260 | |

2145000.00

| | | | | | | | |
|---|---------|-------|--|--|----|-------|--|
| 7 | 额尔格图派出所 | 正门 | 门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设） | 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联网APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。 | 套 | 1 | |
| | | 视频会议室 | 55寸液晶拼接屏 | 液晶面板，分辨率：1920X1080；专业视频解决方案，屏幕高宽比16：9；超窄边3.5mm;亮度500cd/m2，响应时间：6ms；对比度4000：1；色彩：16.7M；长×高：1213×684mm。全制式标准VIDEO视频信号、独立的VGA、DVI及RGBHV等信号输入,实现单屏、相连屏或整屏任意显示。 | 台 | 4 | |
| | | 视频会议室 | 矩阵 | 工控专用，可支持4个信号源输入，8路信号输出。 | 台 | 1 | |
| | | 视频会议室 | 耗材及工业线材 | 满足分屏器到大屏之间的连接；网线，串口线，电源线等配件为大屏必须配件。 | 套 | 6 | |
| | | 视频会议室 | 落地机柜 | 定制：机柜规格尺寸高2米×宽0.6米×厚度0.6米，1个托板，1条6口pdu | 单元 | 6 | |
| | | 视频会议室 | 大屏专业控制软件 | 正版授权，终身免费使用 | 套 | 1 | |
| | | 视频会议室 | 安装费 | 安装费及调试费 | 项 | 1 | |
| | | 视频会议室 | 全彩显示屏两侧铝塑板 | 白色铝塑板更换 | m² | 2.88 | |
| | | 视频会议室 | 新制作亚克力芙蓉板字 | 设计、安装、16mm芙蓉板亚克力荣誉墙 | m² | 15.9 | |
| | | 视频会议室 | 书柜组合柜制作 | 尺寸宽度2.59米×高度3米 投影面积计算组合书柜（包含安装及五金件） | m² | 7.77 | |
| | | 二层卫生间 | 原始墙地砖拆除 | 原始墙地砖拆除、铲除到原始墙面、含垃圾外运、含拆除现有卫生间洁具 | m² | 15.73 | |
| | | 二层卫生间 | 卫生间上下水点位改造 | 改动现场pvc下水管及ppr上水管线位置 | 项 | 1 | |
| | | 二层卫生间 | 卫生间防水 | 丙纶防水布防水处理 | m² | 6.04 | |
| | | 二层卫生间 | 墙砖粘贴 | 300x600卫生间墙砖粘贴 | m² | 15.73 | |
| | | 二层卫生间 | 地砖粘贴 | 300x300卫生间地砖粘贴 | m² | 3.33 | |
| | | 二层卫生间 | 铝扣板吊顶 | 300x300铝扣板安装 | m² | 3.33 | |
| | | 二层卫生间 | 铝扣板LED平板灯 | 300x300LED平板灯 | 套 | 1 | |
| | | 二层卫生间 | 卫生间拉门 | 尺寸宽度2.67×高度2.4米 钢化玻璃卫生间隔断 | m² | 6.4 | |
| | | 二层卫生间 | 马桶 | 马桶安装 | 套 | 1 | |
| | | 二层卫生间 | 热水器安装 | 热水器：容量80L，一级能效，功率3200w | 套 | 1 | |

| | | | | | | | |
|---|--------|---------|--|--|----|--------|--|
| | | 二层卫生间 | 花洒 | 花洒安装 | 套 | 1 | |
| | | 二层卫生间 | 洗手台 | 成品套装洗手台包含龙头下水线 | 套 | 1 | |
| | | 二层卫生间 | 拖布池 | 成品拖布池安装 | 套 | 1 | |
| | | 二层卫生间 | 水龙头 | 洗衣机龙头及拖布池水龙头安装 | 套 | 2 | |
| | | 二层卫生间 | 角阀 | 角阀安装 | 套 | 5 | |
| | | 二层卫生间 | 地漏 | 防锈地漏安装 | 套 | 2 | |
| | | 综合 | 外墙漆全面修复 | 石膏板局部破损修复 | m² | 309.25 | |
| | | 综合 | 脚手架 | 脚手架租赁 | 项 | 1 | |
| | | 综合 | 局部大白乳胶漆修复 | 1、使用界面剂对墙体涂刷封底一遍，石膏满刮、腻子粉两遍、打砂纸找平。 2、二遍面漆，或一遍底两遍面滚涂。 3、只限在一套居室内刷漆不超过两种颜色。 4、若遇砂灰墙，墙内保温质量差的隔墙，须满贴玻璃纤维布2层，或满贴石膏板。 5、铲除砂灰墙、原建筑大白、纯毛坯房全墙石膏找平、原墙面水泥找平。 | m² | 950 | |
| | | | | | | | |
| 8 | 大坝沟派出所 | 正门 | 门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设） | 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联网APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。 | 套 | 1 | |
| | | 食堂 | 墙面pvc墙面板 | pvc墙面板墙面装饰 | m² | 153.14 | |
| | | 一层视频会议室 | 49寸液晶拼接屏拆除 | 设备移至三层 | 台 | 6 | |
| | | 一层视频会议室 | LED屏幕拆除 | 设备移至三层 | 项 | 1 | |
| | | 一层视频会议室 | 静电地板拆除 | 设备移至三层 | 项 | 1 | |
| | | 一层视频会议室 | 操作台拆除 | 设备移至三层 | 台 | 1 | |
| | | 一层视频会议室 | 49寸液晶拼接屏安装 | 设备移至三层 | 台 | 6 | |
| | | 一层视频会议室 | LED屏幕安装 | 设备移至三层 | 项 | 1 | |
| | | 一层视频会议室 | 静电地板安装 | 设备移至三层 | 项 | 1 | |
| | | 一层视频会议室 | 操作台安装 | 设备移至三层 | 台 | 1 | |
| | | 一层视频会议室 | 设备调试 | 设备移至三层 | 项 | 1 | |
| | | 屋面 | sbs屋面防水 | sbs4mm防水屋面制作（三层、二层、食堂屋面防水） | m² | 170 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----------|--|---|----|--------|--|
| | | 综合 | 局部大白乳胶漆修复 | 1、使用界面剂对墙体涂刷封底一遍，石膏满刮、腻子粉两遍、打砂纸找平。 2、二遍面漆，或一遍底两遍面滚涂。 3、只限在一套居室内刷漆不超过两种颜色。 4、若遇砂灰墙，墙内保温质量差的隔墙，须满贴玻璃纤维布2层，或满贴石膏板。 5、铲除砂灰墙、原建筑大白、纯毛坯房全墙石膏找平、原墙面水泥找平。 | m² | 2128 | |
| 9 | 俄体派出所 | 正门 | 门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设） | 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5`2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。 | 套 | 1 | |
| | | 大厅 | 800x800地砖粘贴人工费 | 800x800地砖粘贴人工费 | m² | 182.06 | |
| | | 大厅、厨房及卫生间 | 400x800墙砖粘贴人工费 | 400x800墙砖粘贴人工费 | m² | 63.62 | |
| | | 大厅 | 瓷砖踢脚线人工费 | 120mm瓷砖踢脚线人工费 | m | 123.48 | |
| | | 大厅 | 局部大白乳胶漆修复 | 1、使用界面剂对墙体涂刷封底一遍，石膏满刮、腻子粉两遍、打砂纸找平。 2、二遍面漆，或一遍底两遍面滚涂。 3、只限在一套居室内刷漆不超过两种颜色。 4、若遇砂灰墙，墙内保温质量差的隔墙，须满贴玻璃纤维布2层，或满贴石膏板。 5、铲除砂灰墙、原建筑大白、纯毛坯房全墙石膏找平、原墙面水泥找平。 | m² | 776 | |
| | | 大厅 | LED吸顶灯 | 直径400圆形24w吸顶灯 | 套 | 10 | |
| | | 大厅 | 卫生间pvc扣板 | 木龙骨pvc扣板厨房棚面安装 | m² | 3.74 | |
| | | 大厅 | 厨房pvc扣板 | 木龙骨pvc扣板厨房棚面安装 | m² | 10.43 | |
| | | 大厅 | 白钢楼梯扶手 | 白钢楼梯扶手 | m | 20.45 | |
| | | 大厅 | 开关插座面板 | 开关插座面板 | 个 | 55 | |
| | | 大厅 | 套装门更换 | 尺寸宽度0.9米×高度2.1米 成品套装门安装、包含门锁、合页及五金 | 套 | 2 | |
| | | 生活区 | 原始墙体拆除 | 含垃圾外运 | m² | 15.63 | |
| | | 生活区 | 24墙体空心砖砌筑及双面抹灰 | 24墙体空心砖砌筑及双面抹灰 | m² | 24.75 | |

| | | | | | | | |
|----|--------|-------|--|---|----|--------|--|
| | | 生活区 | 墙面软包安装 | 墙面软包安装 | m² | 220.17 | |
| | | 生活区 | 原始窗口封堵 | 石膏板窗口封堵 | m² | 6.95 | |
| | | 生活区 | 矿棉板局部修复 | 600×600矿棉板局部修复 | m² | 11.51 | |
| | | 生活区 | 候问室玻璃隔断 | 尺寸宽度2.69米×高度3米 候问室隔断 | m² | 8.07 | |
| | | 正门 | 门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设） | 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5`2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户内语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。 | 套 | 1 | |
| | | 视频会议室 | 55寸液晶拼接屏 | 液晶面板，分辨率：1920X1080；专业视频解决方案，屏幕高宽比16：9；超窄边3.5mm;亮度500cd/m2，响应时间：6ms；对比度4000：1；色彩：16.7M；长×高：1213×684mm。全制式标准VIDEO视频信号、独立的VGA、DVI及RGBHV等信号输入,实现单屏、相连屏或整屏任意显示。 | 台 | 6 | |
| 10 | 居力很派出所 | 视频会议室 | 矩阵 | 工控专用，可支持4个信号源输入，8路信号输出。 | 台 | 1 | |
| | | 视频会议室 | 耗材及工业线材 | 满足分屏器到大屏之间的连接；网线，串口线，电源线等配件为大屏必须配件。 | 套 | 6 | |
| | | 视频会议室 | 落地机柜 | 定制：机柜规格尺寸高2米×宽0.6米×厚度0.6米，1个托板，1条6口pdu | 单元 | 6 | |
| | | 视频会议室 | 大屏专业控制软件 | 正版授权，终身免费使用 | 套 | 1 | |
| | | 视频会议室 | 安装费 | 安装费及调试费 | 项 | 1 | |
| | | 办案区 | 地热修复 | 对原始地热进行漏水件维修并更换、打压测试是否漏水 | 项 | 1 | |
| | | 办案区 | 原地板拆除 | 原始地板拆除 | m² | 145.5 | |
| | | 办案区 | 新地板铺装 | 复合地板铺装 | m² | 145.5 | |
| | | 办案区 | 原始封堵窗拆除 | 原始封堵窗拆除 | m² | 11.2 | |
| | | 办案区 | 新作三玻断桥铝窗 | 新做三玻断桥铝窗 | m² | 14.3 | |
| | | 办案区 | 原始碰面吊顶拆除 | 原始破损吊顶拆除 | m² | 145.5 | |
| | | 办案区 | 棚面挤塑板防寒处理 | 棚面挤塑板防寒处理 | m² | 145.5 | |
| | | 办案区 | 矿棉板吊顶 | 600×600矿棉板吊顶安装 | m² | 145.5 | |

| | | | | | | | |
|----|--------|--------|--|---|-------|-------|--|
| | | 办案区 | 局部大白乳胶漆修复 | 1、使用界面剂对墙体涂刷封底一遍，石膏满刮、腻子粉两遍、打砂纸找平。 2、二遍面漆，或一遍底两遍面滚涂。 3、只限在一套居室内刷漆不超过两种颜色。 4、若遇砂灰墙，墙内保温质量差的隔墙，须满贴玻璃纤维布2层，或满贴石膏板。 5、铲除砂灰墙、原建筑大白、纯毛坯房全墙石膏找平、原墙面水泥找平。 | m² | 1023 | |
| 11 | 科尔沁派出所 | 正门 | 门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设） | 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。 | 套 | 1 | |
| | | 正门 | 铜门修复 | 新更换地脚门插、固定限位 | 项 | 1 | |
| | | 大厅及走廊 | 原始地砖拆除 | 原始地砖拆除含垃圾外运 | m² | 392.2 | |
| | | 办案区 | 原始地板拆除 | 原始地板拆除及垃圾外运 | m² | 372.8 | |
| | | 大厅及办案区 | 原始地砖地板砂灰层拆除 | 原始平面土方拆除垂直高度平均20cm | m² | 747 | |
| | | 大厅及办案区 | 钢结构焊接管网平台 | 1. 100mmx100mm方管焊接 矩形尺寸1000mmx2000mm 2. 50mmx50mm角钢矩形内焊接托架 3. 墙面钢板膨胀螺丝固定 管网十字交叉处100mmx100mm焊接腿支撑 5. φ8钢筋10cmx10cm钢线绑扎 | 4. m² | 747 | |
| | | 大厅及办案区 | 预制双层模板满铺钢结构平台 | 双层模板基层、燕尾钉固定 | m² | 747 | |
| | | 大厅及办案区 | 混凝土浇筑平台 | 混凝土浇筑 | m³ | 149.4 | |
| | | 大厅及办案区 | 地砖粘贴 | 1500mmx750mm地砖粘贴 | m² | 392.2 | |
| | | 办案区 | 地板铺装 | 复合地板满铺 | m² | 372.8 | |
| | | 社区 | 亚克力芙蓉板展板制作 | 亚克力芙蓉板展板制作 | m² | 29.7 | |
| | | 社区 | 石膏板吊顶 | 石膏板吊顶 | m² | 10.6 | |
| | | 社区 | 墙面砖铲除 | 原始墙面砖铲除 | m² | 46.37 | |

| | | | | | | |
|----|----|-----------|---|----|-------|------------|
| | 社区 | 局部大白乳胶漆修复 | 1、使用界面剂对墙体涂刷封底一遍，石膏满刮、腻子粉两遍、打砂纸找平。 2、二遍面漆，或一遍底两遍面滚涂。 3、只限在一套居室内刷漆不超过两种颜色。 4、若遇砂灰墙，墙内保温质量差的隔墙，须满贴玻璃纤维布2层，或满贴石膏板。 5、铲除砂灰墙、原建筑大白、纯毛坯房全墙石膏找平、原墙面水泥找平。 | m² | 4453 | |
| | 社区 | 75筒灯 | 75筒灯 | 个 | 15 | |
| | 社区 | 瓷砖踢脚 | 120mm瓷砖踢脚线人工费 | m | 13.65 | |
| | 社区 | 合金型材门 | 尺寸宽度1.2米×高度3.42米 合金型材门 | m² | 4.1 | |
| | 社区 | 壁纸 | 壁纸粘贴 | m² | 37.8 | |
| 总价 | | | | | | 2145000.00 |