

代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡
村修建砂石路项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：砂石路工程

标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村
修建砂石路项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详设计图纸	m3	17717.27			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	1610.66			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	16106.61			
4	010101001001	土方清表	1. 土壤类别:一、二类土 2. ±30cm以内挖填找平	m2	42318			
5	040202009001	砂石路面层	1. 5cm厚风化砂 2. 风化砂应质地均匀、级配良好，含泥量小于3%	m2	36239.88			
6	040202013001	山皮石	1. 垫层厚度：30cm 2. 基层材料：山皮石，应质地坚硬、无风化、无裂缝，最大粒径不超过层厚的2/3（即10cm），且含泥量小于5% 3. 摊铺、压路机分层碾压夯实密度要求≥96%，分层摊铺，每层厚度15cm。 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	44293.18			
7	060104011001	培路肩	1. 土壤类别:一、二类土 2. 压实厚度:根据设计要求	m2	8053.31			
		分部小计						
		措施项目						
8	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	台·次	1			
9	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：砂石路工程

标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 砂石路工程

标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 砂石路工程

标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：砂石路工程

标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：砂石路工程

标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：过水路面

标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村
修建砂石路项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详设计图纸	m3	294			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	58.8			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	235.5			
4	040501001001	混凝土管	1. 管座材质:砼 2. 规格:Φ1000（壁厚100mm,管节长度2m）II级钢筋混凝土管。 3. 接口方式:沥青麻丝 4. 铺设深度:根据设计要求 5. 混凝土强度等级:C20	m	48			
5	040303002001	混凝土基础	1. 基础材质及厚度:30cm 砼基础 2. 混凝土强度等级:C20	m3	25.2			
6	040303001001	片石垫层	1. 垫层材质及厚度:150cm 浆砌片石	m3	126			
7	040303002002	混凝土管座基础	1. 混凝土强度等级:涵管四周浇筑C20混凝土 2. 承载力要求:基底承载力不小于160KPa	m3	10.32			
8	040305003001	八字墙	1. 部位:挡墙及侧墙 2. 材料品种、规格:浆砌片石砌筑	m3	107.85			
9	040305003002	出入口地面	1. 部位:出入口地面 2. 50cm浆砌片石+10cm砂砾垫层	m3	22.77			
10	040205012001	隔离护栏	1. 圆管涵上方过水路面设置: DN120钢管护栏柱, 外露高度90cm	m	16			
		分部小计						
		措施项目						
11	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式起重机 2. 机械设备规格型号:30t 以内	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：过水路面

标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：过水路面

标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：过水路面

标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：过水路面

标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：过水路面

标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：