

图牧吉镇图牧吉嘎查维修改造工程

编号	项 目	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
	第 一 部分 建筑工程				
一	水源工程				
	水源井	m	100		
	水源井泵房	m ²	24		
二	管道工程				
	土方开挖(管道)	m ³	63282		
	土方回填(管道)	m ³	63282		
	穿水泥路顶管	m	32		
	入户(院墙)破除恢复	m	196		
	入户管顶管(屋内)	m	510		
三	输配电工程				
	380V地埋低压线	km	0.05		
	第三部分输水管线设备及安装工程				
一	管道工程		8622		
	DN32PE100级(1.6Mpa)	m	5307		
	DN63PE100级(1.6Mpa)	m	2397		
	DNI10PE100级(1.0Mpa)	m	918		
二	管件及阀门				
	变径DN25/DN20	个	196		
	变径DN32/DN25	个	120		
	变径DN63/DN32	个	50		
	变径DN90/DN63	个	20		
	变径DN110/DN63	个	6		
	三通DN110*110*110	个	6		
	三通DN110*63*110	个	20		

	三通DN32*25*32	个	196		
三	闸阀				
	DN110蝶阀, 0.6MPa	个	6		
四	入户管道工程				
	Φ 25PE管 (1.6MPa)	m	4900		
	90° 弯头 (4分. 每户2个)	个	392		
	水龙头	个	90		
	铜球阀 (4分)	个	196		
	电阻丝	m	1960		
	安装费				
合计					