

好力保镇腰山村维修改造工程

号 编	项 目	位 单	数量	单价 (元)	合计(万元)
	第一部分 建筑工程				
一	水源工程				
	水源井(腰太平山)	m	100		
	水源井(董殿发、许明山、河圈鱼、姑子庙)	m	100		
	水源井泵房(腰太平山)	m ²	48		
	水源井泵房(董殿发、许明山、河圈鱼、姑子庙)	m ²	48		
二	管道工程				
	土方开挖(管道)	m ³	25207		
	土方回填(管道)	m ³	25207		
	混凝土路面破除	m ²	1885		
	混凝土路面恢复	m ²	1885		
	穿路顶管	m	30		
	入户(院墙)破除恢复	m	101		
	入户管顶管(屋内)	m	262.6		
三	高低压线				
	380v地埋低压线	km	0.2		
	第二部分机电设备及安装工程				
一	水源工程				
1	潜水泵150QJ10-150(7.5kw)(含泵管、电缆等)	套	2		
二	紫外线消毒设备(10m ³ /h,1.0MPa)	套	2		
三	配电箱	套	2		
四	变频控制设备(7.5kw)	台	2		
五	三相计量表	块	2		
六	总水表	块	2		
七	智能充值器	套	2		
	安装费				
	第三部分输水管线设备及安装工程				
	管道工程		2356		
	DN50PE100级(1.6Mpa)	m	1848		
	DN110PE100级(1.0Mpa)	m	493		
	DN160PE100级(1.0Mpa)	m	15		
二	管件及阀门				
	45° DN50	个	2		
	90° DN50	个	1		
	90° DN110	个	1		
	三通50*25*50	个	101		
	三通50*50*50	个	2		
	三通110*110*110	个	2		
	变径DN75/DN50	个	1		
	变径DN110/DN75	个	3		

	50管堵	个	6		
三	入户管道工程				
	φ 25PE管 (1. 6MPa)	m	3030		
	DN25PE管 (1. 6MPa) (每户1. 0m)	m	101		
	90° 弯头(4分，每户2个)	个	202		
	智能水表	个	101		
	水龙头	个	101		
	铜球阀(4分)	个	101		
	管箍	个	101		
	长丝	个	101		
	热熔内丝	个	101		
	短丝	个	202		
	管卡子(4分)	个	101		
	电阻丝	m	1010		
	安装费				
合计					